

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

Име на кандидата: Община Раковски					
Име на проекта: "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие"					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЦДГ "Синчец" с.Белозем					
I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура -					
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	700.45		
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	72.5		
3	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	700.45		
4	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	72.5		
5	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1093.13		
6	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	210.11		
7	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	210.11		
8	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	12		
II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура -					
9	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	6.15		
10	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	682.43		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	682.43		
12	ДЕМОНТАЖ НА LT ЛАМАРИНА	м2	682.43		
13	ПОКРИВАНЕ С LT ЛАМАРИНА	м2	682.43		
14	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	22		
15	ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	22		
III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура -					
16	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	177.47		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	177.47		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	90.3		
IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ -					
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	49		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	91		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	6		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	8		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	31		
Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ					
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	4		
25	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	180		
26	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x6mm2	м	180		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
28	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
29	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	185		
30	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	12		
31	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	3		
32	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	36		
33	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1mm2	м	12		
34	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1.5mm2	м	24		
35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x2.5mm2	м	28		
36	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x2.5mm2	м	36		
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	6		
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	170		
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	6		
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	6		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	6		
42	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	6		

	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК -				
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=80kW	бр.	2		
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	2		
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БУФЕР 500 L	бр.	2		
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР КОНВЕРТОРЕН Qот.=3.14kW	бр.	16		
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	2		
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	8		
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	27		
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 700/500/1296W	бр.	19		
51	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3мм	м	36		
52	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3"	м	35		
53	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	124		
54	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	135		
55	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	45		
56	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	119		
57	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	155		
58	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	452		
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	60		
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	231		
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	202		
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 400л	бр.	1		
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 40/7	бр.	2		
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ, DN 100	бр.	4		
66	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 50	бр.	24		
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	12		
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	34		
69	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
70	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
71	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60		
72	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
73	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
74	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
75	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
76	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
77	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
78	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
79	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
80	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
81	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
82	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
83	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	110		
84	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
85	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА	бр.	1		
	VII.Мярка ЕСМ7 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
86	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
87	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ОУ "Отец Паисий" - с. Стряма				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
88	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	4271.84		
89	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	360.81		
90	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	4271.84		
91	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	360.81		
92	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	5937.8		
93	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	897.09		
94	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	897.09		
95	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	32		

	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура			
96	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	15.8	
97	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	2143.94	
98	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	2143.94	
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Топлоизолация на под (еркер) с 8 см EPS-F в част Архитектура -			
99	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 8CM	м2	221	
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура			
100	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	1223.01	
101	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	1223.01	
102	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	663.77	
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ			
103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	688	
104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x18W IP-21	бр.	41	
105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	61	
106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	20	
107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	62	
108	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	101	
	Съответстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ			
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	8	
110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1	
111	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1	
112	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	973	
113	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	115	
114	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	5	
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОБК			
115	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=250kW	бр.	1	
116	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=150kW	бр.	1	
117	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2	
118	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТВА С Q=6.00kW С ОКОМПЛЕКТОВКА	бр.	7	
119	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1	
120	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	180	
121	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	24	
122	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 500/500/926W	бр.	34	
123	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 400/500/741W	бр.	14	
124	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2 1/2" /3	м	65	
125	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	135	
126	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	66	
127	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	135	
128	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	125	
129	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	255	
130	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	890	
131	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5mm	м	100	
132	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	350	
133	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	385	
134	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 500л	бр.	1	
135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 65-180F ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2	
136	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА ДВУСТЕПЕННА 100/163-325kW	бр.	2	
137	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8mm С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60	
138	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30	
139	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4	
140	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4	
141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12	

142	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18Х1/2"м	бр.	8		
143	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
144	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18Х1/2"ж	бр.	8		
145	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
146	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
147	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	2		
148	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
149	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2х1мм2	м	120		
150	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	VII.Мярка ЕСМ7 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
151	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА/СТАЙНИ ПРОГРАМАТОРИ	бр.	1		
	VIII.Мярка ЕСМ8 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
152	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
153	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ЦДГ "Радост" - с.Стряма				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
154	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	1039.95		
155	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	79.35		
156	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	1039.95		
157	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	79.35		
158	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1426.15		
159	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	327.59		
160	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	327.59		
161	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	18		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
162	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	9		
163	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	826.29		
164	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	826.29		
165	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	221.15		
166	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	221.15		
167	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	156.16		
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура				
168	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	176.84		
169	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	176.84		
170	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	107.78		
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
171	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2х36W IP-21	бр.	112		
172	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4х18W IP-21	бр.	45		
173	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2х18W IP-21	бр.	5		
174	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	13		
175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЛЕЙ С 3 ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ	бр.	36		
176	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	27		
177	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	30		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
178	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОШНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	2		
179	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	2		
180	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
181	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	268		
182	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	12		
183	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	3		
184	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	36		
185	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3х1мм2	м	12		
186	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3х1.5мм2	м	24		
187	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3х2.5мм2	м	28		

	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит за Корпус А и Корпус Б: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
240	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	580.55		
241	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	62.26		
242	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	580.55		
243	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	62.26		
244	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	687.5		
245	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	167.67		
246	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	167.67		
247	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	61.8		
248	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	15		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит за Корпус А и Корпус Б: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
249	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	61.6		
250	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	21.42		
251	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	3.2		
252	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	601.94		
253	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, В=122CM, Н=0.9CM)	м2	813.98		
254	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	212.04		
255	РЕМОНТ НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	2		
256	НАПРАВА НА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ	м2	212.04		
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит за Корпус А и Корпус Б: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
257	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	1		
258	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (5 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
259	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	40		
260	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
261	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
262	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
263	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
264	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
265	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
266	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
267	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
268	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
269	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
270	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1		
271	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1mm2	м	60		
272	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	1		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към мярка ЕСМ3 от енергийния одит за Корпус А и Корпус Б: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
273	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=20kW	бр.	1		
274	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	1		
275	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1		
276	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	40		
277	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	40		
278	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
279	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА	бр.	1		
	Корпус А и Корпус Б: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
280	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	95		
281	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x18W IP-21	бр.	56		
282	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	2		
283	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	11		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Корпус А и Корпус Б: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
284	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ ТАБЛО	бр.	1		
285	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
286	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
287	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	164		
288	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	18		
289	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	3		

290	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	36		
291	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1мм2	м	12		
292	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1.5мм2	м	24		
293	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x2.5мм2	м	28		
294	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x2.5мм2	м	36		
295	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	5		
296	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	82		
297	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	5		
298	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	5		
299	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	5		
300	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	5		
СОУ "Гео Милев" - с. Белозем					
I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см и Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлинно изолиране на под (еркер) с 6см EPS-F в част Архитектура					
301	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	1703.31		
302	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	103		
303	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	1703.31		
304	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	103		
305	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	2014.32		
306	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	511		
307	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	511		
308	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	31.5		
II.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ					
309	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	56		
310	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	216		
311	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	4		
312	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	37		
Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ					
313	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	4		
314	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
315	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
316	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	313		
317	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	44		
318	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	2		
319	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	5		
320	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	140		
321	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	5		
322	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	5		
323	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	5		
324	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	5		
III.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК					
325	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1		
326	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР (Н=50, 20бр. ребра, 2360W)	бр.	28		
327	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2 1/2" /3	м	65		
328	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	35		
329	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	66		
330	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	35		
331	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	125		
332	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	55		
333	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	289		
334	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	150		
335	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 65/7 ПОМПА ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1		
336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА	бр.	1		
337	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60		
338	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Сϕ 28X1"	бр.	18		

339	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28Х1"	бр.	2		
340	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28Х1"ж	бр.	2		
341	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28Х3/4"	бр.	6		
342	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18Х1/2"м	бр.	4		
343	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	4		
344	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18Х1/2"ж	бр.	4		
345	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	4		
346	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	2		
347	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
348	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1		
349	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	60		
350	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	1		
	IV.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки по прибори за измерване, контрол и управление в част ОВК				
351	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА/СТАЙНИ ПРОГРАМАТОРИ	бр.	1		
	V.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
352	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	1		
353	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (5 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ОДЗ "Детелина" гр. Раковски				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
354	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	1270		
355	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	126.65		
356	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	1270		
357	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	126.65		
358	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1747.12		
359	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	381		
360	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	381		
361	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	35		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
362	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	9.3		
363	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	977.7		
364	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	977.7		
365	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	1312		
366	ПОКРИВАНЕ С ОНДУЛИН	м2	1312		
367	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	325		
368	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	325		
369	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	155.3		
370	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	160		
371	ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	160		
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура				
372	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	213.79		
373	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	213.79		
374	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	130.2		
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
375	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	102		
376	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	69		
377	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x18W IP-21	бр.	14		
378	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	27		
379	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	36		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
380	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	4		
381	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x6мм2	м	180		
382	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
383	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
384	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	248		
385	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	12		

386	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	3		
387	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	28		
388	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1мм2	м	12		
389	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1.5мм2	м	24		
390	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x2.5мм2	м	28		
391	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x2.5мм2	м	36		
392	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	9		
393	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	120		
394	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	9		
395	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	9		
396	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	9		
397	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	9		
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК				
398	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=250kW	бр.	1		
399	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА ДВУСТЕПЕННА 100/163-325kW	бр.	1		
400	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	2		
401	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР КОНВЕРТОРЕН Qот.=4.25kW	бр.	36		
402	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	2		
403	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	11		
404	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	3		
405	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 700/500/1296W	бр.	46		
406	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3мм	м	16		
407	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3"	м	25		
408	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	118		
409	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	35		
410	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	35		
411	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	99		
412	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	155		
413	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	352		
414	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	60		
415	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	220		
416	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	285		
417	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 250л	бр.	1		
418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА GRUNDFOS UPS 65-180F (ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА)	бр.	2		
419	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
420	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ, DN 100	бр.	4		
421	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 50	бр.	14		
422	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	18		
423	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	24		
424	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
425	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
426	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60		
427	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
428	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
429	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
430	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
431	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
432	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
433	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
434	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
435	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
436	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
437	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
438	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	110		
439	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
440	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА	бр.	1		
	VII.Мярка ЕСМ7 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				

441	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
442	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ОУ "Христо Смирненски" - гр. Раковски				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата и Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлинно изолиране на под (еркер) с 6см EPS-F в част Архитектура				
443	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА БАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	21.05		
444	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА БАТА ДЕБ.100MM	м2	2217.88		
445	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	2217.88		
446	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	750		
447	ДЕМОНТАЖ НА ЛТ ЛАМАРИНА	м2	1085.38		
448	ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА	м2	1285.38		
449	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ВОАЛИТ С ПОСИПКА)	м2	1131.9		
450	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА	м2	1131.9		
451	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ВОАЛИТ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА	м2	1131.9		
452	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	36		
	II.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
453	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	410		
454	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	14		
455	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МХЛ-250вт	бр.	6		
456	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	75		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
457	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	4		
458	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	160		
459	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x10мм2	м	160		
460	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	499		
461	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	75		
462	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	6		
463	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	35		
464	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1мм2	м	35		
465	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x2.5мм2	м	80		
466	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КНОПКА ДКУ	бр.	1		
467	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	150		
468	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	11		
469	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	11		
470	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	11		
471	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	11		
	III.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК				
472	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=250kW	бр.	1		
473	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА ДВУСТЕПЕННА 100/163-325kW	бр.	1		
474	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	2		
475	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТВА С Q=4.00kW С ОКОМПЛЕКТОВКА	бр.	4		
476	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1		
477	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1600/500/2963W	бр.	51		
478	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	18		
479	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	13		
480	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 700/500/1296W	бр.	52		
481	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 400/500/741W	бр.	23		
482	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3mm	м	25		
483	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3"	м	95		
484	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	950		
485	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	66		
486	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	135		
487	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	150		

488	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	255		
489	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	490		
490	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	50		
491	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	450		
492	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	385		
493	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 500л	бр.	1		
494	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 65-180Ф ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2		
495	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
496	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ, DN 100	бр.	8		
497	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 50	бр.	40		
498	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	20		
499	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	40		
500	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
501	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
502	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60		
503	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
504	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
505	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
506	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
507	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
508	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
509	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
510	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
511	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
512	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	2		
513	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
514	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	120		
515	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	IV.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки по прибори за измерване, контрол и управление в част ОВК				
516	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА	бр.	1		
	V.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
517	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
518	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ОУ "Петър Берон" с.Чалькови				
	ОУ "Петър Берон" с.Чалькови - Корпус А				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Теплоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
519	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	567.63		
520	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	51.85		
521	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	567.63		
522	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	51.85		
523	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	651.15		
524	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	170.3		
525	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	170.3		
526	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	24		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Теплоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
527	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	5.2		
528	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	453.08		
529	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, В=122CM, Н=0.9CM)	м2	453.08		
530	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	697.32		
531	РЕМОНТ НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	6.55		
532	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ	м2	697.32		
533	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	137		
534	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	137		
535	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	63.63		
	III.Мярка ЕСМ3 за Копус А и мярка ЕСМ4 за Копус Б от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК				
536	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=80kW	бр.	1		
537	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=25kW	бр.	1		
538	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	1		

539	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БУФЕР 500 L	бр.	1		
540	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	2		
541	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	16		
542	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3ММ	м	6		
543	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	80		
544	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	6		
545	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	15		
546	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	50		
547	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	25		
548	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	110		
549	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	40		
550	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	50		
551	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	85		
552	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 80л	бр.	1		
553	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 200л	бр.	1		
554	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 30/6.5 ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2		
555	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	4		
556	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	16		
557	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	24		
558	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
559	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	2		
560	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БУФЕР 200 L	бр.	1		
561	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	40		
562	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
563	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
564	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
565	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
566	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
567	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
568	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
569	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
570	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
571	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
572	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1		
573	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	60		
574	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	1		
	IV.Мярка ЕСМ4 за Копус А и мярка ЕСМ5 за Копус Б от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
575	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПиА	бр.	2		
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
576	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	1		
577	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (5 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
578	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	46		
579	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	19		
580	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	3		
581	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	11		
582	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	11		
583	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ ТАБЛО	бр.	1		
584	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	6		
585	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x6мм2	м	6		
586	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
587	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
588	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	90		
589	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	19		
590	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	1		
591	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	3		
592	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	3		
593	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	3		

594	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	3		
595	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	3		
ОУ "Петър Берон" с.Чалъкови - Корпус Б					
I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура					
596	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	303.07		
597	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	77.94		
598	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	77.94		
599	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	259.8		
600	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	54.66		
601	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	259.8		
602	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	54.66		
603	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	22		
II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура					
604	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	83.89		
605	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	83.89		
606	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	28.41		
III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура					
607	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	356.16		
609	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	2.8		
610	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	247.19		
611	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	247.19		
612	РЕМОНТ НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	3.4		
613	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ	м2	356.16		
614	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	82.32		
615	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	82.32		
616	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	25.8		
VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ					
617	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	32		
618	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	2		
619	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	2		
620	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	5		
Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ					
621	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ ТАБЛО	бр.	1		
622	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	6		
623	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x6mm2	м	6		
624	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
625	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
626	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	41		
627	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	3		
628	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	1		
629	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	2		
630	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	2		
631	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	2		
632	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	2		
633	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	2		
ОУ "Петър Берон" - с.Чалъкови - филиал					
I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура					
634	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	524.28		
635	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	157.3		
636	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	157.3		
637	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	404.66		
638	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	35.45		
639	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	404.66		
640	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	35.45		
641	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	18		

	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура				
642	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	84		
643	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	84		
644	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20СМ	м	46.15		
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
645	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10СМ)	м3	3.6		
646	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100ММ	м2	318		
647	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244СМ, В=122СМ, Н=0.9СМ)	м2	318		
648	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	322.51		
649	РЕМОНТ НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	3.15		
650	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ	м2	322.51		
651	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	113		
652	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	113		
653	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	44.9		
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК				
654	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=40kW	бр.	1		
655	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 200 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	1		
656	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БУФЕР 200 L	бр.	1		
657	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1		
658	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	15		
659	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/2222W	бр.	12		
660	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3мм	м	4		
661	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	40		
662	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	16		
663	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	15		
664	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	32		
665	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	25		
666	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	88		
667	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	40		
668	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	47		
669	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	84		
670	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 80л	бр.	1		
671	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 30/6.5 ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2		
672	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
673	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	6		
674	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	14		
675	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
676	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	40		
677	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
678	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
679	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
680	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
681	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
682	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
683	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
684	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
685	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
686	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
687	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 200 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1		
688	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	60		
689	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	1		
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
690	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА	бр.	1		
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
691	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 2 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	1		
692	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (2 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		

	Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
693	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	13		
694	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	29		
695	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x18W IP-21	бр.	2		
696	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	2		
697	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	10		
698	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ ТАБЛО	бр.	1		
699	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	6		
700	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x6мм2	м	6		
701	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
702	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
703	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	56		
704	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	13		
705	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	3		
706	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	3		
707	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	3		
708	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	3		
709	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	3		
	ОУ "Христо Ботев" - гр.Раковски				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
	Корпус "А" и "Б"				
710	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1830.25		
711	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	261.12		
712	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	261.12		
713	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	1305.58		
714	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	165.9		
715	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	1305.58		
716	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	165.9		
717	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	24		
	Корпус "В"				
718	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	159.9		
719	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	46.17		
720	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	46.17		
721	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	153.42		
722	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	12.5		
723	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	153.42		
724	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	12.5		
725	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	18		
	Корпус "Г"				
726	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	265.03		
727	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	65.76		
728	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	65.76		
729	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	208.76		
730	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	26.3		
731	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	208.76		
732	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	26.3		
733	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	12.5		
	Корпус "Д" и "Е"				
734	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	651.26		
735	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	223.41		
736	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	223.41		
737	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	543.58		
738	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	51.7		
739	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	543.58		
740	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	51.7		
741	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	18		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
	Корпус "А" и "Б"				
742	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ВОАЛИТ С ПОСИПКА)	м2	11142.4		
743	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	7.3		
744	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	735		
745	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	735		
746	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА	м2	1142.4		
747	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ВОАЛИТ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА	м2	1142.4		
748	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	78.6		
749	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	78.6		

750	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	48.3		
Корпус "В"					
751	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	1.4		
752	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	140.24		
753	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	140.24		
754	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	178.5		
755	РЕМОНТ НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	0.8		
756	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ	м2	178.5		
757	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	42.4		
758	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	42.4		
759	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	25.9		
Корпус "Г"					
760	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	2.2		
761	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	229.22		
762	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	229.22		
763	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	337.54		
764	РЕМОНТ НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	1.5		
765	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ	м2	337.54		
766	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	72.7		
767	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	19.5		
Корпус "Д" и "Е"					
768	УСИЛВАНЕ НА АВАРИРАЛИ КОНЗОЛИ	бр.	2		
769	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ВОАЛИТ С ПОСИПКА)	м2	560.25		
770	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	4		
771	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	415		
772	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	415		
773	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА	м2	560.25		
774	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ВОАЛИТ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА	м2	560.25		
775	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	95		
776	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	95		
777	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	38		
III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ					
Корпус "А" и "Б"					
778	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x28W IP-21	бр.	55		
779	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x28W IP-44(54)	бр.	18		
780	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x49W IP-21	бр.	202		
781	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x49W IP-44(54)	бр.	77		
782	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ ПЕНДЕЛ 2x49W IP-21	бр.	19		
783	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x58W Ex	бр.	4		
784	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	7		
785	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	93		
786	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МХЛ-250вт	бр.	6		
Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ					
Корпус "А" и "Б"					
787	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	481		
788	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ	бр.	1		
789	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПИЛОН Н=14м	бр.	1		
790	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	1		
791	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
792	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК					
Корпус "А" и "Б"					
793	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=250kW	бр.	1		
794	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА ДВУСТЕПЕННА 100/163-325kW	бр.	1		
795	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	2		
796	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТВА С Q=6.00kW С ОКОНЛЕКТОВКА	бр.	6		
797	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1		
798	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1600/500/2963W	бр.	73		

799	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	56		
800	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3мм	м	386		
801	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3"	м	25		
802	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	150		
803	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	46		
804	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	135		
805	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	180		
806	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	255		
807	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	490		
808	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	40		
809	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	650		
810	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	485		
811	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 500л	бр.	1		
812	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 65-180Ф ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2		
813	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
814	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ, DN 100	бр.	8		
815	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 50	бр.	20		
816	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	28		
817	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	34		
818	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
819	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
820	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60		
821	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
822	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
823	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
824	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
825	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
826	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
827	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
828	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
829	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
830	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	2		
831	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
832	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	120		
833	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
	Корпус "А" и "Б"				
834	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПиА	бр.	1		
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
	Корпус "А" и "Б"				
835	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
836	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ОУ "Христо Ботев" - с.Шишманци				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
837	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	573.52		
838	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	36.42		
839	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	573.52		
840	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	36.42		
841	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	694.2		
842	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	446		
843	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	446		
844	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ОТ ЧЕТВОРКИ НАД 1/2 ТУХЛА НА ВАРОВ Р-Р 1:3 - РЦ	м3	0.9		
845	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	35		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура				
846	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	125.06		
847	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	125.06		
848	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	58.6		

	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура			
849	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	6.2	
850	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	698	
851	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	698	
852	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	606.9	
853	РЕМОНТ НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	2.6	
854	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ	м2	606.9	
855	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ВОАЛИТ С ПОСИПКА)	м2	252	
856	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА	м2	252	
857	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ВОАЛИТ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА	м2	252	
858	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	128.27	
859	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	128.27	
860	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	64.1	
861	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН	м2	446	
862	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН	м2	446	
863	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	42	
864	ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	42	
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК			
865	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=80kW	бр.	1	
866	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	1	
867	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БУФЕР 500 L	бр.	1	
868	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1	
869	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1600/500/2963W	бр.	21	
870	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	16	
871	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3mm	м	2	
872	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	40	
873	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	36	
874	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	35	
875	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	50	
876	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	55	
877	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	210	
878	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5mm	м	40	
879	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	150	
880	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	85	
881	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 100л	бр.	1	
882	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА WILO TOP RL 30/6.5 (ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА)	бр.	2	
883	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2	
884	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	18	
885	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	25	
886	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1	
887	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	3	
888	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8mm С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	40	
889	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30	
890	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4	
891	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4	
892	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12	
893	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8	
894	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8	
895	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8	
896	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8	
897	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4	
898	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1	
899	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1	
900	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1mm2	м	60	
901	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	1	
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК			
902	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПИА	бр.	1	
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ			

903	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	42		
904	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	56		
905	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	14		
906	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	17		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
907	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
908	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
909	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	128		
910	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	14		
911	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	1		
912	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА МАЧТА С Н=6.5м	бр.	4		
913	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	120		
914	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	4		
915	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	4		
916	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	4		
917	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	4		
	VII.Мярка ЕСМ7 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
918	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	1		
919	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (5 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ОДЗ "Щастливо детство"				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
920	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1419.29		
921	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	353		
922	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	353		
923	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	1176.67		
924	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	192.4		
925	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	1176.67		
926	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	192.4		
927	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	26		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
928	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ВОАЛИТ С ПОСИПКА)	м2	1033.2		
929	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	9.8		
930	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	1033.2		
931	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, B=122CM, H=0.9CM)	м2	1033.2		
932	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА	м2	1033.2		
933	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ВОАЛИТ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА	м2	1033.2		
934	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	147.11		
935	ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	147.11		
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура				
936	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	244.22		
937	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	244.22		
938	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	109.25		
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ ю				
939	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	69		
940	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	110		
941	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	6		
942	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	6		
943	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	40		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ - 10168.71лв.				
944	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	4		
945	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x6mm2	м	180		
946	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		

947	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
948	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	231		
949	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	12		
950	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	3		
951	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	36		
952	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1мм2	м	12		
953	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1.5мм2	м	24		
954	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x2.5мм2	м	28		
955	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x2.5мм2	м	36		
956	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	370		
957	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	12		
958	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	12		
959	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	12		
960	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	12		
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОБК				
961	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=250kW	бр.	1		
962	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА ДВУСТЕПЕННА 100/163-325kW	бр.	1		
963	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	2		
964	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР КОНВЕРТОРЕН Qот.=4.25kW	бр.	18		
965	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	2		
966	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1600/500/2963W	бр.	4		
967	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	8		
968	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	34		
969	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 700/500/1296W	бр.	31		
970	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3мм	м	16		
971	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3"	м	35		
972	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	148		
973	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	45		
974	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	135		
975	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	59		
976	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	255		
977	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	490		
978	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	60		
979	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	320		
980	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	285		
981	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 500л	бр.	1		
982	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 65-180F ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2		
983	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
984	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ, DN 100	бр.	8		
985	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 50	бр.	18		
986	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	28		
987	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	34		
988	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
989	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
990	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ Kflex	м	60		
991	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
992	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
993	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
994	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
995	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
996	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
997	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
998	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
999	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
1000	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
1001	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
1002	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	110		
1003	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОБК				

1004	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПиА	бр.	1		
	VII.Мярка ЕСМ7 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
1005	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
1006	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ПГ "Петър Парчевич" гр.Раковски				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
1007	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	4434.41		
1008	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	1140.65		
1009	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	1140.65		
1010	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	3802.47		
1011	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	396.52		
1012	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	3802.47		
1013	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	396.52		
1014	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	38		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
1015	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ВОАЛИТ С ПОСИПКА)	м2	3047.05		
1016	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	28.75		
1017	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	3047.52		
1018	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, В=122CM, Н=0.9CM)	м2	3047.52		
1019	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА	м2	3047.52		
1020	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ВОАЛИТ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА	м2	3047.52		
1021	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	52.05		
1022	ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	52.05		
1023	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	444		
1024	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	444		
1025	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	313.56		
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Подмяна на дърв. И ст.догр. с нова от PVC профили с двоен стъклопакет и ремонт на същ. PVC дограма в част Архитектура				
1026	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	м2	1514.56		
1027	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	1514.56		
1028	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	577.13		
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
1029	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	111		
1030	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	434		
1031	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 3x40W IP-21	бр.	27		
1032	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	28		
1033	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	12		
1034	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	91		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
1035	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	7		
1036	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	675		
1037	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	76		
1038	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	6		
1039	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	45		
1040	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1mm2	м	45		
1041	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x2.5mm2	м	205		
1042	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КНОПКА ДКУ	бр.	5		
1043	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	830		
1044	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	16		
1045	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	16		
1046	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	16		
1047	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	16		

	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОВК				
1048	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=250kW	бр.	2		
1049	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА ДВУСТЕПЕННА 100/163-325kW	бр.	1		
1050	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	2		
1051	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТВА С Q=6.00kW С ОКМПЛЕКТОВКА	бр.	6		
1052	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	1		
1053	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1600/500/2963W	бр.	135		
1054	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	51		
1055	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 700/500/1296W	бр.	21		
1056	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3mm	м	36		
1057	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3"	м	25		
1058	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	350		
1059	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	66		
1060	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	135		
1061	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	196		
1062	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	355		
1063	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	590		
1064	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5mm	м	60		
1065	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	658		
1066	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	489		
1067	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 500л	бр.	2		
1068	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 65-180F ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2		
1069	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
1070	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ, DN 100	бр.	5		
1071	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 50	бр.	30		
1072	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	28		
1073	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	34		
1074	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
1075	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
1076	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИМООТВОД Ф200mm	бр.	40		
1077	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8mm С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60		
1078	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
1079	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
1080	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
1081	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
1082	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
1083	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
1084	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
1085	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
1086	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
1087	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	2		
1088	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
1089	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1mm2	м	120		
1090	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
1091	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПиА	бр.	1		
	VII.Мярка ЕСМ7 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
1092	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
1093	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ОДЗ "Иглика" гр.Раковски				
	I.Мярка ЕСМ1 от енергийния одит: Топлоизолация на външни стени с 6 см EPS-F и по страници на дограма с EPS-F 2 см в част Архитектура				
1094	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 6CM ПО СТЕНИ	м2	1110.05		
1095	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С 2CM EPS ШИРИНА 20CM	м2	166.11		
1096	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ Н>4М	м2	1110.05		
1097	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ШИРИНА 20CM	м2	166.11		
1098	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1580.38		
1099	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	333.02		
1100	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	м2	333.02		

1101	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5KM	м3	26		
	II.Мярка ЕСМ2 от енергийния одит: Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата в част Архитектура				
1102	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА (РЕБРА 5/10CM)	м3	8.78		
1103	ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ДЕБ.100MM	м2	930.3		
1104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ (L=244CM, В=122CM, Н=0.9CM)	м2	930.3		
1105	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ВОАЛИТ С ПОСИПКА)	м2	930.3		
1106	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА	м2	930.3		
1107	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ВОАЛИТ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА	м2	930.3		
1108	ДЕМОНТАЖ НА LT ЛАМАРИНА	м2	61.09		
1109	ПОКРИВАНЕ С LT ЛАМАРИНА	м2	91.09		
1110	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	157.5		
1111	ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	157.5		
1112	ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ УЛУЦИ	м	35.39		
1113	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ PVC 100	м	35.39		
1114	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	м	11.85		
	III.Мярка ЕСМ3 от енергийния одит: Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет в част Архитектура				
1115	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	153.17		
1116	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ТРИКАМЕРНА	м2	153.17		
1117	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ ШИРИНА 20CM	м	89.35		
	IV.Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
1118	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x36W IP-21	бр.	118		
1119	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 3x36W IP-21	бр.	5		
1120	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 4x18W IP-21	бр.	19		
1121	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТТЕЛНО ВИСЯЩО ТЯЛО 2x18W IP-21	бр.	18		
1122	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	21		
1123	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВ АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА	бр.	31		
1124	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЙНО ОСВЕТИЛЕНИЕ	бр.	43		
	Съпътстващи строително-монтажни работи към Мярка ЕСМ4 от енергийния одит: Енергоспестяващо осветление в част ЕЛ				
1125	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	бр.	6		
1126	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x6mm2	м	220		
1127	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА ЕЛ ТАБЛО С ДВА КОЛА	бр.	1		
1128	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	1		
1129	НАПРАВА НА ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	250		
1130	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (МОНОФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	18		
1131	НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ (ТРИФАЗЕН) С ПРОВОДНИК СВТ ИЛИ ПВВМ, СКРИТ ПОД МАЗИЛКА - ДО 6 М	бр.	2		
1132	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15	м	36		
1133	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1mm2	м	12		
1134	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x1.5mm2	м	24		
1135	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3x2.5mm2	м	28		
1136	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 5x2.5mm2	м	36		
1137	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТВОДИ В/У ПОКРИВ ОТ БЕТОННА СТОМАНА ДО Ф 8	м	280		
1138	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	7		
1139	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОД Ф8 ДО 30М	бр.	7		
1140	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	7		
1141	ИЗМЕРВАЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	7		
	V.Мярка ЕСМ5 от енергийния одит: Мерки по котелна и отоплителна инсталация в част ОБК				
1142	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, Qот=250kW	бр.	1		
1143	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗО/НАФТОВА ГОРЕЛКА ДВУСТЕПЕННА 100/163-325kW	бр.	1		
1144	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ДВУСЕРПЕНТИНЕН С ЕЛ.ПОДГРЕВАТЕЛ	бр.	2		
1145	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР КОНВЕРТОРЕН Qот.=4.25kW	бр.	18		
1146	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОВЪЗДУШНА ЗАВЕСА Q = 6.00 kW (топлоносител вода / ел. ток)	бр.	2		
1147	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1600/500/2963W	бр.	6		
1148	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1200/500/2222W	бр.	8		
1149	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 1000/500/1852W	бр.	22		

1150	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 700/500/1296W	бр.	52		
1151	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОР СТ.ТИП 22 400/500/741W	бр.	23		
1152	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 4"/3мм	м	26		
1153	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3"	м	45		
1154	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 2"	м	118		
1155	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/4"	м	35		
1156	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1 1/2"	м	35		
1157	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 1"	м	89		
1158	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ- 3/4"	м	255		
1159	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ-СВОБОДНО СТОЯЩИ В КАНАЛИ,ЗЕМНИ ИЗКОПИ,ПРИКРИТИЯ-1/2"	м	390		
1160	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x1.5мм	м	60		
1161	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ В НЕОТОЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	м	220		
1162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90, Cu Ст.Ф15	бр.	285		
1163	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 500л	бр.	1		
1164	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 65-180F ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА	бр.	2		
1165	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ И ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ	бр.	2		
1166	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ, DN 100	бр.	8		
1167	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 50	бр.	14		
1168	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 32	бр.	18		
1169	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СФЕРИЧЕН, DN 15	бр.	24		
1170	ДЕМОНТАЖ НА СТАРО КОТЕЛНО	бр.	1		
1171	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА ВОДА МПВ Ду 20	бр.	1		
1172	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА 28x0.8мм С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	60		
1173	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Cu Ф28X1"	бр.	30		
1174	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"	бр.	4		
1175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X1"ж	бр.	4		
1176	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф28X3/4"	бр.	12		
1177	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ ХОЛЕНДЪР CuPb Ф18X1/2"м	бр.	8		
1178	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВА МУФА 1/2"	бр.	8		
1179	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕСИНГОВ НАКРАЙНИК CuPb Ф18X1/2"ж	бр.	8		
1180	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф18-Ф28-Ф18	бр.	8		
1181	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Cu Ф22-Ф28-Ф22	бр.	4		
1182	НАПРАВА НА ВЪЗДУХОСБОРНИК	бр.	1		
1183	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ ЕЛ. 500 л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2		
1184	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 2x1мм2	м	110		
1185	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА АВТ 2А	бр.	2		
	VI.Мярка ЕСМ6 от енергийния одит: Мерки за автоматично управление в част ОВК				
1186	АВТОМАТИКА ЕЛ.КИПиА	бр.	1		
	VII.Мярка ЕСМ7 от енергийния одит: ВЕИ(соларна инсталация) за БГВ в част ОВК				
1187	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТЛНА РАМКА ЗА 5 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	бр.	2		
1188	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СОЛАРЕН КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНОПОКРИТИЕ SP xx 270 (10 СОЛАРНИ ПАНЕЛА)	бр.	1		
	ВСИЧКО:				0

Подпис:
печат

Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!