

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

Име на кандидата: Община РАКОВСКИ					
Име на обекта: "Предотвратяване на рисковите от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски"					
Име на подобекта: " Корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в с.Шишманци, Община Раковски"					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	От пр. 0 до пр. 12				
1	ИЗКОП И ПОЧИСТВАНЕ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	6534,43		
2	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 5КМ	м3	4940,03		
3	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	4940,03		
	От пр. 12 до пр. 21				
4	ИЗКОП И ПОЧИСТВАНЕ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1810,64		
5	НАПРАВА НА КОФРАЖ ЗА ОСНОВИ	м2	357,83		
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 12.5 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ОСНОВИ	м3	24,99		
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	235,6		
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	18117,8		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРБАКАН Ф 100	бр.	180		
10	НАПРАВА И МОНТАЖ КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНИ СТЕНИ, УСТОИ, СТЬЛБОВЕ ОТ ИГЛ.М-Л	м2	607		
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 20 С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ.	м3	339,59		
12	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ГЛИНЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	151,75		
13	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ С ЗЪРНОМЕТРИЯ 5/20	м3	26,78		
14	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ С ЗЪРНОМЕТРИЯ 20/40	м3	35,71		
15	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	183,75		
16	НАПРАВА НА ОБРАТЕН НАСИП С ЗЕМНИ МАСИ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	660,41		
17	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 5КМ	м3	1516,22		
18	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1516,22		
19	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ Н=110см	м	183,4		
	От пр. 21 до пр. 31				
20	ИЗКОП И ПОЧИСТВАНЕ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	3342,24		
21	НАПРАВА НА КОФРАЖ ЗА ОСНОВИ	м2	505,63		
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 12.5 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ОСНОВИ	м3	56,36		
23	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	726,5		
24	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	31012		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРБАКАН Ф 100	бр.	380		
26	НАПРАВА И МОНТАЖ КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНИ СТЕНИ, УСТОИ, СТЬЛБОВЕ ОТ ИГЛ.М-Л	м2	958,19		
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 20 С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ.	м3	647,36		
28	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ГЛИНЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	159,7		
29	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ С ЗЪРНОМЕТРИЯ 5/20	м3	28,18		
30	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ С ЗЪРНОМЕТРИЯ 20/40	м3	37,58		
31	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	367,4		
32	НАПРАВА НА ОБРАТЕН НАСИП С ЗЕМНИ МАСИ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	859,27		
33	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 5КМ	м3	3027,82		
34	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	3027,82		

35	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ Н=110см	м	191,31		
----	---	---	--------	--	--

	От пр. 31 до пр. 48				
36	ИЗКОП И ПОЧИСТВАНЕ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	6087,87		
37	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 5КМ	м3	5682,23		
38	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	5682,23		
	ВСИЧКО:				0,00

Подпис:
печат

Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!