

за Открита процедура с предмет: **ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ** : гр. РАКОВСКИ, обл. ПЛОВДИВ, пл. "БЪЛГАРИЯ" № 1  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА РАКОВСКИ**  
 Участник : "ЦИД АТЛАС" ООД

**АНАЛИЗИ**

**I. Топлоизолиране на покрив**

**Анализ 1 Демонтаж на покривни керемиди** м2

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОКРИВДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2500	1.00	3.70	0.93 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1500	1.00	3.70	0.56 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2500	1.00	3.70	0.93 лв

2.42 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 2.18 лв

Всичко труд : 4.60 лв

Всичко преки разходи : 4.60 лв

Печалба : 10% 0.46 лв

Единична цена : 5.06 лв

**Анализ 2 Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив** м2

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	0.1600	1.00	3.70	0.59 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1600	1.00	3.70	0.59 лв

1.18 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 1.06 лв

Всичко труд : 2.24 лв

Всичко преки разходи : 2.24 лв

Печалба : 10% 0.22 лв

Единична цена : 2.46 лв

**Анализ 3 Демонтаж на компрометирани ребра, греди и други елементи от покривна м3**

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОКРИВДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	13.1900	1.00	3.70	48.80 лв
	ПОКРИВДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	13.1900	1.00	3.70	48.80 лв
	ПОКРИВДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	13.1900	1.00	3.70	48.80 лв

146.40 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 131.76 лв

Всичко труд : 278.16 лв

Всичко преки разходи : 278.16 лв

Печалба : 10% 27.82 лв

Единична цена : 305.98 лв

**Анализ 4 Демонтаж на олуци** м

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.7000	1.00	3.70	2.59 лв

2.59 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 2.33 лв

Всичко труд : 4.92 лв

Всичко преки разходи : 4.92 лв

Печалба : 10% 0.49 лв

Единична цена : 5.41 лв

**Анализ 5 Демонтаж на водосточни тръби** м

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.7500	1.00	3.70	2.78 лв
						2.78 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			2.50 лв
	Всичко труд :					5.28 лв
	Всичко преки разходи :					5.28 лв
	Печалба :		10%			0.53 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>5.81 лв</b>

**Анализ 6 Почистване на подпокривното пространство**

**м2**

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.9600	1.00	3.70	3.55 лв
						3.55 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			3.20 лв
	Всичко труд :					6.75 лв
	Всичко преки разходи :					6.75 лв
	Печалба :		10%			0.68 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>7.43 лв</b>

**Анализ 7 Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 10 км**

**м3**

**Услуги :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.0000	1.00	22.50	22.50 лв
	ТАКСА ДЕПО СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	т	1.8000	1.00	32.05	57.69 лв
						80.19 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0.00 лв
	Всичко услуги :					80.19 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	4.6700	1.00	3.70	17.28 лв
						17.28 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			15.55 лв
	Всичко труд :					32.83 лв
	Всичко преки разходи :					113.02 лв
	Печалба :		10%			11.30 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>124.32 лв</b>

**Анализ 8 Доставка и монтаж на ребра, греди и други елементи по покривната конструкция**

**м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1.0600	1.00	560.00	593.60 лв
	БОЛТОВЕ	кг	2.5000	1.00	16.00	40.00 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	2.5000	1.00	3.50	8.75 лв
	СКОБИ СТРОИТЕЛНИ	кг	1.2500	1.00	16.00	20.00 лв
						662.35 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			52.99 лв
	Всичко материали :					715.34 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	19.7200	1.00	3.70	72.96 лв
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	6.5600	1.00	3.70	24.27 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.8200	1.00	3.70	36.33 лв
						133.56 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			120.20 лв
	Всичко труд :					253.76 лв
	Всичко преки разходи :					969.10 лв
	Печалба :		10%			96.91 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>1 066.01 лв</b>

**Анализ 9 Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по покрив**

**м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0330	1.00	480.00	15.84 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.1300	1.00	3.50	0.46 лв

16.30 лв

Доставно-складови разходи : 8% 1.30 лв

Всичко материали : 17.60 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	0.2600	1.00	3.70	0.96 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2600	1.00	3.70	0.96 лв

1.92 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 1.73 лв

Всичко труд : 3.65 лв

Всичко преки разходи : 21.25 лв

Печалба : 10% 2.13 лв

Единична цена : 23.38 лв

**Анализ 10 Доставка и монтаж на хидроизолация под термопанел**

**м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МЕМБРАНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА	м2	1.1200	1.00	4.86	5.44 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0800	1.00	3.50	0.28 лв

5.72 лв

Доставно-складови разходи : 8% 0.46 лв

Всичко материали : 6.18 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	0.2000	1.00	3.70	0.74 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0200	1.00	3.70	0.07 лв

0.81 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 0.73 лв

Всичко труд : 1.54 лв

Всичко преки разходи : 7.72 лв

Печалба : 10% 0.77 лв

Единична цена : 8.49 лв

**Анализ 11 Доставка и монтаж на термопанели по покрив, 8 см, вкл. монтажни дървени профили (дървени столици), в цвят по RAL**

**м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0320	1.00	560.00	17.92 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0500	1.00	3.50	0.18 лв
	ВИНТ ПОКРИВЕН 5.5X120MM	бр	4.0000	1.00	0.60	2.40 лв
	ПОКРИВЕН ПАНЕЛ ТИП "САНДВИЧ" ДЕБ 80MM	м2	1.1000	1.00	48.00	52.80 лв

73.30 лв

Доставно-складови разходи : 8% 5.86 лв

Всичко материали : 79.16 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.9200	1.00	3.70	3.40 лв
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.3600	1.00	3.70	1.33 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3800	1.00	3.70	5.11 лв

9.84 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 8.86 лв

Всичко труд : 18.70 лв

**Механизация :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН	мсм	0.0250	1.00	450.00	11.25 лв
						11.25 лв
	Допълнителни разходи механизация :		20%			2.25 лв
	Всичко механизация :					13.50 лв
	Всичко преки разходи :					111.36 лв
	Печалба :		10%			11.14 лв
	Единична цена :					122.50 лв

**Анализ 12 Доставка и монтаж на ламаринена обшивка - билен елемент в цвят по RAL м**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА САНДВИЧ ПАНЕЛИ	м	1.0000	1.00	17.00	17.00 лв
	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр	2.0000	1.00	0.45	0.90 лв
						17.90 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			1.43 лв
	Всичко материали :					19.33 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.2140	1.00	3.70	0.79 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.2860	1.00	3.70	4.76 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7680	1.00	3.70	2.84 лв
						8.39 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			7.55 лв
	Всичко труд :					15.94 лв
	Всичко преки разходи :					35.27 лв
	Печалба :		10%			3.53 лв
	Единична цена :					38.80 лв

**Анализ 13 Доставка и монтаж на ламаринена обшивка-надолучна пола в цвят по RAL м**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЛА НАДОЛУЧНА	м	1.0500	1.00	13.60	14.28 лв
	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр	2.0000	1.00	0.45	0.90 лв
						15.18 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			1.21 лв
	Всичко материали :					16.39 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.2140	1.00	3.70	0.79 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.2860	1.00	3.70	4.76 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7680	1.00	3.70	2.84 лв
						8.39 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			7.55 лв
	Всичко труд :					15.94 лв
	Всичко преки разходи :					32.33 лв
	Печалба :		10%			3.23 лв
	Единична цена :					35.56 лв

**Анализ 14 Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с - обшивка по комини, капанг м**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА В ЦВЯТ ПО RAL	м2	0.9600	1.00	32.00	30.72 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0500	1.00	3.50	0.18 лв
						30.90 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			2.47 лв
	Всичко материали :					33.37 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.3264	1.00	3.70	1.21 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9808	1.00	3.70	3.63 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6704	1.00	3.70	2.48 лв

						7.32 лв
Допълнителни разходи - труд :	90%					6.59 лв
Всичко труд :						13.91 лв
Всичко преки разходи :						47.28 лв
Печалба :	10%					4.73 лв
Единична цена :						52.01 лв

**Анализ 15 Доставка и монтаж на олуци в цвят по RAL**

М

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УЛУК ОТ ЛАМАРИНА В ЦВЯТ ПО RAL	м	1.1000	1.00	8.20	9.02 лв
	СКОБА ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	1.3500	1.00	9.00	12.15 лв
	УСИЛВАЩА СКОБА ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	1.3500	1.00	3.52	4.75 лв
	СЪЕДИНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.2500	1.00	11.52	2.88 лв
	КАПАК ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.1100	1.00	8.44	0.93 лв
	ЪГЪЛ 90° ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.0500	1.00	46.32	2.32 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0400	1.00	3.50	0.14 лв

						32.19 лв
Доставно-складови разходи :	8%					2.58 лв
Всичко материали :						34.77 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.7640	1.00	3.70	2.83 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7360	1.00	3.70	2.72 лв

						5.55 лв
Допълнителни разходи - труд :	90%					5.00 лв
Всичко труд :						10.55 лв
Всичко преки разходи :						45.32 лв
Печалба :	10%					4.53 лв
Единична цена :						49.85 лв

**Анализ 16 Доставка и монтаж на водосточно казанче в цвят по RAL**

М

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАЗАНЧЕ ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	1.0000	1.00	18.64	18.64 лв

						18.64 лв
Доставно-складови разходи :	8%					1.49 лв
Всичко материали :						20.13 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.6000	1.00	3.70	2.22 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.6000	1.00	3.70	2.22 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1080	1.00	3.70	0.40 лв

						4.84 лв
Допълнителни разходи - труд :	90%					4.36 лв
Всичко труд :						9.20 лв
Всичко преки разходи :						29.33 лв
Печалба :	10%					2.93 лв
Единична цена :						32.26 лв

**Анализ 17 Доставка и монтаж на водосточни тръби в цвят по RAL**
**М**
**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ПРОХОВО БОЯДИСАНА	м	1.0500	1.00	17.24	18.10 лв
	СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	0.7000	1.00	7.52	5.26 лв
	НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.0600	1.00	14.48	0.87 лв

24.23 лв

Доставно-складови разходи : 8% 1.94 лв

Всичко материали : 26.17 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9080	1.00	3.70	3.36 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9920	1.00	3.70	3.67 лв

7.03 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 6.33 лв

Всичко труд : 13.36 лв

Всичко преки разходи : 39.53 лв

Печалба : 10% 3.95 лв

Единична цена : 43.48 лв

**Анализ 18 Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи**
**М**
**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СНЕГОЗАДЪРЖАЩ ЕЛЕМЕНТ ОТ ЛАМАРИНА	м	1.1000	1.00	23.60	25.96 лв
	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр	2.0000	1.00	0.45	0.90 лв

26.86 лв

Доставно-складови разходи : 8% 2.15 лв

Всичко материали : 29.01 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.2140	1.00	3.70	0.79 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.2860	1.00	3.70	4.76 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7680	1.00	3.70	2.84 лв

8.39 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 7.55 лв

Всичко труд : 15.94 лв


Всичко преки разходи : 44.95 лв

Печалба : 10% 4.50 лв

Единична цена : 49.45 лв

**Анализ 19 Доставка и монтаж на олуци по козирка на вход в цвят по RAL**
**М**
**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УЛУК ОТ ЛАМАРИНА В ЦВЯТ ПО RAL	м	1.1000	1.00	8.20	9.02 лв
	СКОБА ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	1.3500	1.00	9.00	12.15 лв
	УСИЛВАЩА СКОБА ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	1.3500	1.00	3.52	4.75 лв
	СЪЕДИНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.2500	1.00	11.52	2.88 лв
	КАПАК ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.1100	1.00	8.44	0.93 лв
	ЪГЪЛ 90° ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.0500	1.00	46.32	2.32 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0400	1.00	3.50	0.14 лв



Доставно-складови разходи : 8% 32.19 лв  
 Всичко материали : 2.58 лв  
 34.77 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.7640	1.00	3.70	2.83 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7360	1.00	3.70	2.72 лв

5.55 лв  
 Допълнителни разходи - труд : 90% 5.00 лв  
 Всичко труд : 10.55 лв  
 Всичко преки разходи : 45.32 лв  
 Печалба : 10% 4.53 лв  
 Единична цена : 49.85 лв

Анализ 20 Доставка и монтаж на водосточни тръби по козирка на вход в цвят по RAI м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ПРОХОВО БОЯДИСАНА	м	1.0500	1.00	17.24	18.10 лв
	СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	0.7000	1.00	7.52	5.26 лв
	НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.0600	1.00	14.48	0.87 лв

24.23 лв  
 Доставно-складови разходи : 8% 1.94 лв  
 Всичко материали : 26.17 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9080	1.00	3.70	3.36 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9920	1.00	3.70	3.67 лв

7.03 лв  
 Допълнителни разходи - труд : 90% 6.33 лв  
 Всичко труд : 13.36 лв  
 Всичко преки разходи : 39.53 лв  
 Печалба : 10% 3.95 лв  
 Единична цена : 43.48 лв

Анализ 21 Доставка и монтаж на XPS 2 см., вкл. мрежа, шпакловка, дюбели за изравняване на стреха и чело на стреха м2

Материали :


Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 2СМ	м2	1.0500	1.00	6.80	7.14 лв
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	9.0000	1.00	0.75	6.75 лв
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪРНА	м2	1.1200	1.00	2.25	2.52 лв
	ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр	8.0000	1.00	0.35	2.80 лв

19.21 лв  
 Доставно-складови разходи : 8% 1.54 лв  
 Всичко материали : 20.75 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5840	1.00	3.70	5.86 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.5840	1.00	3.70	5.86 лв
	ШПАКЛОВЧИК - I ст.	ч.ч.	1.5840	1.00	3.70	5.86 лв

17.58 лв  
 Допълнителни разходи - труд : 90% 15.82 лв  
 Всичко труд : 33.40 лв  
 Всичко преки разходи : 54.15 лв  
 Печалба : 10% 5.42 лв  
 Единична цена : 59.57 лв



**Анализ 22 Доставка и монтаж на XPS 2 см., вкл.мрежа, шпакловка, дюбели за изравняване на стреха и чело на стреха на гараж м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 2СМ	м2	1.0500	1.00	6.80	7.14 лв
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	9.0000	1.00	0.75	6.75 лв
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪРНА	м2	1.1200	1.00	2.25	2.52 лв
	ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр	8.0000	1.00	0.35	2.80 лв

19.21 лв

Доставно-складови разходи : 8% 1.54 лв

Всичко материали : 20.75 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5840	1.00	3.70	5.86 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.5840	1.00	3.70	5.86 лв
	ШПАКЛОВЧИК - I ст.	ч.ч.	1.5840	1.00	3.70	5.86 лв

17.58 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 15.82 лв

Всичко труд : 33.40 лв

Всичко преки разходи : 54.15 лв

Печалба : 10% 5.42 лв

Единична цена : 59.57 лв

**Анализ 23 Доставка и монтаж на олука по козирка на вход на гараж в цвят по RAL м**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УЛУК ОТ ЛАМАРИНА В ЦВЯТ ПО RAL	м	1.1000	1.00	8.20	9.02 лв
	СКОБА ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	1.3500	1.00	9.00	12.15 лв
	УСИЛВАЩА СКОБА ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАНА	бр	1.3500	1.00	3.52	4.75 лв
	СЪЕДИНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.2500	1.00	11.52	2.88 лв
	КАПАК ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.1100	1.00	8.44	0.93 лв
	ЪГЪЛ 90° ЗА УЛУК ПРОХОВО БОЯДИСАН	бр	0.0500	1.00	46.32	2.32 лв
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0400	1.00	3.50	0.14 лв

32.19 лв

Доставно-складови разходи : 8% 2.58 лв

Всичко материали : 34.77 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.7640	1.00	3.70	2.83 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7360	1.00	3.70	2.72 лв

5.55 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 5.00 лв

Всичко труд : 10.55 лв

Всичко преки разходи : 45.32 лв

Печалба : 10% 4.53 лв

Единична цена : 49.85 лв

**Анализ 24 Доставка и монтаж на ревизионна капандура за излизане на покрива бр**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАПАНДУРА	бр	1.0000	1.00	308.34	308.34 лв

308.34 лв

Доставно-складови разходи : 8% 24.67 лв

Всичко материали : 333.01 лв



## Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	4.0000	1.00	3.70	14.80 лв
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	4.0000	1.00	3.70	14.80 лв
						29.60 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			26.64 лв
	Всичко труд :					56.24 лв
	Всичко преки разходи :					389.25 лв
	Печалба :		10%			38.93 лв
	Единична цена :					428.18 лв

**Анализ 25 Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS**  
 – 8 см. по таванна плоча м2

## Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 8CM	м2	1.0300	1.00	16.40	16.89 лв
						16.89 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			1.35 лв
	Всичко материали :					18.24 лв

## Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2360	1.00	3.70	0.87 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.5780	1.00	3.70	2.14 лв
						3.01 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			2.71 лв
	Всичко труд :					5.72 лв
	Всичко преки разходи :					23.96 лв
	Печалба :		10%			2.40 лв
	Единична цена :					26.36 лв

**Анализ 26 Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS**  
 – 8 см. по таванна плоча над гараж м2

## Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 8CM	м2	1.0300	1.00	16.40	16.89 лв
						16.89 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			1.35 лв
	Всичко материали :					18.24 лв

## Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2360	1.00	3.70	0.87 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.5780	1.00	3.70	2.14 лв
						3.01 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			2.71 лв
	Всичко труд :					5.72 лв
	Всичко преки разходи :					23.96 лв
	Печалба :		10%			2.40 лв
	Единична цена :					26.36 лв

**Анализ 27 Доставка и полагане на пароизолация върху топлоизолацията по таванна плоча**  
 над гараж м2

## Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФОЛИО ПАРОИЗОЛАЦИОННО	м2	1.0300	1.00	1.05	1.08 лв
						1.08 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			0.09 лв
	Всичко материали :					1.17 лв

## Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2200	1.00	3.70	0.81 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	0.81 лв
Всичко труд :		0.73 лв
Всичко преки разходи :		1.54 лв
Печалба :	10%	2.71 лв
Единична цена :		0.27 лв
		2.98 лв

**Анализ 28 Полагане на армирана циментова замазка 5 см. върху топлоизолацията по таванна плоча над гараж м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МРЕЖА ЗАВАРЕНА	кг	1.5400	1.00	2.40	3.70 лв
						3.70 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			0.30 лв
	Всичко материали :					4.00 лв

**Услуги :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.0500	1.00	120.00	6.00 лв
	ПРЕВОЗ ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0.0500	1.00	4.50	0.23 лв
						6.23 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0.00 лв
	Всичко услуги :					6.23 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.5600	1.00	3.70	2.07 лв
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5600	1.00	3.70	2.07 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	1.00	3.70	0.33 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1403	1.00	3.70	0.52 лв
						4.99 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			4.49 лв
	Всичко труд :					9.48 лв

**Механизация :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.0045	1.00	600.00	2.70 лв
						2.70 лв
	Допълнителни разходи механизация :		20%			0.54 лв
	Всичко механизация :					3.24 лв
	Всичко преки разходи :					22.95 лв
	Печалба :		10%			2.29 лв
	Единична цена :					25.24 лв

**Анализ 29 Иззиждане с тухли на борд по покрив на гараж м**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТУХЛИ	бр	6.1000	1.00	2.22	13.54 лв
	РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ	кг	17.5000	1.00	0.28	4.90 лв
						18.44 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			1.48 лв
	Всичко материали :					19.92 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАР - III ст.	ч.ч.	0.3890	1.00	3.70	1.44 лв
	ЗИДАР - II ст.	ч.ч.	0.2802	1.00	3.70	1.04 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4440	1.00	3.70	1.64 лв
						4.12 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			3.71 лв
	Всичко труд :					7.83 лв
	Всичко преки разходи :					27.75 лв
	Печалба :		10%			2.78 лв
	Единична цена :					30.53 лв



**Анализ 30 Доставка и полагане на пароиолация върху топлоиолацията по таванна плоча** м2

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ФОЛИО ПАРОИОЛАЦИОННО	м2	1.0300	1.00	1.05	1.08 лв	
Доставно-складови разходи :						8%	0.09 лв
Всичко материали :						1.17 лв	

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2200	1.00	3.70	0.81 лв	
Допълнителни разходи - труд :						90%	0.73 лв
Всичко труд :						1.54 лв	
Всичко преки разходи :						2.71 лв	
Печалба :						10%	0.27 лв
<b>Единична цена :</b>						<b>2.98 лв</b>	

**Анализ 31 Полагане на армирана циментова замазка 5 см. върху топлоиолацията по таванна плоча** м2

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	МРЕЖА ЗАВАРЕНА	кг	1.5400	1.00	2.40	3.70 лв	
Доставно-складови разходи :						8%	0.30 лв
Всичко материали :						4.00 лв	

**Услуги :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.0500	1.00	120.00	6.00 лв	
	ПРЕВОЗ ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0.0500	1.00	4.50	0.23 лв	
Допълнителни разходи услуги :						0%	0.00 лв
Всичко услуги :						6.23 лв	

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.5600	1.00	3.70	2.07 лв	
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5600	1.00	3.70	2.07 лв	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	1.00	3.70	0.33 лв	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1403	1.00	3.70	0.52 лв	
Допълнителни разходи - труд :						90%	4.49 лв
Всичко труд :						9.48 лв	

**Механизация :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.0045	1.00	600.00	2.70 лв	
Допълнителни разходи механизация :						20%	0.54 лв
Всичко механизация :						3.24 лв	
Всичко преки разходи :						22.95 лв	
Печалба :						10%	2.29 лв
<b>Единична цена :</b>						<b>25.24 лв</b>	

**II. Теплоиолиране на външни стени**

**Анализ 1 Доставка и монтаж на фасадно скеле** м2

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ТРЪБНО СКЕЛЕ АМОТИЗАЦИЯ	м2	1.0000	1.00	3.40	3.40 лв	
Доставно-складови разходи :						8%	0.27 лв

Всичко материали :

3.67 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.2760	1.00	3.70	1.02 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2760	1.00	3.70	1.02 лв

2.04 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 1.84 лв  
 Всичко труд : 3.88 лв  
 Всичко преки разходи : 7.55 лв  
 Печалба : 10% 0.76 лв  
**Единична цена :** 8.31 лв

Анализ 2 Демонтаж на външни климатични тела

бр

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4.3000	1.00	3.70	15.91 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.3000	1.00	3.70	15.91 лв

31.82 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 28.64 лв  
 Всичко труд : 60.46 лв  
 Всичко преки разходи : 60.46 лв  
 Печалба : 10% 6.05 лв  
**Единична цена :** 66.51 лв

Анализ 3 Демонтаж на подпрозоречни плотове от естествен камък

м

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0560	1.00	3.70	0.21 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5850	1.00	3.70	2.16 лв

2.37 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 2.13 лв  
 Всичко труд : 4.50 лв  
 Всичко преки разходи : 4.50 лв  
 Печалба : 10% 0.45 лв  
**Единична цена :** 4.95 лв

Анализ 4 Демонтаж на метални решетки по прозорци

м2

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0000	1.00	3.70	3.70 лв

3.70 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 3.33 лв  
 Всичко труд : 7.03 лв  
 Всичко преки разходи : 7.03 лв  
 Печалба : 10% 0.70 лв  
**Единична цена :** 7.73 лв

Анализ 5 Демонтаж на метални капаци по прозорци сутерен

м2

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0000	1.00	3.70	3.70 лв

3.70 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 3.33 лв  
 Всичко труд : 7.03 лв  
 Всичко преки разходи : 7.03 лв  
 Печалба : 10% 0.70 лв  
**Единична цена :** 7.73 лв

Анализ 6 Почистване и подготовка на съществуваща мазилка за монтаж на топлоизолация

м2



Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ	м3	0.0060	1.00	73.00	0.44 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	0.0060	1.00	5.00	0.03 лв

Допълнителни разходи услуги : 0% 0.00 лв  
 Всичко услуги : 0.47 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАРИ-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.3480	1.00	3.70	1.29 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1060	1.00	3.70	0.39 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 1.68 лв  
 Всичко труд : 1.51 лв  
 Всичко преки разходи : 3.19 лв  
 Печалба : 10% 3.66 лв  
 Единична цена : 0.37 лв 4.03 лв

Анализ 7 Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация от EPS-8см, вкл. шпакловка, мрежа, дюбели м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS С ДЕБ 8CM	м2	1.0000	1.00	8.40	8.40 лв
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	9.0000	1.00	0.75	6.75 лв
	МРЕЖА СЪТЪКЛОФИБЪРНА	м2	1.1200	1.00	2.25	2.52 лв
	ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр	6.0000	1.00	0.46	2.76 лв

Доставно-складови разходи : 8% 20.43 лв  
 Всичко материали : 1.63 лв 22.06 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3200	1.00	3.70	4.88 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.3200	1.00	3.70	4.88 лв
	ШПАКЛОВЧИК - I ст.	ч.ч.	1.3200	1.00	3.70	4.88 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 14.64 лв  
 Всичко труд : 13.18 лв  
 Всичко преки разходи : 27.82 лв  
 Печалба : 10% 49.88 лв  
 Единична цена : 4.99 лв 54.87 лв

Анализ 8 Доставка и монтаж на топлоизолация XPS-2см - обръщане по страници на отвори м

Материали :


Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 2CM	м2	0.2625	1.00	6.80	1.79 лв
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	6.5000	1.00	0.75	4.88 лв
	МРЕЖА СЪТЪКЛОФИБЪРНА	м2	0.2800	1.00	2.25	0.63 лв
	ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр	1.5000	1.00	0.58	0.87 лв

Доставно-складови разходи : 8% 8.17 лв  
 Всичко материали : 0.65 лв 8.82 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	1.00	3.70	1.22 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.3300	1.00	3.70	1.22 лв
	ШПАКЛОВЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	1.00	3.70	1.22 лв

Допълнителни разходи - труд : 90% 3.66 лв  
 Всичко труд : 3.29 лв 6.95 лв



Всичко преки разходи :		15.77 лв
Печалба :	10%	1.58 лв
<b>Единична цена :</b>		<b>17.35 лв</b>

**Анализ 9 Доставка и монтаж на топлоизолация XPS-2см - обръщане по страници на отвори на гараж**

**м**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 2CM	м2	0.2625	1.00	6.80	1.79 лв
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	6.5000	1.00	0.75	4.88 лв
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪРНА	м2	0.2800	1.00	2.25	0.63 лв
	ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр	1.5000	1.00	0.58	0.87 лв

8.17 лв

Доставно-складови разходи :	8%	0.65 лв
Всичко материали :		8.82 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	1.00	3.70	1.22 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.3300	1.00	3.70	1.22 лв
	ШПАКЛОВЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	1.00	3.70	1.22 лв

3.66 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	3.29 лв
Всичко труд :		6.95 лв
Всичко преки разходи :		15.77 лв
Печалба :	10%	1.58 лв
<b>Единична цена :</b>		<b>17.35 лв</b>

**Анализ 10 Полагане на цветна минерална мазилка по топлоизолация фасада**

**м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗИЛКА СИЛИКАТНА ВЛАЧЕНА 2MM	кг	2.6000	1.00	3.65	9.49 лв
	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0.1500	1.00	4.38	0.66 лв

10.15 лв

Доставно-складови разходи :	8%	0.81 лв
Всичко материали :		10.96 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	1.0234	1.00	3.70	3.79 лв
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.9392	1.00	3.70	3.48 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1360	1.00	3.70	0.50 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4400	1.00	3.70	1.63 лв

9.40 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	8.46 лв
Всичко труд :		17.86 лв
Всичко преки разходи :		28.82 лв
Печалба :	10%	2.88 лв
<b>Единична цена :</b>		<b>31.70 лв</b>

**Анализ 11 Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация на гараж от EPS-8см, вкл. шпакловка, мрежа, дюбели**

**м2**


**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS С ДЕБ 8CM	м2	1.0000	1.00	8.40	8.40 лв
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	9.0000	1.00	0.75	6.75 лв
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪРНА	м2	1.1200	1.00	2.25	2.52 лв
	ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр	6.0000	1.00	0.46	2.76 лв

20.43 лв

Доставно-складови разходи :	8%	1.63 лв
Всичко материали :		22.06 лв

**Труд :**



Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3200	1.00	3.70	4.88 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.3200	1.00	3.70	4.88 лв
	ШПАКЛОВЧИК - I ст.	ч.ч.	1.3200	1.00	3.70	4.88 лв

						14.64 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			13.18 лв
	Всичко труд :					27.82 лв
	Всичко преки разходи :					49.88 лв
	Печалба :		10%			4.99 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>54.87 лв</b>

**Анализ 12 Полагане на цветна минерална мазилка по топлоизолация фасада на гараж м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗИЛКА СИЛИКАТНА ВЛАЧЕНА 2ММ	кг	2.6000	1.00	3.65	9.49 лв
	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0.1500	1.00	4.38	0.66 лв

						10.15 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			0.81 лв
	Всичко материали :					10.96 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	1.0234	1.00	3.70	3.79 лв
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.9392	1.00	3.70	3.48 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1360	1.00	3.70	0.50 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4400	1.00	3.70	1.63 лв

						9.40 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			8.46 лв
	Всичко труд :					17.86 лв
	Всичко преки разходи :					28.82 лв
	Печалба :		10%			2.88 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>31.70 лв</b>

**Анализ 13 Доставка и монтаж на каменна облицовка - 3см по цокъл на сградата м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧИ КАМЕННИ	м2	1.1000	1.00	84.00	92.40 лв
	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	0.5000	1.00	2.00	1.00 лв
	БУРГИИ	бр	0.3320	1.00	12.00	3.98 лв
	ДИСК ДИАМАНТОВ	бр	0.0003	1.00	600.00	0.18 лв

						97.56 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			7.80 лв
	Всичко материали :					105.36 лв

**Услуги :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.0500	1.00	105.00	5.25 лв
	ПРЕВОЗ ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0.0500	1.00	4.50	0.23 лв

						5.48 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0.00 лв
	Всичко услуги :					5.48 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОБЛИЦОВЧИК - III ст.	ч.ч.	13.2400	1.00	3.70	48.99 лв

						48.99 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			44.09 лв
	Всичко труд :					93.08 лв

**Механизация :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАМНОРЕЗАЧКА	мсм	0.0520	1.00	150.00	7.80 лв

Допълнителни разходи механизация :	20%	7.80 лв
Всичко механизация :		1.56 лв
Всичко преки разходи :		9.36 лв
Печалба :	10%	213.28 лв
Единична цена :		21.33 лв
		234.61 лв

#### Анализ 14 Обратен монтаж на външни климатични тела

м2

##### Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЗОЛА СТОМАНЕНА ЗА КЛИМАТИК	бр	2.0000	1.00	21.20	42.40 лв
	АНКЕР СЕГМЕНТЕН	бр	4.0000	1.00	4.80	19.20 лв

Доставно-складови разходи :	8%	61.60 лв
Всичко материали :		4.93 лв
		66.53 лв

##### Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.6000	1.00	3.70	20.72 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	5.6000	1.00	3.70	20.72 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	41.44 лв
Всичко труд :		37.30 лв
Всичко преки разходи :		78.74 лв
Печалба :	10%	145.27 лв
Единична цена :		14.53 лв
		159.80 лв

#### Анализ 15 Боядисване на стари решетки по прозорци и обратен монтаж

м2

##### Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КИСЛОРОД	м3	0.0960	1.00	10.00	0.96 лв
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.4000	1.00	4.60	1.84 лв
	ЛАМАРИНА	кг	0.4000	1.00	2.60	1.04 лв
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	1.6000	1.00	0.17	0.27 лв
	ШКУРКА	бр	0.5000	1.00	0.25	0.13 лв
	ГРУНД ЗА МЕТАЛ	кг	0.2000	1.00	8.50	1.70 лв
	ШКУРКА	бр	0.5000	1.00	0.25	0.13 лв
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.2200	1.00	9.10	2.00 лв

Доставно-складови разходи :	8%	8.07 лв
Всичко материали :		0.65 лв
		8.72 лв

##### Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЖЕЛЕЗАР - II ст.	ч.ч.	2.4000	1.00	3.70	8.88 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.4000	1.00	3.70	8.88 лв
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.3960	1.00	3.70	1.47 лв
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.8640	1.00	3.70	3.20 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	22.43 лв
Всичко труд :		20.19 лв
Всичко преки разходи :		42.62 лв
Печалба :	10%	51.34 лв
Единична цена :		5.13 лв
		56.47 лв


#### Анализ 16 Демонтаж на фасадно скеле

м2

##### Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.0828	1.00	3.70	0.31 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0828	1.00	3.70	0.31 лв

0.62 лв





Допълнителни разходи - труд :	90%	0.56 лв
Всичко труд :		1.18 лв
Всичко преки разходи :		1.18 лв
Печалба :	10%	0.12 лв
Единична цена :		1.30 лв

**III. Подмяна на несменена дограма с PVC профил със стъклопакет**  
**Анализ 1 Демонтаж на стара дървена дограма и извозване** м2

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	0.0500	1.00	17.50	0.88 лв
	ТАКСА ДЕПО СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	т	0.0500	1.00	32.05	1.60 лв

2.48 лв

Допълнителни разходи услуги :	0%	0.00 лв
Всичко услуги :		2.48 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7600	1.00	3.70	2.81 лв

2.81 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	2.53 лв
Всичко труд :		5.34 лв
Всичко преки разходи :		7.82 лв
Печалба :	10%	0.78 лв
Единична цена :		8.60 лв

**Анализ 2 Демонтаж на стара метална дограма на гараж и извозване** м2

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	0.0500	1.00	17.50	0.88 лв
	ТАКСА ДЕПО СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	т	0.0500	1.00	32.05	1.60 лв

2.48 лв

Допълнителни разходи услуги :	0%	0.00 лв
Всичко услуги :		2.48 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7600	1.00	3.70	2.81 лв

2.81 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	2.53 лв
Всичко труд :		5.34 лв
Всичко преки разходи :		7.82 лв
Печалба :	10%	0.78 лв
Единична цена :		8.60 лв



**Анализ 3 Демонтаж на врати към подпокривно помещение и сутерен** бр

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.0000	1.00	3.70	11.10 лв

11.10 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	9.99 лв
Всичко труд :		21.09 лв
Всичко преки разходи :		21.09 лв
Печалба :	10%	2.11 лв
Единична цена :		23.20 лв

**Анализ 4 Демонтаж на метални решетки по прозорци на гараж**

**м2**

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0000	1.00	3.70	3.70 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	3.33 лв
Всичко труд :		7.03 лв
Всичко преки разходи :		7.03 лв
Печалба :	10%	0.70 лв
<b>Единична цена :</b>		<b>7.73 лв</b>

**Анализ 5 Демонтаж на метални врати на гараж**

**бр**

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.0000	1.00	3.70	11.10 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	9.99 лв
Всичко труд :		21.09 лв
Всичко преки разходи :		21.09 лв
Печалба :	10%	2.11 лв
<b>Единична цена :</b>		<b>23.20 лв</b>

**Анализ 6 Доставка и монтаж на нова PVC дограма със стъклопакет - бяла с коеф. до U=1,4W(m2.K)**

**м2**

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC ДОГРАМА СЪС СЪГЛОПАКЕТ	м2	1.0000	1.00	148.00	148.00 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	1.1760	1.00	8.20	9.64 лв
	СИЛИКОН СТРУКТУРЕН 280МЛ	бр	0.6720	1.00	6.80	4.57 лв
	ВИНТ КОМПЛЕКТ С ДЮБЕЛ	к-та	2.0270	1.00	0.25	0.51 лв

Доставно-складови разходи :	8%	13.02 лв
Всичко материали :		175.74 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	1.2500	1.00	3.70	4.63 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.6800	1.00	3.70	2.52 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.6800	1.00	3.70	2.52 лв

Допълнителни разходи - труд :	90%	8.70 лв
Всичко труд :		18.37 лв
Всичко преки разходи :		194.11 лв
Печалба :	10%	19.41 лв
<b>Единична цена :</b>		<b>213.52 лв</b>

**Анализ 7 Доставка и монтаж на нова PVC дограма със стъклопакет (гараж) - бяла с коеф. до U=1,4W(m2.K)**

**м2**


**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC ДОГРАМА СЪС СЪГЛОПАКЕТ	м2	1.0000	1.00	148.00	148.00 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	1.1760	1.00	8.20	9.64 лв
	СИЛИКОН СТРУКТУРЕН 280МЛ	бр	0.6720	1.00	6.80	4.57 лв
	ВИНТ КОМПЛЕКТ С ДЮБЕЛ	к-та	2.0270	1.00	0.25	0.51 лв

Доставно-складови разходи :	8%	13.02 лв
Всичко материали :		175.74 лв

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	1.2500	1.00	3.70	4.63 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.6800	1.00	3.70	2.52 лв



МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.6800	1.00	3.70	2.52 лв
					9.67 лв
Допълнителни разходи - труд :		90%			8.70 лв
Всичко труд :					18.37 лв
Всичко преки разходи :					194.11 лв
Печалба :		10%			19.41 лв
<b>Единична цена :</b>					<b>213.52 лв</b>

**Анализ 8 Доставка и монтаж на нова секционна гаражна врата, по спецификация**

м2

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА ГАРАЖНА	бр	1.0000	1.00	3875.00	3 875.00 лв
						3 875.00 лв
Доставно-складови разходи :		8%				310.00 лв
Всичко материали :						<b>4 185.00 лв</b>

**Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.0000	1.00	3.70	29.60 лв
						29.60 лв
Допълнителни разходи - труд :		90%				26.64 лв
Всичко труд :						56.24 лв
Всичко преки разходи :						4 241.24 лв
Печалба :		10%				424.12 лв
<b>Единична цена :</b>						<b>4 665.36 лв</b>

**Анализ 9 Доставка и монтаж на алуминиева дограма с армирано стъкло по сутерен**

м2

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДОГРАМА АІ С АРМИРАНО СЪТЪКЛО	м2	1.0000	1.00	128.00	128.00 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	0.3500	1.00	8.20	2.87 лв
	СИЛИКОН СТРУКТУРЕН 280МЛ	бр	0.2000	1.00	6.80	1.36 лв
	ВИНТ КОМПЛЕКТ С ДЮБЕЛ	к-та	6.0000	1.00	0.25	1.50 лв
						133.73 лв
Доставно-складови разходи :		8%				10.70 лв
Всичко материали :						<b>144.43 лв</b>

**Труд :**


Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0.2100	1.00	3.70	0.78 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.6300	1.00	3.70	2.33 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.4200	1.00	3.70	1.55 лв
						4.66 лв
Допълнителни разходи - труд :		90%				4.19 лв
Всичко труд :						8.85 лв
Всичко преки разходи :						153.28 лв
Печалба :		10%				15.33 лв
<b>Единична цена :</b>						<b>168.61 лв</b>

**Анализ 10 Доставка и монтаж на подпрозоречни алуминиеви первази**

м

**Материали :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕРВАЗ ВЪНШЕН АЛУМИНИЕВ	м	1.0000	1.00	17.34	17.34 лв
	СИЛИКОН СТРУКТУРЕН 280МЛ	бр	0.0100	1.00	6.80	0.07 лв
	ВИНТ САМОНАРЕЗЕН	бр	3.0000	1.00	0.25	0.75 лв
						18.16 лв
Доставно-складови разходи :		8%				1.45 лв
Всичко материали :						<b>19.61 лв</b>



## Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.0000	1.00	3.70	3.70 лв
						3.70 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			3.33 лв
	Всичко труд :					7.03 лв
	Всичко преки разходи :					26.64 лв
	Печалба :		10%			2.66 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>29.30 лв</b>

**Анализ 11 Обръщане страници на прозорци с гипсокартон, шпакловка и боядисване от вътрешната страна**

м2

## Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОСКОСТ ГИПСОКАРТОН	м2	0.2000	1.00	4.90	0.98 лв
	ПРОФИЛ ЪГЛОВ АЛУМИНИЕВ	м	1.1000	1.00	1.44	1.58 лв
	СМЕС ШПАКЛОВЪЧНА	кг	2.8000	1.00	0.90	2.52 лв
						5.08 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			0.41 лв
	Всичко материали :					5.49 лв

## Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.8100	1.00	3.70	3.00 лв
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.4000	1.00	3.70	1.48 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4000	1.00	3.70	1.48 лв
						5.96 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			5.36 лв
	Всичко труд :					11.32 лв
	Всичко преки разходи :					16.81 лв
	Печалба :		10%			1.68 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>18.49 лв</b>

**Анализ 12 Монтаж на решетки по прозорци на гараж и боядисване**


м2

## Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КИСЛОРОД	м3	0.0960	1.00	10.00	0.96 лв
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.4000	1.00	4.60	1.84 лв
	ЛАМАРИНА	кг	0.4000	1.00	2.60	1.04 лв
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	1.6000	1.00	0.17	0.27 лв
	ШКУРКА	бр	0.5000	1.00	0.25	0.13 лв
	ГРУНД ЗА МЕТАЛ	кг	0.2000	1.00	8.50	1.70 лв
	ШКУРКА	бр	0.5000	1.00	0.25	0.13 лв
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.2200	1.00	9.10	2.00 лв
						8.07 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			0.65 лв
	Всичко материали :					8.72 лв

## Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЖЕЛЕЗАР - II ст.	ч.ч.	2.4000	1.00	3.70	8.88 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.4000	1.00	3.70	8.88 лв
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.3960	1.00	3.70	1.47 лв
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.8640	1.00	3.70	3.20 лв
						22.43 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			20.19 лв
	Всичко труд :					42.62 лв
	Всичко преки разходи :					51.34 лв
	Печалба :		10%			5.13 лв
	<b>Единична цена :</b>					<b>56.47 лв</b>



Анализ 13 Доставка и монтаж на врати E190

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА ДИМОУПЛЪТНЕНА E190	бр	1.0000	1.00	1070.00	1 070.00 лв
	Доставно-складови разходи :		8%			85.60 лв
	Всичко материали :					1 155.60 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.6400	1.00	3.70	9.77 лв
	Допълнителни разходи - труд :		90%			8.79 лв
	Всичко труд :					18.56 лв
	Всичко преки разходи :					1 174.16 лв
	Печалба :		10%			117.42 лв
	Единична цена :					1 291.58 лв

10.01.2018 год.

Управител: \_\_\_\_\_

/инж Любен Пашев/