

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Наименование на участника:	„В СТРОЙ“ ДЗЗД
Правноорганизационна форма на участника:	Обединение
Седалище по регистрация:	гр. Благоевград, ул. „Т. Александров“ 19
Булстат номер/ ЕИК:	
Пълен адрес за кореспонденция:	РБългария, обл. Благоевград, гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Тодор Александров“ 19
Телефонен номер:	0886 200 701
Факс номер:	
Електронен адрес:	ssm73@abv.bg
Лице за контакти:	Михаил Йорданов Камбитов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД В КВ. „ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО“, ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“


- Предлагана цена за изпълнение на поръчката от 778 678.33 лева /без ДДС/ (седемстотин седемдесет и осем хиляди шестотин седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки)

- Предлагана цена за изпълнение на поръчката от 934 413.99 лева /с ДДС/ (деветстотин тридесет и четири хиляди четиристотин и тринадесет лева и деветдесет и девет стотинки)

В посочената от нас цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Приемаме, че единствено и само представяваният от мен участник ще бъде отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена.

Декларирам, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.



Неразделна част от настоящото ценово предложение е Остойностена количествена сметка на базата на изготвени анализни цени, съгласно документацията за участие в обществената поръчка.

Наясно съм, че процедурата е обявена по реда на чл. 114 от ЗОП.

Дата: 05.01.2018 г.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Михаил Камбитов



Количествено - стойностна сметка

ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД В КВ. "ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО", ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

№	Шифър	наименование	мярка	количество	цена без ДДС в ед. мярка	Обща Стойност
	...◇...	„Благоустройство на централен площад в кв. Генерал Николаево, гр. Раковски, община Раковски“				
	...◇...	I етап				
	...◇...	Част: Паркоустройство и благоустройство				
	...◇...	Демонтажни дейности				
1	8413240000	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	155.00	0.59	91.45
2	8453210000	Демонтаж на съществуващ градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	367.00	2.66	976.22
3		Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	3,963.00	2.75	10,898.25
4	8103132100	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	1,902.24	2.28	4,337.11
5		Наговарване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	2,311.69	14.38	33,242.10
6	8101101100	Прочисване на едроразмерна и храстова растителност	м2	150.00	0.61	91.50
	сума	Демонтажни дейности				49,636.63
	...◇...	Настилки				
	...◇...	Реновиране на пътни бордюри				
1	*094704605	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 15/25/50см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м	155.00	25.64	3,974.20
2	8102071560	Доставка и полагане на бетон C20/25 за попълване на нарушени участъци от пътното платно в следствие на демонтаж на съществуващ	м2	38.75	15.29	592.49
	сума	Реновиране на пътни бордюри				4,566.69
	...◇...	Асфалтова настилка				
1	8103112110	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включи-телно всички свързани с това разходи	м2	115.00	4.10	471.50
2	8103112120	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включи-телно всички свързани с това разходи	м2	115.00	4.12	473.80
3	8103115110	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, с деб.след уплътняване мин.4 см, вкл. всички свързани с това разходи	тона	11.04	145.37	1,604.88
4	8103115220	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за изн.пласт с деб.след уплътняване 4 см, вкл.всички свързани с това разход	тона	11.04	175.90	1,941.94
5	8103130210	Доставка и полагане на ръчна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	10.00	12.49	124.90
6	8103131110	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	2.00	263.61	527.22
	сума	Асфалтова настилка				5,144.24
	...◇...	Настилка от тротоарни плочи				
1	8103107900	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	4,498.00	8.98	40,392.04
2	8103107900	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	4,498.00	10.06	45,249.88
3	8243012000	Доставка и направа на пясъчно-бетонна Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	4,498.00	2.45	11,020.10
4		Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	1,188.00	58.11	69,034.68




5		Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с т	м2	3,310.00	53.46	176,952.60
6	8453740000	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92.00	25.22	2,320.24
	сума	Настилка от тротоарни плочи				344,969.54
	...◇...	Настилка от шампован бетон				
1	8103107900	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	78.00	8.98	700.44
2	8103107900	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	78.00	10.06	784.68
3	*094704356	Доставка и полагане на армирана настилка от шампован бетон Н=10см (Бетон С25/30, армировъчна мрежа ф6,5 -20/20см) и шампа съгла	м2	78.00	43.09	3,361.02
	сума	Настилка от шампован бетон				4,846.14
	сума	Настилки				359,526.61
	...◇...	Елементи на екстериорното обзавеждане				
1	*094704346	Доставка и монтаж на кошче за смет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	10.00	192.06	1,920.60
2	*094704345	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	6.00	395.78	2,374.68
3		Доставка и монтаж на антипаркинк елементи тип 1 съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	52.00	61.30	3,187.60
4		Доставка и монтаж на антипаркинк елементи тип 2 съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	62.73	62.73
5		Доставка и монтаж на велостойка съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	3.00	259.05	777.15
	сума	Елементи на екстериорното обзавеждане				8,322.76
	...◇...	Пейки около дървета				
1		Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	68.60	80.55	5,525.73
2		Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	196.00	49.95	9,790.20
3	8510261000	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	40.00	12.09	483.60
4	8119011000	Направа кофраж	м2	250.00	28.90	7,225.00
5	8102067030	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	1,270.00	2.12	2,692.40
6	8102070130	Доставка и полагане бетон С8/10 - подложен	м3	4.50	133.27	599.72
7	8119030290	Доставка и полагане бетон С 16/20 (B20)	м3	19.50	174.93	3,411.14
	сума	Пейки около дървета				29,727.78
	...◇...	Земни работи и озеленяване				
1	8511894000	Доставка и засаждане на сезонни цвetry, вкл.торене и поливане и всички свързани с това разходи	м2	81.00	33.51	2,714.31
2		Премахване на горен слой с дебелина 15-20 см и попълване с хумус	м2	782.00	8.89	6,951.98
3	8101410100	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	782.00	0.42	328.44
4	8101410200	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	782.00	3.08	2,408.56
5	8103401123	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	782.00	0.21	164.22
6	*094703372	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	782.00	0.15	117.30
7	8104133220	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	782.00	0.29	226.78
8	8511090000	Първа коситба на тревни площи	м2	782.00	0.03	23.46
	сума	Земни работи и озеленяване				12,935.05
	сума	Част: Паркоустройство и благоустройство				460,148.83
	...◇...	част: Електро				
	...◇...	Монтажни работи				
1	*094701681	Направа шурф	бр.	6.00	21.31	127.86
2	8228110601	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и третиране с почва III кат	м	268.00	15.62	4,186.16
3		Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	268.00	12.52	3,355.36
4		Разкъртване и възстан.тротоар със стари плочи	м2	2.80	16.03	44.88
5		Разкъртване и възст.тротоар с нови плочи	м2	4.60	30.72	141.31

6	8455510000*	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3.60	33.68	121.25
7		Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1.20	29.75	35.70
8		Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	68.00	7.82	531.76
9	8212111140*	Полагане кабел в изкоп	м	327.00	3.09	1,010.43
10	8210541010	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308.00	0.33	101.64
11		Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4.60	1.73	7.96
12		Превоз строителни отпадъци	м3	4.60	12.65	58.19
13	8228323301	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4.00	71.15	284.60
14		Направа заземление с 2 кола	бр.	8.00	105.28	842.24
15	*000100077	Измерване заземления и кабели	бр.	12.00	64.52	774.24
16	8212261270	Направа суха разделка на кабел	бр.	44.00	11.95	525.80
17	8210330003	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	143.00	1.99	284.57
18		Доставка кабел СBT 2x1,5мм2	м	240.00	1.20	288.00
19		Доставка кабел СBT 3x4мм2	м	320.00	4.04	1,292.80
20	*094702387	Доставка кабел СBT 5x4мм2	м	75.00	6.67	500.25
21		Доставка кабел СBT 5x6мм2	м	8.00	9.62	76.96
22		Доставка и монтаж табло РТосв	бр.	1.00	367.72	367.72
23		Доставка и монтаж пилон за осветление с вгр.кл.к.	бр.	7.00	640.86	4,486.02
24	*094704453	Дост. и монтаж прожектор с LED-50вт, защита IP-65	бр.	4.00	177.04	708.16
25		Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	65.00	14.37	934.05
26		Дост. и монтаж ул. осв.тела с LED-50вт, защ. IP-65	бр.	20.00	247.00	4,940.00
27		Д-ка и м-ж LED лента-10W,IP-65, в „Н“алум.профил-компл.	м	52.00	17.60	915.20
	сума	Монтажни работи				26,943.11
	...◇...	Демонтажни дейности				
1	8430622000	Демонтаж осветително тяло	бр.	9.00	6.87	61.83
2	8431192000	Демонтаж стълб осветление	бр.	3.00	20.39	61.17
3	8431287000	Демонтаж кабели	м	45.00	1.62	72.90
	сума	Демонтажни дейности				195.90
	сума	част: Електро				27,139.01
	...◇...	част: ВиК				
	...◇...	Водна площ				
	...◇...	Техническо помещение				
1	8243089031	Доставка и монтаж на филтър за смукател с диаметър ф80mm	бр.	2.00	39.89	79.78
2	8470430000	Доставка и монтаж на спирателен кран с електромагнитна задвижка за диаметър ф50mm (2")	бр.	3.00	312.90	938.70
3	8470430000	Доставка и монтаж на спирателен кран с електромагнитна задвижка за диаметър ф40mm (1 1/2")	бр.	1.00	265.86	265.86
4	8470430000	Доставка и монтаж на спирателен кран с електромагнитна задвижка за диаметър ф65mm (2")	бр.	1.00	347.48	347.48
5	8251124089	Доставка и монтаж стоманена тръба Ф80 PN10	м	7.60	10.01	76.08
6	*094703731	Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф80mm	бр.	12.00	23.74	284.88
7	8243131010	Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф50mm	бр.	3.00	18.61	55.83
8	8253214065	Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф65mm	бр.	1.00	22.11	22.11
9	8253214100	Доставка и монтаж редуциращ фланец ф50/40	бр.	1.00	22.22	22.22
10	*000100072	Доставка и монтаж глух фланец ф80	бр.	2.00	31.20	62.40
11	*094703502	Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф80mm	бр.	8.00	64.90	519.20
12	8256296020	Доставка и монтаж на фланшов редуциращ тройник за стоманени тръби ф80mm на ф50mm	бр.	2.00	109.08	218.16
13	8253153200	Доставка и монтаж на фланшова кръстачка за стоманени тръби ф80mm	бр.	1.00	204.24	204.24
14	8243063030	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран PN10 ф80mm	бр.	2.00	250.50	501.00
15	*094704680	Доставка и монтаж на фланшов намалител ф80/50mm	бр.	4.00	60.23	240.92
16	8471095000	Доставка и монтаж на нагнетателна помпа с Q=6.50l/s H=5,78m N=1,5kW	бр.	1.00	440.54	440.54
17	8471095000	Доставка и монтаж на нагнетателна помпа с Q=6.50l/s H=5,78m N=1,5kW	бр.	1.00	440.54	440.54
18	8243085030	Доставка и монтаж на фланшова възвратна клапа за вода PN10 ф80mm	бр.	2.00	97.34	194.68

19	*094703331	Доставка и монтаж на фланшов адаптор за РЕ тръби с диаметър DN50mm	бр.	4.00	19.39	77.56
20	8243089030	Доставка и монтаж на пясъчен филтър със странично разположен шест опционен спирателен кран и дебит 24м3/ч	бр.	2.00	2,139.30	4,278.60
21	*094702093	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN63mm	бр.	6.00	29.52	177.12
22	*094702510	Доставка и монтаж на РЕ Тройник на челна заварка PN10 DN63mm	бр.	1.00	29.64	29.64
23	8255085063	Доставка и монтаж тръби РЕ100, PN10, DN63	м	5.70	9.93	56.60
24	*094701951	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN25mm	бр.	1.00	21.21	21.21
25	*094702608	Доставка и монтаж на РЕ намалител на челна заварка PN10 DN32/25mm	бр.	1.00	15.87	15.87
26	8470428000	Доставка и монтаж на Шибърен спирателен кран PN10 DN32mm на челна заварка	бр.	1.00	93.65	93.65
27	8470430000	Доставка и монтаж на спирателен кран с ел.задвижка PN10 DN32mm	бр.	1.00	198.24	198.24
28	8255085032	Доставка и монтаж тръби РЕ100 PN10 DN32	м	2.00	3.76	7.52
29	*094701951	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° електро - заваряемо PN16, DN32	бр.	1.00	22.05	22.05
30	*000000016	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	4.00	8.81	35.24
31	8247596040	Доставка и монтаж на PVC преливна фуния ф110mm	бр.	1.00	58.21	58.21
32	*000000027	Доставка и монтаж на PVC дъга 45° ф110mm SN4	бр.	1.00	5.41	5.41
33	8247632133	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане ф110mm	бр.	1.00	46.64	46.64
34		Доставка и монтаж на PVC тройник 45° ф110mm SN4	бр.	1.00	6.19	6.19
35		Доставка и монтаж на модул контролиращ спирателния кран с ел.задвижка	бр.	1.00	173.92	173.92
36		Доставка и монтаж на датчици за следене нивото на водата в резервоара	бр.	3.00	99.25	297.75
37	8243177100	Доставка и монтаж чугунено стъпало	бр.	9.00	27.39	246.51
38	*000000009	Доставка и монтаж на капак от поцинкована ламарина -3mm със заключващ се механизъм 80/80cm	бр.	1.00	111.97	111.97
39	*094703502	Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф50mm	бр.	2.00	64.90	129.80
40	8119060101	Водонабъбваща лента	м	10.00	16.35	163.50
41	8101105612	Изкоп в земни почви ръчен 5%	м3	5.50	23.63	129.97
42	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.50	18.79	103.35
43	8101402120	Изкоп с багер земни почви на отвал - 95%	м3	104.50	6.85	715.83
44	8119011000	Направа кофраж за основи	м2	6.20	24.71	153.20
45	*094706220	Направа кофраж за плочи	м2	14.80	26.88	397.82
46	8119013100	Направа кофраж за стени	м2	85.00	22.68	1,927.80
47	8102067030	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	960.00	2.12	2,035.20
48	*094706154	Доставка и полагане подложен бетон C8/10 (B10)	м3	1.70	133.27	226.56
49	8119030290	Доставка и полагане бетон C 25/30 (B30), W0.8	м3	16.00	184.92	2,958.72
50	8418830000	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	55.00	4.29	235.95
51	8119060100	Waterstop лента (работни фути)	м	9.50	16.35	155.33
52	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплотняване през 20cm	м3	69.30	8.78	608.45
53	*094703311-	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	40.70	1.73	70.41
54	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	40.70	12.65	514.86
	сума	Техническо помещение				21,401.25
	...◇...	Тръбна разводка				
1	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	16.00	23.63	378.08
2	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	16.00	18.79	300.64
3	8101402230	Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	64.00	8.82	564.48
4	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	10.00	49.05	490.50
5	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30cm	м3	30.00	59.69	1,790.70
6	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплотняване през 20cm	м3	40.00	8.78	351.20
7	*094703311-	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	40.00	1.73	69.20
8	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	40.00	12.65	506.00

9	8251111032	Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф32mm	м	44.00	32.49	1,429.56
10	8251111040	Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф40mm	м	24.00	34.21	821.04
11	8251111065	Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф50mm	м	17.00	40.94	695.98
12	8253163200	Доставка и монтаж на намалител за заварка за стоманени тръби ф50/40mm както и направа на заварка	бр.	5.00	15.77	78.85
13	8251111065	Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф50mm	м	5.00	40.94	204.70
14	*094703502	Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф32mm както и направа на заварка	бр.	20.00	12.12	242.40
15	*094703502	Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	4.00	13.17	52.68
16	*094703502	Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф50mm както и направа на заварка	бр.	1.00	14.31	14.31
17	*094703502	Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф65mm както и направа на заварка	бр.	2.00	15.41	30.82
18	*094703502	Доставка и монтаж на дъга 45° за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	5.00	13.55	67.75
19	8253143240	Доставка и монтаж на тройник за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	10.00	25.26	252.60
20	8253143240	Доставка и монтаж на редуциращ тройник за заварка за стоманени тръби ф50/40mm както и направа на заварка	бр.	4.00	25.69	102.76
21	8253143240	Доставка и монтаж на тройник за заварка за стоманени тръби ф65mm както и направа на заварка	бр.	1.00	42.79	42.79
22	8253163200	Доставка и монтаж на намалител за заварка за стоманени тръби ф40/32mm както и направа на заварка	бр.	20.00	15.70	314.00
23	8253163200	Доставка и монтаж на намалител за заварка за стоманени тръби ф65/50mm както и направа на заварка	бр.	1.00	20.66	20.66
24		Доставка и монтаж на инжектори за фотан включително всички прилежащи осветителни, сифонни тела към него, както и съединителни и други необходими части за монтирането му	бр.	20.00	680.93	13,618.60
25	8247110110	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	75.00	10.31	773.25
26	*000000027	Доставка и монтаж на PVC дъга 45° ф110mm SN4	бр.	9.00	5.41	48.69
27		Доставка и монтаж на PVC тронник-единичен ф110mm SN4	бр.	8.00	15.19	121.52
28		Доставка и монтаж на PVC тронник-двоен ф110mm SN4	бр.	4.00	17.97	71.88
29	0000000019*	Доставка и монтаж на PVC тала ф110mm SN4	бр.	10.00	6.23	62.30
30		Доставка и монтаж на готова PP шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен каиак - A15 и телескоп към него	бр.	4.00	820.64	3,282.56
	сума	Тръбна разводка				26,800.50
	сума	Водна площ				48,201.75
	...◇...	Площадкова ВиК система				
	...◇...	Водопроводна мрежа				
1	*094704277	Демонаж, доставка и монтаж Сондажна помпа Qп=2.0l/s; Hп = 56,54m; P = 2.2kW - комплект	бр.	1.00	696.68	696.68
2	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	31.00	23.63	732.53
3	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	31.00	18.79	582.49
4	8101402230	Изкоп с багер земни почви 1 уг. условие - 80%	м3	124.00	8.82	1,093.68
5	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	12.00	49.05	588.60
6	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	38.00	59.69	2,268.22
7	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	105.00	8.78	921.90
8	*094703311-	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	50.00	1.73	86.50
9	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	50.00	12.65	632.50
10	8255085032	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN20, вкл. фасонни части	м	4.00	3.46	13.84
11	8255084025	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN25, вкл. фасонни части		11.00	4.40	48.40
12	8255085032	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN32, вкл. фасонни части		35.00	4.74	165.90
13	8255085050	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN50, вкл. фасонни части		25.00	7.28	182.00

14	8255085063	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN63, вкл. фасонни части	м	70.00	12.30	861.00
15	8244000063	Доставка и безтраншеино полагане на тръби PE100, PN16, DN65, вкл. фасонни части	м	13.00	50.80	660.40
16	*094703345	Изпитване плътността на тръбопровода на хидравлично налягане ф63	м	158.00	1.95	308.10
17	*094703348	Дезинфекция водопроводи ф63	м	158.00	0.20	31.60
18		Доставка и полагане на сигнална лента	м	158.00	0.81	127.98
19	*094701942	Полагане на детекторна лента	м	158.00	1.07	169.06
20		Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/20	бр.	1.00	40.10	40.10
21		Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/25	бр.	1.00	47.22	47.22
22		Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/32	бр.	1.00	50.64	50.64
23		Доставка и монтаж на полиетиленов тройник на електрозаваряема муфа DN65/65	бр.	1.00	28.89	28.89
24		Доставка и монтаж на полиетиленов намалител на електрозаваряема муфа DN65/50	бр.	2.00	21.00	42.00
25		Доставка и монтаж на полипропиленова шахта със СК ф2" за бъдещо привързване на II-ри етап	бр.	1.00	606.28	606.28
	сума	Водопроводна мрежа				10,986.51
	...◇...	Канализационна мрежа				
1	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	9.00	23.63	212.67
2	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	9.00	18.79	169.11
3	8101402230	Изкоп с багер земни почви I ут.условие - 80%	м3	36.00	8.82	317.52
4	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопровода	м3	4.00	49.05	196.20
5	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	18.00	59.69	1,074.42
6	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	23.00	8.78	201.94
7	*094703311-	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	22.00	1.73	38.06
8	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	22.00	12.65	278.30
9	8247110110	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	45.00	10.31	463.95
10	*000000016	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	3.00	8.81	26.43
11	*094703502	Доставка и монтаж на дъга 45° за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	3.00	13.55	40.65
12		Доставка и монтаж на PVC тронник-единичен ф110mm SN4	бр.	1.00	15.19	15.19
13		Доставка и монтаж на PVC тронник-двоен ф110mm SN4	бр.	1.00	17.97	17.97
14	0000000019*	Доставка и монтаж на PVC тапа ф110mm SN4	бр.	3.00	6.23	18.69
15	*094703304	Доставка и монтаж на готова PP ревизионна шахта в комплект с потопяема помпа в нея с дълбочина до 4m и чугунен капак	бр.	1.00	1,228.74	1,228.74
16	8255085063	Доставка и монтаж на PE тръби DN63 PN10 за напорна канализация	м	12.00	9.93	119.16
17	82440000110	Доставка и безтраншеино полагане на тръби PE100, PN10, DN140, за канализация и безизкопно заустване в съществуваща улична шахта	м	10.00	80.29	802.90
18		Доставка и монтаж на готова PP шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	4.00	820.64	3,282.56
19		Доставка и монтаж на извит линеен дъждоотводнителен канал от полимербетон с ширина В=0.10m. и решетка с лед подсветки	м	40.00	225.96	9,038.40
	сума	Канализационна мрежа				17,542.86
	сума	Площадкова ВиК система				28,529.37
	...◇...	Подземна поливна система				
	...◇...	Земни работи				
1	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	26.40	23.63	623.83
2	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	26.40	18.79	496.06
3	8101402230	Изкоп с багер земни почви I ут.условие - 80%	м3	105.60	8.82	931.39
4	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	132.00	8.78	1,158.96
	сума	Земни работи				3,210.24
	...◇...	Тръбна система				




1	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф16mm	м	145.00	2.72	394.40
2	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф20mm	м	65.00	2.88	187.20
3	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф32mm	м	15.00	3.70	55.50
4	8255085040	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф40mm	м	8.00	5.50	44.00
5	8255085050	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф50mm	м	2.00	5.66	11.32
6		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф20mm	бр.	14.00	7.57	105.98
7		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф32mm	бр.	10.00	9.70	97.00
8		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф40mm	бр.	4.00	13.34	53.36
9		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф50mm	бр.	1.00	16.54	16.54
10		Доставка и монтаж на L-образно разклонение ф16mm	бр.	2.00	6.80	13.60
11	8470466000	Доставка и монтаж на дренажен клапан	бр.	6.00	46.64	279.84
12		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 20x16mm	бр.	20.00	6.77	135.40
13		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32x16mm	бр.	2.00	8.10	16.20
14		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32/20mm	бр.	7.00	8.20	57.40
15		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x16mm	бр.	1.00	10.65	10.65
16		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x20mm	бр.	3.00	11.19	33.57
17		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x32mm	бр.	2.00	10.14	20.28
18		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x16mm	бр.	1.00	12.11	12.11
19		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x40mm	бр.	1.00	12.16	12.16
20		Доставка и монтаж на съединител ф16mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	24.00	8.20	196.80
21		Доставка и монтаж на съединител ф20mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	3.00	9.18	27.54
	сума	Тръбна система				1,780.85
	...◇...	Акcesoари				
1		Доставка и монтаж на сензор за влажност на почвата	бр.	6.00	164.52	987.12
2		Доставка и монтаж на клапанна кутия V3	бр.	3.00	180.84	542.52
3		Доставка и монтаж на свързващ кабел 24 V - (15m)	бр.	1.00	62.47	62.47
4		Доставка и монтаж на удължителен кабел - (10m)	бр.	24.00	50.23	1,205.52
5	8244000032	Доставка и безтраншейно полагане на удължителни кабели в охладителна PP тръба с диаметър DN50mm под пътя	м	13.00	58.23	756.99
	сума	Акcesoари				3,554.62
	...◇...	Система за контрол на няколко водни канала				
1		Доставка и монтаж на 24 V напоителен клапан	бр.	3.00	119.75	359.25
2		Доставка и монтаж на система за управление на напояването	бр.	1.00	379.43	379.43
	сума	Система за контрол на няколко водни канала				738.68
	...◇...	Изскачащи разпръсквачи				
1		Доставка и монтаж на изскачащ роторни разпръсквачи	бр.	27.00	39.79	1,074.33
	сума	Изскачащи разпръсквачи				1,074.33
	...◇...	Съединения				
1		Доставка и монтаж L-образно разклонение 16mm x 1/2" с външна резба	бр.	24.00	11.19	268.56
2		Доставка и монтаж L-образно разклонение 20 mm x 3/4" с външна резба	бр.	3.00	13.22	39.66
	сума	Съединения				308.22
	сума	Подземна поливна система				10,666.94
	...◇...	Капко-напоителна система				
1	8255085016	Тръба капкова ф16 с вградени турбулентни капкообразуватели през 0,33m с дебит 2,2 l/h при 1atm. входно налягане	м	27.50	3.22	88.55
2		Доставка и монтаж на клапанна кутия V3	бр.	1.00	180.84	180.84
3		Доставка и монтаж на 24 V напоителен клапан	бр.	1.00	119.75	119.75
4	8470526001	Доставка и монтаж регулатор на налягане 3/4"	бр.	1.00	77.27	77.27
5		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 20x16mm	бр.	1.00	6.77	6.77

	сума	Капко-напонтелна система				473.18
	сума	част: ВиК				87,871.24
	сума	I етап				575,159.08
	...◇...	„Благоустройство на централен площад в кв. "Генерал Николаево", гр. Раковски, община Раковски“				
	...◇...	II етап				
	...◇...					
	...◇...	Демонтажни дейности				
1	8413240000	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	108.00	0.59	63.72
2	8453210000	Демонтаж на съществуващ градински бордюр и всички свързани с това разходи	м	227.00	2.66	603.82
3		Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	1,411.00	2.75	3,880.25
4	8103132100	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	677.28	2.28	1,544.20
5		Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	826.97	14.38	11,891.83
6	8101101100	Прочисване на едроразмерна и храстова растителност	м2	250.00	0.61	152.50
	сума	Демонтажни дейности				18,136.32
	...◇...	Настилки				
	...◇...	Реновиране на пътни бордюри				
1	*094704605	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 15/25/50см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м	108.00	25.64	2,769.12
2	8102071560	Доставка и полагане на бетон C20/25 за попълване на нарушени участъци от пътното платно в следствие на демонтаж на съществуващ	м2	27.00	15.29	412.83
	сума	Реновиране на пътни бордюри				3,181.95
	...◇...	Асфалтова настилка				
1	8103112110	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включи-телно всички свързани с това разходи	м2	172.00	4.10	705.20
2	8103112120	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включи-телно всички свързани с това разходи	м2	172.00	4.12	708.64
3	8103115110	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, с деб.след уплътняване мин.4 см, вкл. всички свързани с това разходи	тона	16.51	145.37	2,400.06
4	8103115220	Доставка и полагане на уплътнен асфалтобетон, тип А, за изн.пласт с деб.след уплътняване 4 см, вкл.всички свързани с това разход	тона	16.51	175.90	2,904.11
5	8103130210	Доставка и полагане на ръчна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	13.00	12.49	162.37
6	8103131110	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	2.00	263.61	527.22
	сума	Асфалтова настилка				7,407.60
	...◇...	Настилка от тротоарни плочи				
1	8103107900	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1,139.00	8.98	10,228.22
2	8103107900	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1,139.00	10.06	11,458.34
3	8243012000	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1,139.00	2.45	2,790.55
4		Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	239.40	58.11	13,911.53
5		Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с т	м2	900.60	53.46	48,146.08
6	8453740000	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	139.00	26.10	3,627.90
	сума	Настилка от тротоарни плочи				90,162.62
	сума	Настилки				100,752.17
	...◇...	Елементи на екстериорното обзавеждане				
1	*094704346	Доставка и монтаж на кошче за смет, съгласно приложението и всички свързани с това разходи	бр.	6.00	192.06	1,152.36



2	*094704345	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	10.00	395.78	3,957.80
3		Доставка и монтаж на антипаркинк елементи тип 1 съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	31.00	61.30	1,900.30
4		Доставка и монтаж на фонтан, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1,739.10	1,739.10
5		Доставка и монтаж на градинска чешма - комплект	бр.	1.00	663.52	663.52
6		Доставка и монтаж на велостойка съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	259.05	518.10
	сума	Елементи на екстериорното обзавеждане				9,931.18
	...◇...	Пейки около дървета				
1		Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	25.40	80.55	2,045.97
2		Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	78.00	49.95	3,896.10
3	8510261000	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	28.00	12.09	338.52
4	8119011000	Направа кофраж	м2	100.00	28.90	2,890.00
5	8102067030	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	510.00	2.12	1,081.20
6	8102070130	Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	2.00	133.27	266.54
7	8119030290	Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3	8.00	173.75	1,390.00
	сума	Пейки около дървета				11,908.33
	...◇...	Земни работи и озеленяване				
1	8511894000	Доставка и засаждане на сезонни цвetry, вкл. торене и поливане и всички свързани с това разходи	м2	33.00	33.51	1,105.83
2		Премахване на горен слой с дебелина 15-20 см и попълване с хумус	м2	801.00	8.89	7,120.89
3	8101410100	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	801.00	0.42	336.42
4	8101410200	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	801.00	3.08	2,467.08
5	8103401123	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	801.00	0.21	168.21
6	*094703372	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	801.00	0.15	120.15
7	8104133220	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	801.00	0.29	232.29
8	8511090000	Първа коситба на тревни площи	м2	801.00	0.03	24.03
	сума	Земни работи и озеленяване				11,574.90
	сума	Част: Паркоустройство и благоустройство				152,302.89
	...◇...	част: Електро				
	...◇...	Монтажни работи				
1	*094701681	Направа шурф	бр.	3.00	21.31	63.93
2	8228110601	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почва III кат	м	150.00	15.62	2,343.00
3	8254880010	Направа сондаж под път и монтаж PVC тр. ф110мм (2х9м)	м	18.00	58.50	1,053.00
4		Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	125.00	12.52	1,565.00
5		Разкъртване и възстан. тротоар със стари плочи	м2	1.60	16.03	25.65
6		Разкъртване и възст. тротоар с нови плочи	м2	2.80	30.72	86.02
7	8455510000*	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	2.10	33.68	70.73
8		Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	0.80	29.75	23.80
9		Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	25.00	7.82	195.50
10	8212111140*	Полагане кабел в изкоп	м	125.00	3.09	386.25
11	8210541010	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	95.00	0.33	31.35
12		Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	3.60	1.73	6.23
13		Превоз строителни отпадъци	м3	3.60	12.65	45.54
14		Доставка и монтаж стом.тр.стълб (чугунен) за парково осветление до 4,5м-по избор на Възложителя	бр.	5.00	338.19	1,690.95
15	8431189000	Д-ка и м-ж парков осветител с LED 3x15вт-по кат.,избор от Възл.	бр.	5.00	101.66	508.30
16		Д-ка и монтаж на рогатка/конзола, тройна – по каталог	бр.	5.00	77.53	387.65
17	8228323301	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	2.00	71.15	142.30
18		Направа заземление с 2 кола	бр.	4.00	105.28	421.12
19	*000100077	Измерване заземления и кабели	бр.	5.00	64.52	322.60
20	8212261270	Направа суха разделка на кабел	бр.	26.00	11.95	310.70
21	8210330003	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	104.00	1.99	206.96


22		Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	70.00	1.20	84.00
23		Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	165.00	4.04	666.60
24	*094702387	Доставка кабел СВТ 5x4мм2	м	95.00	6.67	633.65
25		Доставка и монтаж пилон за осветление с вгр.кл.к.	бр.	2.00	640.86	1,281.72
26		Доставка и монтаж четворна рогатка	бр.	2.00	95.02	190.04
27		Дост. и монтаж ул. осв.тела с LED-50вт, защ. IP-65	бр.	8.00	247.00	1,976.00
	сума	Монтажни работи				14,718.58
	...◇...	Демонтажни дейности				
1	8430622000	Демонтаж осветително тяло	бр.	2.00	6.87	13.74
2	8431192000	Демонтаж стълб осветление	бр.	1.00	20.39	20.39
3	8431287000	Демонтаж кабели	м	10.00	1.62	16.20
	сума	Демонтажни дейности				50.33
	сума	част: Електро				14,768.91
	...◇...	част: ВиК				
	...◇...	Кръгъл фонтан				
	...◇...	Техническо помещение				
1	8243089031	Доставка и монтаж на филтър за смукател с диаметър ф80mm	бр.	1.00	39.89	39.89
2	8251124089	Доставка и монтаж стоманена тръба Ф80 PN10	м	4.00	10.01	40.04
3	*094703731	Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф80mm	бр.	3.00	23.74	71.22
4	*094703502	Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф80mm	бр.	4.00	64.90	259.60
5	8243063030	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран PN10 ф80mm	бр.	1.00	250.50	250.50
6	*094704680	Доставка и монтаж на фланшов намалител ф80/50mm	бр.	2.00	60.23	120.46
7	8471095000	Доставка и монтаж на нагнетателна помпа с Q=7 l/s H=9,40 m N= 1.5kW	бр.	1.00	524.49	524.49
8	8243085030	Доставка и монтаж на фланшова възвратна клапа за вода PN10 ф80mm	бр.	1.00	97.34	97.34
9	*094703331	Доставка и монтаж на фланшов адаптор за РЕ тръби с диаметър DN50mm	бр.	2.00	19.39	38.78
10	8243089030	Доставка и монтаж на пясъчен филтър със странично разположен шест опционен спирателен кран и дебит 24m3/h	бр.	1.00	2,139.30	2,139.30
11	*094702093	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN63mm	бр.	5.00	29.52	147.60
12	8255085063	Доставка и монтаж тръби РЕ100, PN10, DN63	м	4.50	9.93	44.69
13	*094701951	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN25mm	бр.	1.00	21.21	21.21
14	*094702608	Доставка и монтаж на РЕ намалител на челна заварка PN10 DN32/25mm	бр.	1.00	15.87	15.87
15	8470428000	Доставка и монтаж на Шибърен спирателен кран PN10 DN32mm на челна заварка	бр.	1.00	93.65	93.65
16	8470430000	Доставка и монтаж на спирателен кран с ел.задвижка PN10 DN32mm	бр.	1.00	198.24	198.24
17	8255085032	Доставка и монтаж тръби РЕ100 PN10 DN32	м	3.50	3.76	13.16
18	*094701951	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN32mm	бр.	1.00	21.49	21.49
19	*094701951	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN25mm	бр.	2.00	21.21	42.42
20	*000000016	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1.00	8.81	8.81
21	8247596040	Доставка и монтаж на PVC преливна фуния ф110mm	бр.	1.00	58.21	58.21
22	*000000027	Доставка и монтаж на PVC дъга 45° ф110mm SN4	бр.	1.00	5.41	5.41
23	8247632133	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане ф110mm	бр.	1.00	46.64	46.64
24		Доставка и монтаж на PVC тройник 45° ф110mm SN4	бр.	1.00	6.19	6.19
25		Доставка и монтаж на модул контролиращ спирателния кран с ел.задвижка	бр.	1.00	173.92	173.92
26		Доставка и монтаж на датчици за следене нивото на водата в резервоара	бр.	3.00	99.25	297.75
27	8243177100	Доставка и монтаж чугунено стъпало	бр.	9.00	27.39	246.51
28	*000000009	Доставка и монтаж на капак за достъп 80/80 с възможност за вграждане в настилка	бр.	1.00	83.16	83.16
29	*094703502	Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф50mm	бр.	1.00	64.90	64.90



30	8119060101	Водонабъбваща лента	м	10.00	16.35	163.50
31	8101105612	Изкоп в земни почви ръчен 5%	м3	5.50	23.63	129.97
32	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.50	18.79	103.35
33	8101402120	Изкоп с багер земни почви на отвал - 95%	м3	104.50	6.85	715.83
34	8119011000	Направа кофраж за основи	м2	4.05	24.71	100.08
35	*094706220	Направа кофраж за плочи	м2	10.44	26.88	280.63
36	8119013100	Направа кофраж за стени	м2	60.00	22.68	1,360.80
37	8102067030	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	750.00	2.12	1,590.00
38	*094706154	Доставка и полагане подложен бетон C8/10 (B10)	м3	1.20	133.27	159.92
39	8119030290	Доставка и полагане бетон C 25/30 (B30), W0.8	м3	11.00	184.92	2,034.12
40	8418830000	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	45.00	4.29	193.05
41	8119060100	Waterstop лента (работни фуги)	м	11.10	16.35	181.49
42	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	80.00	8.78	702.40
43	*094703311-	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	30.00	1.73	51.90
44	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	30.00	12.65	379.50
	сума	Техническо помещение				13,317.96
	...◇...	Тръбна разводка				
1	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.60	23.63	37.81
2	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.60	18.79	30.06
3	8101402230	Изкоп с багер земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	6.40	8.82	56.45
4	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1.00	49.05	49.05
5	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване H=30см	м3	3.50	59.69	208.92
6	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	3.50	8.78	30.73
7	*094703311-	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	4.00	1.73	6.92
8	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	4.00	12.65	50.60
9	8251124089	Доставка и монтаж стоманена тръба Ф80 PN10	м	8.00	10.01	80.08
10	8251111032	Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф32mm	м	0.50	32.49	16.25
11	*094703502	Доставка и монтаж на фланцово коляно 90° за стоманени тръби ф80mm	бр.	2.00	64.90	129.80
12	*094703731	Доставка и монтаж на резбов фланец за диаметър ф80mm с вътрешна резба 1"	бр.	1.00	23.74	23.74
13		Доставка и монтаж на инжектори за фотан	бр.	5.00	86.27	431.35
14	8251111065	Доставка и монтаж на стоманен О-колектор с 5 извода на външна резба ф1" и един вход ф1"	бр.	1.00	213.22	213.22
15	8255085063	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	м	1.00	9.93	9.93
16	8247110110	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	7.00	10.31	72.17
17	*000000016	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	2.00	8.81	17.62
18	0000000019*	Доставка и монтаж на PVC тапа ф110mm SN4	бр.	2.00	6.23	12.46
19		Доставка и монтаж на готова PP шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	1.00	820.64	820.64
20	8243089031	Филтърна цедка за монтаж на PVC тръби с диаметър ф110mm	бр.	1.00	79.02	79.02
	сума	Тръбна разводка				2,376.81
	сума	Кръгъл фонтан				15,694.77
	...◇...	Площадкова ВиК система				
	...◇...	Водопроводна мрежа				
1	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	13.60	23.63	321.37
2	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	13.60	18.79	255.54
3	8101402230	Изкоп с багер земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	54.40	8.82	479.81
4	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	5.00	49.05	245.25
5	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване H=30см	м3	18.00	59.69	1,074.42
6	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	45.00	8.78	395.10
7	*094703311-	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	23.00	1.73	39.79
8	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	23.00	12.65	290.95



9	8255084025	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN25, вкл. фасонни части	м	22.00	4.40	96.80
10	8255085032	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN32, вкл. фасонни части	м	2.00	4.74	9.48
11	8255085050	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN50, вкл. фасонни части	м	35.00	7.28	254.80
12	8255085063	Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN63, вкл. фасонни части	м	5.00	12.30	61.50
13	*094703345	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	м	64.00	1.95	124.80
14	*094703348	Дезинфекция водопроводи ф63	м	64.00	0.20	12.80
15		Доставка и полагане на сигнална лента	м	64.00	0.81	51.84
16	*094701942	Полагане на детекторна лента	м	64.00	1.07	68.48
17		Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/32	бр.	1.00	50.64	50.64
18		Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN63/50	бр.	1.00	21.00	21.00
19		Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN50/25	бр.	1.00	18.45	18.45
20		Доставка и монтаж на полиетиленов намалител на електрозаваряема муфа DN63/25	бр.	1.00	47.22	47.22
	сума	Водопроводна мрежа				3,920.04
	...◇...	Канализационна мрежа				
1	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	17.00	23.63	401.71
2	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	17.00	18.79	319.43
3	8101402230	Изкоп с багер земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	68.00	8.82	599.76
4	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	2.00	49.05	98.10
5	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплотняване H=30см	м3	8.00	59.69	477.52
6	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплотняване през 20см	м3	75.00	8.78	658.50
7	*094703311	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10.00	1.73	17.30
8	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10.00	12.65	126.50
9	8247110110	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28.00	10.31	288.68
10	*000000016	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	2.00	8.81	17.62
11	*000000016	Доставка и монтаж на PVC редуктор ф110/50mm SN4 за привързване на чешмичката	бр.	1.00	9.94	9.94
12	0000000019*	Доставка и монтаж на PVC тапа ф110mm SN4	бр.	3.00	6.23	18.69
13	*094703304	Доставка и монтаж на готова PP ревизионна шахта в комплект с потопяема помпа в нея с дълбочина до 4m и чугунен капак	бр.	1.00	1,228.74	1,228.74
14	8255085063	Доставка и монтаж на PE тръби DN63 PN10 за напорна канализация	м	6.00	9.93	59.58
15	82440000110	Доставка и безтраншейно полагане на тръби PE100, PN10, DN140, за канализация и безизкопно заустване в съществуваща улична шахта	м	6.00	80.29	481.74
16		Доставка и монтаж на готова PP шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	2.00	820.64	1,641.28
	сума	Канализационна мрежа				6,445.09
	сума	Площадкова ВиК система				10,365.13
	...◇...	Подземна поливна система				
	...◇...	Земни работи				
1	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	39.60	23.63	935.75
2	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	39.60	18.79	744.08
3	8101402230	Изкоп с багер земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	158.40	8.82	1,397.09
4	*094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплотняване през 20см	м3	198.00	8.78	1,738.44
	сума	Земни работи				4,815.36
	...◇...	Тръбна система				
1	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф16mm		178.00	2.72	484.16
2	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф20mm		50.00	2.88	144.00
3	8255084025	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф25mm		3.00	3.06	9.18
4	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф32mm		18.00	3.70	66.60
5	8255085040	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф40mm		2.00	5.50	11.00



6	8255085050	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф50mm	бр.	7.00	5.66	39.62
7		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф20mm	бр.	19.00	7.57	143.83
8		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф25mm	бр.	2.00	7.71	15.42
9		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф32mm	бр.	7.00	9.70	67.90
10		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф40mm	бр.	1.00	13.34	13.34
11		Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф50mm	бр.	1.00	16.54	16.54
12		Доставка и монтаж на L-образно разклонение ф16mm	бр.	1.00	6.80	6.80
13		Доставка и монтаж на L-образно разклонение ф20mm	бр.	2.00	7.57	15.14
14	8470466000	Доставка и монтаж на дренажен клапан	бр.	3.00	46.64	139.92
15		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 20x16mm	бр.	38.00	6.77	257.26
16		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 25x20mm	бр.	2.00	7.20	14.40
17		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32x16mm	бр.	4.00	8.10	32.40
18		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32/20mm	бр.	4.00	8.20	32.80
19		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32/25mm	бр.	1.00	8.31	8.31
20		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x16mm	бр.	1.00	10.65	10.65
21		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x32mm	бр.	1.00	11.86	11.86
22		Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x40mm	бр.	1.00	12.16	12.16
23		Доставка и монтаж на съединител ф16mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	28.00	8.20	229.60
24		Доставка и монтаж на съединител ф20mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	4.00	9.18	36.72
	сума	Тръбна система				1,819.61
	...◇...	Акcesoари				
1		Доставка и монтаж на сензор за влажност на почвата	бр.	3.00	164.52	493.56
2		Доставка и монтаж на клапанна кутия V3	бр.	3.00	180.84	542.52
3		Доставка и монтаж на свързващ кабел 24 V - (15m)	бр.	1.00	62.47	62.47
4		Доставка и монтаж на удължителен кабел - (10m)	бр.	6.00	50.23	301.38
	сума	Акcesoари				1,399.93
	...◇...	Система за контрол на няколко водни канала				
1		Доставка и монтаж на 24 V напонтелен клапан	бр.	3.00	119.75	359.25
2		Доставка и монтаж на система за управление на напояването	бр.	1.00	379.43	379.43
	сума	Система за контрол на няколко водни канала				738.68
	...◇...	Изскачащи разпръсквачи				
1		Доставка и монтаж на изскачащ роторни разпръсквачи	бр.	24.00	39.79	954.96
2		Изскачащ разпръсквач тип "Спрей"	бр.	8.00	36.60	292.80
	сума	Изскачащи разпръсквачи				1,247.76
	...◇...	Съединения				
1		Доставка и монтаж L-образно разклонение 16mm x 1/2" с външна резба	бр.	28.00	11.19	313.32
2		Доставка и монтаж L-образно разклонение 20 mm x 3/4" с външна резба	бр.	4.00	13.22	52.88
	сума	Съединения				366.20
	сума	Подземна поливна система				10,387.54
	сума	част: ВиК				36,447.44
	сума	II етап				203,519.25
	сума	Обща крайна сума - I етап + II етап без ДДС				778,678.33
	сума	Обща крайна сума с ДДС				934,413.99




АНАЛИЗИ
КС - анализи

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
N.1	8413240000 Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	155.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.0688	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 0.28*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.26*	
	всичко преки					0.28*	
	общо допълнителни р-ди					0.26*	
	начисления (%)		10.0000			0.05*	
	Обща цена :					0.59 лв.	
N.2	8453210000 Демонтаж на съществуващ градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	367.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.3100	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 1.24	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.18*	
	всичко преки					1.24	
	общо допълнителни р-ди					1.18*	
	начисления (%)		10.0000			0.24*	
	Обща цена :					2.66 лв.	
N.3	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	3 963.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.3200	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 1.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.22*	
	всичко преки					1.28	
	общо допълнителни р-ди					1.22*	
	начисления (%)		10.0000			0.25	
	Обща цена :					2.75 лв.	
N.4	8103132100 Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	1 902.2400				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП		р.н. 0.0050	цена 60.00	коэф 1.00	ст-ст 0.30	
	БЕТОНОБЪРКАЧКА 250 Л		0.0028	40.00	1.00	0.11*	
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС		0.0050	200.00	1.00	1.00	
						1.41*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0400	4.00	1.00	0.16	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.35*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.15*	
	всичко преки					1.57*	
	общо допълнителни р-ди					0.51*	
	начисления (%)		10.0000			0.21*	
	Обща цена :					2.28 лв.	
N.5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	2 311.6900				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.0460	цена 200.00	коэф 1.00	ст-ст 9.20	



З/м/р

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0042	300.00	1.00	1.26	
						10.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.61*	
	всичко преки					10.46	
	общо допълнителни р-ди					2.61*	
	начисления (%)		10.0000			1.31*	
	Обща цена :					14.38	лв.
N.6	8101101100 Прочисване на едроразмерна и храстова растителност	м2	150.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0715	4.00	1.00	0.29*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.27*	
	всичко преки					0.29*	
	общо допълнителни р-ди					0.27*	
	начисления (%)		10.0000			0.06*	
	Обща цена :					0.61	лв.
N.7	8102071560 Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 15/25/50см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м	155.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН С20/25	м3	0.0510	95.00	1.00	4.84*	
	БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50СМ	м	1.0100	9.40	1.00	9.49*	
						14.34*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5200	4.00	1.00	2.08	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5200	4.00	1.00	2.08	
						4.16	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.86	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.95*	
	всичко преки					18.50*	
	общо допълнителни р-ди					4.81*	
	начисления (%)		10.0000			2.33*	
	Обща цена :					25.64	лв.
N.8	8102071560 Доставка и полагане на бетон С20/25 за попълване на нарушени участъци от пътното платно в следствие на демонтаж на съществуващ	м2	38.7500				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН С20/25	м3	0.1015	95.00	1.00	9.64*	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
						9.65*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОБЕТОНОВОЗ	мсм	0.0015	600.00	1.00	0.90	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2250	4.00	1.00	0.90	
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	0.1138	4.00	1.00	0.46*	
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	0.0619	4.00	1.00	0.25*	
						1.60*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.23*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.52*	
	всичко преки					12.16*	



3/10/07


НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Общо допълнителни р-ди					1.75*	
	начисления (%)		10.0000			1.39	
	Обща цена :					15.29	лв.
N.9	8103112110	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включи-телно всички свързани с това разход	м2	115.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БИТУМ	кг	2.6500	1.00	1.00	2.65	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
	МАЗУТ	кг	0.0330	0.95	1.00	0.03*	
						2.69*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ БИТУМ С		0.0004	60.00	1.00	0.02*	
	УРЕДБА ВЕРТ.ТРАНСП.С						
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0005	240.00	1.00	0.12	
	АВТОГУДРОНАТОР		0.0003	380.00	1.00	0.11*	
						0.26*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0561	4.00	1.00	0.22*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0143	4.00	1.00	0.06*	
						0.28*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.16*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.27*	
	всичко преки					3.23*	
	общо допълнителни р-ди					0.49*	
	начисления (%)		10.0000			0.37*	
	Обща цена :					4.10	лв.
N.10	8103112120	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включи-телно всички свързани с това разходи	м2	115.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	НАФТА	л.	0.0270	1.75	1.00	0.05*	
	БИТУМ	кг	2.6500	1.00	1.00	2.65	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
						2.71*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОГУДРОНАТОР		0.0003	380.00	1.00	0.11*	
	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ БИТУМ С		0.0004	60.00	1.00	0.02*	
	УРЕДБА ВЕРТ.ТРАНСП.С						
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0005	240.00	1.00	0.12	
						0.26*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0561	4.00	1.00	0.22*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0143	4.00	1.00	0.06*	
						0.28*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.16*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.27*	
	всичко преки					3.25*	
	общо допълнителни р-ди					0.49*	
	начисления (%)		10.0000			0.37*	
	Обща цена :					4.12	лв.



5/17/95

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.11	8103115110	Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон /биндер/, с деб.след уплътняване мин.4 см, вкл. всички свързани с това разходи	тона	11.0400			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
	БИТУМ	кг	7.0000	1.00	1.00	7.00	
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1.0200	100.00	1.00	102.00	
						109.01	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0095	650.00	1.00	6.17*	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	300.00	1.00	3.87	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	240.00	1.00	3.10*	
						13.14*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2750	4.00	1.00	1.10	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5010	4.00	1.00	2.00*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0850	4.00	1.00	0.34	
						3.44*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			3.29*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.27*	
	всичко преки					125.59*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			6.56*	
	Обща цена :					13.22*	
						145.37	лв.
N.12	8103115220	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за изн.пласт с деб.след уплътняване 4 см, вкл. всички свързани с това разход	тона	11.0400			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
	БИТУМ	кг	7.0000	1.00	1.00	7.00	
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	1.0200	125.00	1.00	127.50	
						134.51	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0100	650.00	1.00	6.50	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	300.00	1.00	3.87	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	240.00	1.00	3.10*	
						13.47*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5800	4.00	1.00	2.32	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4340	4.00	1.00	1.74*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
						4.39*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			3.37*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.17*	
	всичко преки					152.37*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			7.54*	
	Обща цена :					15.99*	
						175.90	лв.


[Handwritten signature]




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
N.13	8103130210	Доставка и полагане на ръчна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	10.0000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БОЯ БЛАЖНА	кг	р.н. 0.8000	цена 5.00	коэф 1.00	ст-ст 4.00
		ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.2400	8.00	1.00	1.92
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.0400	2.80	1.00	0.11*
							6.03*
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН		0.0007	200.00	1.00	0.14
		МАРКИРОВАЧНА МАШИНА		0.0007	480.00	1.00	0.34*
							0.48*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.3920	4.00	1.00	1.57*
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.0560	4.00	1.00	0.22*
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.1120	4.00	1.00	0.45*
							2.24
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6.0000			0.36*
		доп.р.механизация (%)		25.0000			0.12*
		доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.13*
		всичко преки					8.75*
		общо допълнителни р-ди					2.61*
		начисления (%)		10.0000			1.14*
		Обща цена :					12.49 лв.
N.14	8103131110	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи	бр.	2.0000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗНАЦИ ПЪТНИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	м2	р.н. 1.8840	цена 120.00	коэф 1.00	ст-ст 226.08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6.0000			13.56*
		всичко преки					226.08
		общо допълнителни р-ди					13.56*
		начисления (%)		10.0000			23.96*
		Обща цена :					263.61 лв.
N.15	8103107000	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	4 498.0000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		КАМЪК ТРОШЕН ФРАКЦИЯ 0-63ММ	м3	р.н. 0.2320	цена 18.00	коэф 1.00	ст-ст 4.18*
		ВОДА	м3	0.0400	1.00	1.00	0.04
		ЧАКЪЛ	м3	0.0580	12.00	1.00	0.70*
							4.91*
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.0004	600.00	1.00	0.24
		ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.0054	240.00	1.00	1.30*
							1.54*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.0380	4.00	1.00	0.15*

Handwritten signature




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0946	4.00	1.00	0.38*	
						0.53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.29*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.50*	
	всичко преки					6.98*	
	общо допълнителни р-ди					1.18*	
	начисления (%)		10.0000			0.82*	
	Обща цена :					8.98	лв.
N.16	8103107000 Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	4 498.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	КАМЪК ТРОШЕН ФРАКЦИЯ 0-18ММ	м3	0.2320	22.00	1.00	5.10*	
	ВОДА	м3	0.0400	1.00	1.00	0.04	
	ЧАКЪЛ	м3	0.0580	12.00	1.00	0.70*	
						5.84	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.0004	600.00	1.00	0.24	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.0054	240.00	1.00	1.30*	
						1.54*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0380	4.00	1.00	0.15*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0946	4.00	1.00	0.38*	
						0.53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.35	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.50*	
	всичко преки					7.91*	
	общо допълнителни р-ди					1.24*	
	начисления (%)		10.0000			0.91*	
	Обща цена :					10.06	лв.
N.17	8243012000 Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	4 498.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	ПЯСЪК	м3	0.0525	25.00	1.00	1.31*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1075	4.00	1.00	0.43	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.08*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.41*	
	всичко преки					1.74*	
	общо допълнителни р-ди					0.49*	
	начисления (%)		10.0000			0.22*	
	Обща цена :					2.45	лв.
N.18	8102144040 Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	1 188.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ 20/20/8СМ	м2	1.0500	28.00	0.00	29.40	




5/11/2017

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	ВОДА	м3	0.0110	1.00	1.00	0.01*	
	ПЯСЪК 0-2ММ	кг	0.0042	28.00	1.00	0.12*	
						29.53*	
	ТРУД :						
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3300	4.00	1.00	5.32	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3300	4.00	1.00	5.32	
						11.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.77*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.49*	
	всичко преки					40.57*	
	общо допълнителни р-ди					12.26	
	начисления (%)		10.0000			5.28*	
	Обща цена :					58.11	лв.
N.19	8102144040 Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с това	м2	3 310.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ 30/20/8СМ-60/40/8СМ	м2	1.0500	28.00	1.00	29.40	
	ВОДА	м3	0.0110	1.00	1.00	0.01*	
	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	0.0042	25.00	1.00	0.11*	
						29.52*	
	ТРУД :						
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.1100	4.00	1.00	4.44	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.1100	4.00	1.00	4.44	
						8.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.77*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.44*	
	всичко преки					38.40*	
	общо допълнителни р-ди					10.21*	
	начисления (%)		10.0000			4.86	
	Обща цена :					53.46	лв.
N.20	8453740000 Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0.0540	18.00	1.00	0.97*	
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 50/5/20	м	1.0100	5.00	1.00	5.05	
	МАТЕРИАЛ ДЪРВЕН	м3	0.0108	280.00	1.00	3.02*	
	ПЯСЪК	м3	0.0420	25.00	1.00	1.05	
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.0210	200.00	1.00	4.20	
						14.30*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.6293	4.00	1.00	2.52*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3673*	4.00	1.00	1.47*	
						3.99*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.86*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.79*	
	всичко преки					18.28*	
	общо допълнителни р-ди					4.65*	



50/11/9/5

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	начисления (%)		10.0000			2.29*	
	Обща цена :					25.22	лв.
N.21	8103107000 Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	78.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КАМЪК ТРОШЕН ФРАКЦИЯ 0-63ММ	м3	0.2320	18.00	1.00	4.18*	
	ВОДА	м3	0.0400	1.00	1.00	0.04	
	ЧАКЪЛ	м3	0.0580	12.00	1.00	0.70*	
						4.91*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.0004	600.00	1.00	0.24	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.0054	240.00	1.00	1.30*	
						1.54*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0380	4.00	1.00	0.15*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0946	4.00	1.00	0.38*	
						0.53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.29*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.50*	
	всичко преки					6.98*	
	общо допълнителни р-ди					1.18*	
	начисления (%)		10.0000			0.82*	
	Обща цена :					8.98	лв.
N.22	8103107000 Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	78.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КАМЪК ТРОШЕН ФРАКЦИЯ 0-18ММ	м3	0.2320	22.00	1.00	5.10*	
	ВОДА	м3	0.0400	1.00	1.00	0.04	
	ЧАКЪЛ	м3	0.0580	12.00	1.00	0.70*	
						5.84	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.0004	600.00	1.00	0.24	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.0054	240.00	1.00	1.30*	
						1.54*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0380	4.00	1.00	0.15*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0946	4.00	1.00	0.38*	
						0.53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.35	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.50*	
	всичко преки					7.91*	
	общо допълнителни р-ди					1.24*	
	начисления (%)		10.0000			0.91*	
	Обща цена :					10.06	лв.
N.23	Доставка и полагане на армирана настилка от шампован бетон Н=10см (Бетон С25/30, армировъчна мрежа ф6,5 -20/20см) и шампа	м2	78.0000				




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН С25/30	м3	0.1050	120.00	1.00	12.60	
	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф6,5 - 20/20	кг	2.6000	1.08	1.00	2.81*	
	ВТВЪРДИТЕЛ ЗА БЕТОН	кг	0.2800	6.00	1.00	1.68	
	ОТДЕЛИТЕЛ ЗА БЕТОН	кг	0.1250	4.20	1.00	0.53*	
	ИМРЕГНАТ ЗА БЕТОН	кг	0.0900	5.65	1.00	0.51*	
						18.12*	
	ТРУД :						
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.2800	4.00	1.00	5.12	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.2800	4.00	1.00	5.12	
						10.24	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.09*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.73*	
	всичко преки					28.36*	
	общо допълнителни р-ди					10.82*	
	начисления (%)		10.0000			3.92*	
	Обща цена :					43.09	лв.
N.24	Доставка и монтаж на кошче за смет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОШ ЗА СМЕТ (СЪГЛАСНО ТРУД :	бр.	1.0000	150.00	1.00	150.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0000	4.00	1.00	4.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0000	4.00	1.00	4.00	
						8.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			9.00	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.60	
	всичко преки					158.00	
	общо допълнителни р-ди					16.60	
	начисления (%)		10.0000			17.46	
	Обща цена :					192.06	лв.
N.25	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	6.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЕЙКА (СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	бр.	1.0000	310.00	1.00	310.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0000	4.00	1.00	8.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0000	4.00	1.00	8.00	
						16.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			18.60	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			15.20	
	всичко преки					326.00	
	общо допълнителни р-ди					33.80	
	начисления (%)		10.0000			35.98	
	Обща цена :					395.78	лв.
N.26	Доставка и монтаж на антипаркинг елементи тип 1 съгласно приложение и всички свързани с това разход	бр.	52.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	АНТИПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ ТОПКА (ТИП1 СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	бр.	1.0000	35.00	1.00	35.00	

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature at the top of the page.

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	АНКЕР M16	бр.	1.0000	1.25	1.00	1.25	
	Циментов разтвор	м3	0.0060	120.00	1.00	0.72	
						36.97	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0600	4.00	1.00	4.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0600	4.00	1.00	4.24	
						8.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.22*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.06*	
	всичко преки					45.45	
	общо допълнителни р-ди					10.27*	
	начисления (%)		10.0000			5.57*	
	Обща цена :					61.30	лв.
N.27	Доставка и монтаж на антипаркинг елементи тип 2 съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	АНТИПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ СТОПЕР СКОБА (ТИП 2 СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	бр.	р.н. 1.0000	цена 35.00	коэф 1.00	ст-ст 35.00	
	ДЮБЕЛ Ф 12	бр.	4.0000	0.80	1.00	3.20	
						38.20	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0600	4.00	1.00	4.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0600	4.00	1.00	4.24	
						8.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.29*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.06*	
	всичко преки					46.68	
	общо допълнителни р-ди					10.35*	
	начисления (%)		10.0000			5.70*	
	Обща цена :					62.73	лв.
N.28	Доставка и монтаж на велостойка съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВЕЛОСТОЙКА (СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	бр.	р.н. 1.0000	цена 190.00	коэф 1.00	ст-ст 190.00	
	ДЮБЕЛ Ф 12	бр.	6.0000	0.80	1.00	4.80	
						194.80	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.8600	4.00	1.00	7.44	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.8600	4.00	1.00	7.44	
						14.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			11.69*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			14.14*	
	всичко преки					209.68	
	общо допълнителни р-ди					25.82*	
	начисления (%)		10.0000			23.55	
	Обща цена :					259.05	лв.
N.29	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	68.6000				

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom left.



5/11/95

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЛОЧИ ПОЛИМЕРБЕТОН	м2	р.н. 1.0500	цена 39.00	коэф 1.00	СТ-СТ 40.95	
	ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧИ	кг	8.0000	0.50	1.00	4.00	
						44.95	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6400	4.00	1.00	6.56	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6400	4.00	1.00	6.56	
						13.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.70*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.46*	
	всичко преки					58.07	
	общо допълнителни р-ди					15.16*	
	начисления (%)		10.0000			7.32*	
	Обща цена :					80.55	лв.
N.30	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	196.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪРВЕНИ БИЧМЕТА	м3	р.н. 0.0440	цена 420.00	коэф 1.00	СТ-СТ 18.48	
	БАЙЦ ЗА ДЪРВО	кг	0.2400	15.00	1.00	3.60	
	ГРУНД ЗА ДЪРВО	кг	0.1600	14.00	1.00	2.24	
	ЛАК ЗА ДЪРВО	кг	0.2800	18.00	1.00	5.04	
	ВИНТ ЗА ДЪРВО Ф 4 X 50 MM	бр.	18.0000	0.02	1.00	0.36	
	ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН	бр.	6.0000	0.20	1.00	1.20	
						30.92	
	ТРУД :						
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.8100	4.00	1.00	3.24	
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.8100	4.00	1.00	3.24	
						6.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.86*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.16*	
	всичко преки					37.40	
	общо допълнителни р-ди					8.01*	
	начисления (%)		10.0000			4.54*	
	Обща цена :					49.95	лв.
N.31	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	40.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУЛЧ (ЦВЯТ СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	м3	р.н. 0.0630	цена 140.00	коэф 1.00	СТ-СТ 8.82	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.53*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.80*	
	всичко преки					9.66	
	общо допълнителни р-ди					1.33*	
	начисления (%)		10.0000			1.10*	
	Обща цена :					12.09	лв.
N.32	8119011000 Направа кофраж	м2	250.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.0150	цена 300.00	коэф 1.00	СТ-СТ 4.50	




5/11/2017

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ГВОЗДЕИ	кг	0.0650	2.00	1.00	0.13	
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	2.40	1.00	0.24	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0060	250.00	1.00	1.50	
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0200	250.00	1.00	5.00	
						11.37	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7420	4.00	1.00	2.97*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5130	4.00	1.00	2.05*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5680	4.00	1.00	2.27*	
						7.29*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.68*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.93*	
	всичко преки					18.66*	
	общо допълнителни р-ди					7.61	
	начисления (%)		10.0000			2.63*	
	Обща цена :					28.90	лв.
N.33	8102067030 Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	1 270.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП A I И A II	кг	1.0100	1.10	1.00	1.11*	
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.0030	2.00	1.00	0.01*	
						1.12*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОКРАН		0.0001	250.00	1.00	0.02*	
	ТРУД :						
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0010	4.00	1.00	-0	
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
						0.36*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.07*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.35*	
	всичко преки					1.51*	
	общо допълнителни р-ди					0.42*	
	начисления (%)		10.0000			0.19*	
	Обща цена :					2.12	лв.
N.34	8102070130 Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	4.5000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН КЛАС C8/10	м3	1.0100	85.00	1.00	85.85	
	ВОДА	м3	0.1000	1.00	1.00	0.10	
						85.95	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2M	мсм	0.0320	120.00	1.00	3.84	
	ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	1.4180	4.00	1.00	5.67*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						15.59*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.96	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			14.81*	
	всичко преки					15.77*	



5/10/08

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	общо допълнителни р-ди					15.77*	
	начисления (%)		10.0000			12.12*	
	Обща цена :					133.27	лв.
N.35	8119030290 Доставка и полагане бетон С 16/20 (B20)	м3	19.5000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН КЛАС С16/20 (B20)	м3	1.0150	105.00	1.00	106.57*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН	МСМ	0.0220	250.00	1.00	5.50	
	ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН						
	ТОВАРОПОДЕМ						
	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН	МСМ	0.1100	10.00	1.00	1.10	
	ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА						
	ТРУД :					6.60	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.7780	4.00	1.00	7.11*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.8140	4.00	1.00	11.26*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9380	4.00	1.00	3.75*	
	ДОП.РАЗХОДИ:					22.12	
	доп.р.материали (%)		1.0000			1.07*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.65	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			21.01*	
	всичко преки					135.29*	
	общо допълнителни р-ди					23.73	
	начисления (%)		10.0000			15.90*	
	Обща цена :					174.93	лв.
N.36	8511894000 Доставка и засаждане на сезонни цвѐря, вкл.торене и поливане и всички свързани с това разходи	м2	81.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЦВЕТЯ МНОГОГОДИШНИ	бр.	18.0000	1.00	1.00	18.00	
	ВОДА	м3	0.0150	1.00	1.00	0.02*	
	ТОР ОБОРСКИ	кг	15.0000	0.10	1.00	1.50	
	ТРУД :					19.52*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1375	4.00	1.00	0.55	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.1165	4.00	1.00	4.47*	
	ДОП.РАЗХОДИ:					5.02*	
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.77*	
	всичко преки					24.53*	
	общо допълнителни р-ди					5.94*	
	начисления (%)		10.0000			3.05*	
	Обща цена :					33.51	лв.
N.37	Премахване на горен слой с дебелина 15-20 см и потъпване с хумус	м2	782.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ХУМУС	м3	0.2360	18.00	1.00	4.25*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.0022	320.00	1.00	0.70*	
	САМОСВАЛ	МСМ	0.0056	200.00	1.00	1.12	




5/11/15

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0830	4.00	1.00	0.33*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0830	4.00	1.00	0.33*	
						0.66*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.25*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.46*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.63*	
	всичко преки					6.74*	
	общо допълнителни р-ди					1.34*	
	начисления (%)		10.0000			0.81*	
	Обща цена :					8.89	лв.
N.38	8101410100 Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	782.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. 0.0001	цена 420.00	коэф 1.00	ст-ст 0.04*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0210	4.00	1.00	0.08*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0210	4.00	1.00	0.08*	
						0.17*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.16	
	всичко преки					0.21	
	общо допълнителни р-ди					0.17	
	начисления (%)		10.0000			0.04*	
	Обща цена :					0.42	лв.
N.39	8101410200 Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	782.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЕВНИ СЕМЕНА	кг	р.н. 0.0400	цена 6.50	коэф 1.00	ст-ст 0.26	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1620	4.00	1.00	0.65*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1620	4.00	1.00	0.65*	
						1.30*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.02*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.23*	
	всичко преки					1.56*	
	общо допълнителни р-ди					1.25*	
	начисления (%)		10.0000			0.28	
	Обща цена :					3.08	лв.
N.40	8103401123 Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	782.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СЕЛИТРА АМОНИЕВА	кг	р.н. 0.0200	цена 0.45	коэф 1.00	ст-ст 0.01*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0230	4.00	1.00	0.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			-0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.09*	
	всичко преки					0.10*	
	общо допълнителни р-ди					0.09*	
	начисления (%)		10.0000			0.02*	
	Обща цена :					0.21	лв.



З/м/ж

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
N.41	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	782.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	м3	р.н. 0.0200	цена 1.00	коэф 1.00	ст-ст 0.02	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0150	4.00	1.00	0.06	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			~0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.06*	
	всичко преки					0.08	
	общо допълнителни р-ди					0.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.01*	
	Обща цена :					0.15	лв.
N.42	8104133220 Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	782.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	р.н. 0.0010	цена 2.00	коэф 1.00	ст-ст ~0	
	ВОДА	м3	0.0300	1.00	1.00	0.03	
						0.03*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			~0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.11*	
	всичко преки					0.15*	
	общо допълнителни р-ди					0.12*	
	начисления (%)		10.0000			0.03*	
	Обща цена :					0.29	лв.
N.43	8511090000 Първа коситба на тревни площи	м2	782.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.0030	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 0.01*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.01*	
	всичко преки					0.01*	
	общо допълнителни р-ди					0.01*	
	начисления (%)		10.0000			~0	
	Обща цена :					0.03	лв.
N.44	Направа шурф	бр.	6.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	р.н. 0.0420	цена 320.00	коэф 1.00	ст-ст 13.44	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3300	4.00	1.00	1.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			3.36	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.25*	
	всичко преки					14.76	
	общо допълнителни р-ди					4.61*	
	начисления (%)		10.0000			1.94*	
	Обща цена :					21.31	лв.
N.45	8228110601 Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	268.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 1.8200	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 7.28	



Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.92*	
	всичко преки					7.28	
	общо допълнителни р-ди					6.92*	
	начисления (%)		10.0000			1.42	
	Обща цена :					15.62	лв.
N.46	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	268.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	р.н. 0.1600	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 4.00	
	ЛЕНТА PVC	м	1.0500	0.25	1.00	0.26*	
						4.26*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4400	4.00	1.00	1.76	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4400	4.00	1.00	1.76	
						3.52	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.26*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.34*	
	всичко преки					7.78*	
	общо допълнителни р-ди					3.60	
	начисления (%)		10.0000			1.14*	
	Обща цена :					12.52	лв.
N.47	Разкъртване и възстан.тротоар със стари плочи	м2	2.8000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	р.н. 0.0525	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 1.31*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3200	4.00	1.00	1.28	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3700	4.00	1.00	5.48	
						6.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.08*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.42*	
	всичко преки					8.07*	
	общо допълнителни р-ди					6.50*	
	начисления (%)		10.0000			1.46*	
	Обща цена :					16.03	лв.
N.48	Разкъртване и възст.тротоар с нови плочи	м2	4.6000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	р.н. 0.0525	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 1.31*	
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	1.0500	12.00	1.00	12.60	
						13.91*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3200	4.00	1.00	1.28	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3700	4.00	1.00	5.48	
						6.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.83*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.42*	
	всичко преки					20.67*	
	общо допълнителни р-ди					7.26*	
	начисления (%)		10.0000			2.79*	
	Обща цена :					30.72	лв.

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature/initials at the top of the page.

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
N.49	8103115220 Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3.6000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	м3	0.0014	1.00	1.00	~0	
	БИТУМ	кг	1.0080	1.00	1.00	1.01*	
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	144.0000	0.11	1.00	15.84	
						16.85*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0014	650.00	1.00	0.91	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0019	300.00	1.00	0.57	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0019	240.00	1.00	0.46*	
	БАГЕР	мсм	0.0017	600.00	1.00	1.02	
	ФУГОРЕЗ	мсм	0.0050	80.00	1.00	0.40	
						3.36*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5800	4.00	1.00	2.32	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4340	4.00	1.00	1.74*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
						4.39*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.01*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.84*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.17*	
	всичко преки					24.60*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			6.02*	
	Обща цена :					3.06*	
						33.68	лв.
N.50	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1.2000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН С20/25	м3	0.1050	95.00	1.00	9.97*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.0110	100.00	1.00	1.10	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2850	4.00	1.00	1.14	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6500	4.00	1.00	6.60	
						7.74	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.60*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.35*	
	всичко преки					18.81*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			8.23*	
	Обща цена :					2.70*	
						29.75	лв.
N.51	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	68.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА PVC Ф50	м	1.0500	1.85	1.00	1.94*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PVC Ф50	бр.	0.3000	1.85	1.00	0.56*	
						2.50*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2860	4.00	1.00	1.14*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2860	4.00	1.00	1.14*	

Handwritten signature/initials on the right side of the page.

Handwritten signature/initials at the bottom left.



Handwritten signature/initials at the top of the page.

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.29*	
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.15	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.17*	
	всичко преки					4.79*	
	общо допълнителни р-ди					2.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.71*	
	Обща цена :					7.82	лв.
N.52	8212111140 Полагане кабел в изкоп	м	327.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3600	4.00	1.00	1.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.37*	
	всичко преки					1.44	
	общо допълнителни р-ди					1.37*	
	начисления (%)		10.0000			0.28*	
	Обща цена :					3.09	лв.
N.53	8210541010 Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0.0190	4.00	1.00	0.08*	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0.0190	4.00	1.00	0.08*	
						0.15*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.14*	
	всичко преки					0.15*	
	общо допълнителни р-ди					0.14*	
	начисления (%)		10.0000			0.03	
	Обща цена :					0.33	лв.
N.54	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4.6000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.55	Превоз строителни отпадъци	м3	4.6000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	САМОСВАЛ	мсм	0.0460	200.00	1.00	9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.56	8228323301 Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.0850	5.00	1.00	0.42*	
	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛЕКТ	бр.	2.0000	0.30	1.00	0.60	

Handwritten signature/initials on the right side of the page.


Handwritten signature/initials at the bottom left of the page.



З. М. Д.

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	КОНЦИ	кг	0.0200	8.00	1.00	0.16	
	БЕНЗИН	л.	0.2500	1.90	1.00	0.47*	
	МАСА ЧЕРНА ЗАЛИВНА	кг	0.0800	1.00	1.00	0.08	
	ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 1 1/2"	кг	12.0000	1.50	1.00	18.00	
	МИНИУМ	кг	0.0500	5.00	1.00	0.25	
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.1000	0.25	1.00	0.02*	
	ГИПС	кг	0.1000	0.45	1.00	0.04*	
						20.06	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	5.5660	4.00	1.00	22.26*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			21.15*	
	всичко преки					42.32*	
	общо допълнителни р-ди					22.35*	
	начисления (%)		10.0000			6.47*	
	Обща цена :					71.15	лв.
N.57	8234240020	Направа заземление с 2 копа	бр.	8.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ЗАКРЕПВАНЕ ГОРЕ НА КОНЗОЛА	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
	ЗАКРЕПВАНЕ ДОЛУ НА КОНЗОЛА	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
	ЗАЕМЛЕНИЕ НА Ж.Р.СЪЛБ	бр.	2.0000	3.00	1.00	6.00	
	СТОМАНА БЕТОННА Ф 10	кг	13.2600	1.06	1.00	14.06*	
	ТЕЛ СТОМАНЕН ПОЦИНКОВАН Ф 3	кг	2.1400	1.80	1.00	3.85*	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.1000	8.00	1.00	0.80	
						25.91*	
	ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА	ч.ч.	8.7500	4.00	1.00	35.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.55*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			33.25	
	всичко преки					60.91*	
	общо допълнителни р-ди					34.80*	
	начисления (%)		10.0000			9.57*	
	Обща цена :					105.28	лв.
N.58	8231390160	Измерване заземления и кабели	бр.	12.0000			
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК	ч.ч.	7.5200	4.00	1.00	30.08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.58*	
	всичко преки					30.08	
	общо допълнителни р-ди					28.58*	
	начисления (%)		10.0000			5.87*	
	Обща цена :					64.52	лв.
N.59	8212261270	Направа суха разделка на кабел	бр.	44.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	30.0000	0.05	1.00	1.50	
	КАНАЛ	кг	0.0500	7.00	1.00	0.35	
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.0400	7.00	1.00	0.28	

З. М. Д.



Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ТАБЕЛКИ	бр.	1.0000	0.10	1.00	0.10	
						2.23	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0900	4.00	1.00	4.36	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.13*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.14*	
	всичко преки					6.59	
	общо допълнителни р-ди					4.28*	
	начисления (%)		10.0000			1.09*	
	Обща цена :					11.95	лв.
N.60	8210330002 Свързв.проводник към съоръжение	бр.	143.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	РАЗКЛОНИТЕЛ С 2 КЛЕМИ	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0.1500	4.00	1.00	0.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.04*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.57	
	всичко преки					1.20	
	общо допълнителни р-ди					0.61*	
	начисления (%)		10.0000			0.18*	
	Обща цена :					1.99	лв.
N.61	Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2	м	240.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ СВТ 2Х1,5ММ2	м	1.0500	0.98	1.00	1.03*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.06*	
	всичко преки					1.03*	
	общо допълнителни р-ди					0.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.11*	
	Обща цена :					1.20	лв.
N.62	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	320.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ СВТ 3Х4ММ2	м	1.0500	3.30	1.00	3.46*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.21*	
	всичко преки					3.46*	
	общо допълнителни р-ди					0.21*	
	начисления (%)		10.0000			0.37*	
	Обща цена :					4.04	лв.
N.63	Доставка кабел СВТ 5х4мм2	м	75.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ СВТ 5Х4ММ2	м	1.0500	5.45	1.00	5.72*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.34*	
	всичко преки					5.72*	
	общо допълнителни р-ди					0.34*	
	начисления (%)		10.0000			0.61*	
	Обща цена :					6.67	лв.
N.64	Доставка кабел СВТ 5х6мм2	м	8.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2	м	1.0500	7.88	1.00	8.25*	

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.50*	
	всичко преки					8.25*	
	общо допълнителни р-ди					0.50*	
	начисления (%)		10.0000			0.87*	
	Обща цена :					9.62	лв.
N.65	Доставка и монтаж табло РТосв	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТАБЛО ОСВ. - КОМПЛЕКТ	бр.	1.0000	220.00	1.00	220.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	6.4800	4.00	1.00	25.92	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	6.4800	4.00	1.00	25.92	
						51.84	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			13.20	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			49.25*	
	всичко преки					271.84	
	общо допълнителни р-ди					62.45*	
	начисления (%)		10.0000			33.43*	
	Обща цена :					367.72	лв.
N.66	Доставка и монтаж пилон за осветление с вгр.кл.к.	бр.	7.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНЕН СЪЛЪБ Н=9,50М	бр.	1.0000	395.00	1.00	395.00	
	БЕТОН КЛАС С16/20	м3	0.3400	85.00	1.00	28.90	
	ТРЪБА БЕТОННА Ф200	м	1.0000	12.00	1.00	12.00	
						435.90	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОКРАН		0.1140	350.00	1.00	39.90	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	3.0200	4.00	1.00	12.08	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.0200	4.00	1.00	12.08	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.0200	4.00	1.00	12.08	
						36.24	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			26.15*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			9.97*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			34.43*	
	всичко преки					512.04	
	общо допълнителни р-ди					70.56*	
	начисления (%)		10.0000			58.26	
	Обща цена :					640.86	лв.
N.67	Доставка и монтаж прожектор с LED-50вт, защита IP-65	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПРОЖЕКТОР LED 50W, IP65	бр.	1.0000	60.00	1.00	60.00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.2360	280.00	1.00	66.08	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1.8900	4.00	1.00	7.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.60	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			16.52	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.18*	
	всичко преки					133.64	
	общо допълнителни р-ди					27.30*	
	начисления (%)		10.0000			16.09*	


Handwritten signature

Handwritten signature



Signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Обща цена :					177.04	лв.
N.68	Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	65.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	р.н. 1.0000	цена 1.45	коэф 1.00	ст-ст 1.45	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.9000	0.10	1.00	0.09	
						1.54	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА И ТРУД :	мсм	0.0208	280.00	1.00	5.82*	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.5320	4.00	1.00	2.13*	
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.09*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.46*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.02*	
	всичко преки					9.49*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			3.57	
	Обща цена :					1.31*	
						14.37	лв.
N.69	Дост. и монтаж ул. осв.тела с LED-50вт, защ. IP-65	бр.	20.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО УЛИЧНО LED 50W, IP65	бр.	р.н. 1.0000	цена 120.00	коэф 1.00	ст-ст 120.00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА И ТРУД :	мсм	0.2360	280.00	1.00	66.08	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.8900	4.00	1.00	7.56	
	доп.р.материали (%)		6.0000			7.20	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			16.52	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.18*	
	всичко преки					193.64	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			30.90*	
	Обща цена :					22.45*	
						247.00	лв.
N.70	Д-ка и м-ж LED лента-10W,IP-65, в "Н"алум.профил-компл	м	52.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЛЕНТА LED 10W, IP65	м	р.н. 1.0200	цена 3.25	коэф 1.00	ст-ст 3.31*	
	АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ "Н"	м	1.0200	7.80	1.00	7.96*	
						11.27*	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.5200	4.00	1.00	2.08	
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.68*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.98*	
	всичко преки					13.35*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			2.65*	
	Обща цена :					1.60	
						17.60	лв.
N.71	8430622000 Демонтаж осветително тяло	бр.	9.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.4005	цена 4.80	коэф 1.00	ст-ст 1.60	



Срещка

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4005	4.00	1.00	1.60*	
						3.20*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.04*	
	всичко преки					3.20*	
	общо допълнителни р-ди					3.04*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.87	лв.
N.72	8431192000 Демонтаж стълб осветление	бр.	3.0000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.1880	4.00	1.00	4.75*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.1880	4.00	1.00	4.75*	
						9.50*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.03*	
	всичко преки					9.50*	
	общо допълнителни р-ди					9.03*	
	начисления (%)		10.0000			1.85*	
	Обща цена :					20.39	лв.
N.73	8431287000 Демонтаж кабели	м	45.0000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0945	4.00	1.00	0.38*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0945	4.00	1.00	0.38*	
						0.76*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.72*	
	всичко преки					0.76*	
	общо допълнителни р-ди					0.72*	
	начисления (%)		10.0000			0.15*	
	Обща цена :					1.62	лв.
N.74	Доставка и монтаж на филтър за смукател с диаметър ф80mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ФИЛТЪР ЗА СМУКАТЕЛ Ф80	бр.	1.0000	32.00	1.00	32.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3000	4.00	1.00	1.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.92	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.14	
	всичко преки					33.20	
	общо допълнителни р-ди					3.06	
	начисления (%)		10.0000			3.63*	
	Обща цена :					39.89	лв.
N.75	8470430000 Доставка и монтаж на спирателен кран с електромагнитна задвижка за диаметър ф50mm (2")	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	КОНЦИ	кг	0.0420	8.00	1.00	0.34*	
	КРАН СПИРАТЕЛ Ф50 ЕЛ. МАГНИТНА ЗАДВИЖКА	бр.	1.0000	250.00	1.00	250.00	
						250.34*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	



5/11/98


ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:					9.79*	
	доп.р.материали (%)		6.0000			15.02	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.30*	
	всичко преки					260.13*	
	общо допълнителни р-ди					24.32*	
	начисления (%)		10.0000			28.45*	
	Обща цена :					312.90	лв.
N.76	8470430000 Доставка и монтаж на спирателен кран с електромагнитна задвижка за диаметър ф40mm (1 1/2")	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КРАН СПИРАТЕЛ Ф40 ЕЛ. МАГНИТНА ЗАДВИЖКА	бр.	р.н. 1.0000	цена 210.00	коэф 1.00	ст-ст 210.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:					9.79*	
	доп.р.материали (%)		6.0000			12.60	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.30*	
	всичко преки					219.79*	
	общо допълнителни р-ди					21.90*	
	начисления (%)		10.0000			24.17*	
	Обща цена :					265.86	лв.
N.77	8470430000 Доставка и монтаж на спирателен кран с електромагнитна задвижка за диаметър ф65mm (2")	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КРАН СПИРАТЕЛ Ф65 ЕЛ. МАГНИТНА ЗАДВИЖКА	бр.	р.н. 1.0000	цена 280.00	коэф 1.00	ст-ст 280.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:					9.79*	
	доп.р.материали (%)		6.0000			16.80	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.30*	
	всичко преки					289.79*	
	общо допълнителни р-ди					26.10*	
	начисления (%)		10.0000			31.59*	
	Обща цена :					347.48	лв.
N.78	8243024030 Доставка и монтаж стоманена тръба ф80 PN10	м	7.6000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ В СЪОРЪЖЕНИЯ С Ф 80 ММ	м	р.н. 1.0100	цена 7.70	коэф 1.00	ст-ст 7.78*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0400	4.00	1.00	0.16	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.44	
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.47*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.42*	
	всичко преки					8.22*	
	общо допълнителни р-ди					0.88*	
	начисления (%)		10.0000			0.91	



Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Обща цена :					10.01	лв.
N.79	8243131010 Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф80mm	бр.	12.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	БИТУМ	кг	0.2000	1.00	1.00	0.20	
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф80	бр.	1.0000	13.40	1.00	13.40	
						16.90	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	4.00	1.00	1.64	
						1.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.79*	
	всичко преки					18.78	
	общо допълнителни р-ди					2.80	
	начисления (%)		10.0000			2.16*	
	Обща цена :					23.74	лв.
N.80	8243131010 Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф50mm	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	БИТУМ	кг	0.2000	1.00	1.00	0.20	
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф50	бр.	1.0000	9.00	1.00	9.00	
						12.50	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	4.00	1.00	1.64	
						1.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.75	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.79*	
	всичко преки					14.38	
	общо допълнителни р-ди					2.54*	
	начисления (%)		10.0000			1.69*	
	Обща цена :					18.61	лв.
N.81	8243131010 Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф65mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 75 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	БИТУМ	кг	0.2000	1.00	1.00	0.20	
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф65	бр.	1.0000	12.00	1.00	12.00	
						15.50	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	4.00	1.00	1.64	
						1.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

Handwritten signature




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.93	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.79*	
	всичко преки					17.38	
	общо допълнителни р-ди					2.72*	
	начисления (%)		10.0000			2.01	
	Обща цена :					22.11	лв.
N.82	8243131010 Доставка и монтаж редуциращ фланец ф50/40	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	БИТУМ	кг	0.2000	1.00	1.00	0.20	
	ФЛАНЕЦ РЕДУЦИРАЩ Ф50/40	бр.	1.0000	12.10	1.00	12.10	
						15.60	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	4.00	1.00	1.64	
						1.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.94*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.79*	
	всичко преки					17.48	
	общо допълнителни р-ди					2.72*	
	начисления (%)		10.0000			2.02	
	Обща цена :					22.22	лв.
N.83	Доставка и монтаж глух фланец ф80	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	БИТУМ	кг	0.2000	1.00	1.00	0.20	
	ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф80	бр.	1.0000	19.80	1.00	19.80	
						23.30	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	4.00	1.00	1.64	
						1.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.40*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.79*	
	всичко преки					25.18	
	общо допълнителни р-ди					3.18*	
	начисления (%)		10.0000			2.84*	
	Обща цена :					31.20	лв.
N.84	094703502 Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф80mm	бр.	8.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	КОЛЯНО ФЛАНШОВО Ф80 - 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	45.00	1.00	45.00	
						48.30	
	ТРУД :						

Handwritten signature

Handwritten signature



3/11/2017

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.90*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					52.30	
	общо допълнителни р-ди					6.70*	
	начисления (%)		10.0000			5.90	
	Обща цена :					64.90	лв.
N.85	8256296020 Доставка и монтаж на фланшов редуциращ тройник за стоманени тръби ф80mm на ф50mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Почистващо лепило PRIMER	л.	0.0165	5.00	1.00	0.08*	
	Универсално лепило за PVC и CPVC	л.	0.0491	8.00	1.00	0.39*	
	ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ СТОМАНА Ф80	бр.	1.0000	71.00	1.00	71.00	
						71.48*	
	ТРУД :						
	водопроводчик	ч.ч.	3.0000	4.00	1.00	12.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			4.29*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			11.40	
	всичко преки					83.48*	
	общо допълнителни р-ди					15.69*	
	начисления (%)		10.0000			9.92*	
	Обща цена :					109.08	лв.
N.86	8253153200 Доставка и монтаж на фланшова кръстачка за стоманени тръби ф80mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ФЛАНШОВА КРЪСТАЧКА Ф80	бр.	1.0000	142.00	1.00	142.00	
	БОЛТ М:12/60	бр.	24.0000	0.60	1.00	14.40	
						156.40	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5500	4.00	1.00	10.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			9.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.69	
	всичко преки					166.60	
	общо допълнителни р-ди					19.07*	
	начисления (%)		10.0000			18.57*	
	Обща цена :					204.24	лв.
N.87	8243063030 Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран PN10 ф80mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/75	бр.	8.0000	0.60	1.00	4.80	
	КРАН СПИРАТЕЛЕН С РЪЧНО ЧУГУНЕНО КОЛЕЛО 80 ММ	бр.	1.0000	180.00	1.00	180.00	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2.0000	3.50	1.00	7.00	
	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1.0000	2.80	1.00	2.80	
						194.60	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.3800	4.00	1.00	5.52	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.3700	4.00	1.00	5.48	



Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ДОП.РАЗХОДИ:					11.00	
	доп.р.материали (%)		6.0000			11.68*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.45	
	всичко преки					205.60	
	общо допълнителни р-ди					22.13*	
	начисления (%)		10.0000			22.77*	
	Обща цена :					250.50	лв.
N.88	094704680 Доставка и монтаж на фланшов намалител ф80/50mm	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8.0000	0.60	1.00	4.80	
	ФЛАНШОВ НАМАЛИТЕЛ Ф80/50	бр.	1.0000	38.00	1.00	38.00	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
						44.30	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.66*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					48.30	
	общо допълнителни р-ди					6.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.48*	
	Обща цена :					60.23	лв.
N.89	8471095000 Доставка и монтаж на нагнетателна помпа с Q=6,50l/s H=5,78m N=1,5kW	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПОМПА НАГНЕТАТЕЛНА, Q=6,50l/s H=5,78m N=1,5kW	бр.	1.0000	320.00	1.00	320.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.9290	4.00	1.00	15.72*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.9290	4.00	1.00	15.72*	
						31.43*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			19.20	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			29.86	
	всичко преки					351.43*	
	общо допълнителни р-ди					49.06	
	начисления (%)		10.0000			40.05*	
	Обща цена :					440.54	лв.
N.90	8471095000 Доставка и монтаж на нагнетателна помпа с Q=6,50l/s H=5,78m N=1,5kW	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПОМПА НАГНЕТАТЕЛНА, Q=6,50l/s H=5,78m N=1,5kW	бр.	1.0000	320.00	1.00	320.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.9290	4.00	1.00	15.72*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.9290	4.00	1.00	15.72*	
						31.43*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			19.20	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			29.86	

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	всичко преки					351.43*	
	общо допълнителни р-ди					49.06	
	начисления (%)		10.0000			40.05*	
	Обща цена :					440.54	лв.
N.91	8243085030 Доставка и монтаж на фланшова възвратна клапа за вода PN10 ф80mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КЛАПА ВЪЗВРАТНА С Ф 80 ММ	бр.	р.н. 1.0000	цена 55.00	коэф 1.00	ст-ст 55.00	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2.0000	2.10	1.00	4.20	
	БОЛТОВЕ М/L 16/75	бр.	8.0000	0.60	1.00	4.80	
	БИТУМ	кг	0.5000	1.00	1.00	0.50	
						64.50	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2900	4.00	1.00	5.16	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2900	4.00	1.00	5.16	
						10.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.87	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.80*	
	всичко преки					74.82	
	общо допълнителни р-ди					13.67*	
	начисления (%)		10.0000			8.85*	
	Обща цена :					97.34	лв.
N.92	094703331 Доставка и монтаж на фланшов адаптор за РЕ тръби с диаметър DN50mm	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф50 ЗА РЕ ТРЪБИ	бр.	р.н. 1.0000	цена 12.10	коэф 1.00	ст-ст 12.10	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.6150	4.00	1.00	2.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.73*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.34*	
	всичко преки					14.56	
	общо допълнителни р-ди					3.06*	
	начисления (%)		10.0000			1.76*	
	Обща цена :					19.39	лв.
N.93	8243089030 Доставка и монтаж на пясъчен филтър със странично разположен шест опционен спирателен кран и дебит 24м3/ч	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪЧЕН ФИЛТЪР 24М3/Ч - КОМПЛЕКТ	бр.	р.н. 1.0000	цена 1 800.00	коэф 1.00	ст-ст 1 800.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.3600	4.00	1.00	9.44	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.3600	4.00	1.00	9.44	
						18.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			108.00	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			17.94*	
	всичко преки					1 818.88	
	общо допълнителни р-ди					125.94*	
	начисления (%)		10.0000			194.48*	

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Обща цена :					2 139.30	лв.
N.94	09470209	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN63mm	бр.	6.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО РЕ DN63, PN10, 90	бр.	р.н. 1.0000	цена 19.25	коэф 1.00	ст-ст 19.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.8240	4.00	1.00	3.30*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.16*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.13*	
	всичко преки					22.55*	
	общо допълнителни р-ди					4.29*	
	начисления (%)		10.0000			2.68*	
	Обща цена :					29.52	лв.
N.95	094702510	Доставка и монтаж на РЕ Тройник на челна заварка PN10 DN63mm	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ, DN63, PN10	бр.	р.н. 1.0000	цена 19.36	коэф 1.00	ст-ст 19.36	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.8240	4.00	1.00	3.30*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.16*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.13*	
	всичко преки					22.66*	
	общо допълнителни р-ди					4.29*	
	начисления (%)		10.0000			2.69*	
	Обща цена :					29.64	лв.
N.96	8255085063	Доставка и монтаж тръби РЕ100, PN10, DN63	м	5.7000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	Тръби полиетиленови DN63mm, РЕ100, PN10	м	р.н. 1.0100	цена 4.41	коэф 1.00	ст-ст 4.45*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.апарат	мсм	0.0030	50.00	1.00	0.15	
						0.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.27*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					6.80*	
	общо допълнителни р-ди					2.23*	
	начисления (%)		10.0000			0.90*	
	Обща цена :					9.93	лв.
N.97	094701951	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN25mm	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО, DN25, PN10, 90 ГРАДУСА	бр.	р.н. 1.0000	цена 12.86	коэф 1.00	ст-ст 12.86	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7240	4.00	1.00	2.90*	

Handwritten signature

Handwritten signature



5/10/20

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.77*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.75*	
	всичко преки					15.76*	
	общо допълнителни р-ди					3.52*	
	начисления (%)		10.0000			1.93*	
	Обща цена :					21.21	лв.
N.98	094702608 Доставка и монтаж на РЕ намалител на челна заварка PN10 DN32/25mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАМАЛИТЕЛ РЕ, DN32/25, PN10	бр.	1.0000	8.28	1.00	8.28	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7240	4.00	1.00	2.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.50*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.75*	
	всичко преки					11.18*	
	общо допълнителни р-ди					3.25*	
	начисления (%)		10.0000			1.44*	
	Обща цена :					15.87	лв.
N.99	8470428000 Доставка и монтаж на Шибърен спирателен кран PN10 DN32mm на челна заварка	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СПИРАТЕЛЕН КРАН, ШИБЪРЕН, DN32, PN10	бр.	1.0000	65.00	1.00	65.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0410	4.00	1.00	4.16*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0410	4.00	1.00	4.16*	
						8.33*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.90	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.91*	
	всичко преки					73.33*	
	общо допълнителни р-ди					11.81*	
	начисления (%)		10.0000			8.51*	
	Обща цена :					93.65	лв.
N.100	8470430000 Доставка и монтаж на спирателен кран с ел.задвжк PN10 DN32mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ЕЛ. ЗАДВИЖКА, DN32, PN10	бр.	1.0000	152.00	1.00	152.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
						9.79*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			9.12	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.30*	
	всичко преки					161.79*	
	общо допълнителни р-ди					18.42*	
	начисления (%)		10.0000			18.02*	
	Обща цена :					198.24	лв.
N.101	8255085032 Доставка и монтаж тръби РЕ100 PN10 DN32	м	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	




Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Тръби полиетиленови DN32мм, PE100, PN10	м	1.0150	1.18	1.00	1.20*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел.апарат	мсм	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0160	4.00	1.00	0.06*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.93*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.07*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.89*	
	всичко преки					2.39*	
	общо допълнителни р-ди					1.02*	
	начисления (%)		10.0000			0.34*	
	Обща цена :					3.76	лв.
N.102	094701951 Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° електро - заваряемо PN16, DN32	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО, DN32, PN16, 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	13.58	1.00	13.58	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7240	4.00	1.00	2.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.81*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.75*	
	всичко преки					16.48*	
	общо допълнителни р-ди					3.57*	
	начисления (%)		10.0000			2.00*	
	Обща цена :					22.05	лв.
N.103	000000016 Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО PVC ф110, SN4	бр.	1.0000	5.15	1.00	5.15	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.31*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					6.46*	
	общо допълнителни р-ди					1.55*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.81	лв.
N.104	8247596040 Доставка и монтаж на PVC преливна фуния ф110mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ФУНИЯ ПРЕЛИВНА PVC, Ф100ММ	бр.	1.0000	38.52	1.00	38.52	
	ТРУД :						
	водопроводчик	ч.ч.	1.4700	4.00	1.00	5.88	
	водопроводчик	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
						6.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.31*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			5.89	
	всичко преки						

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature

ном	име	мярка	кво	цена	коэф	ст-ст	коментар
	общо допълнителни р-ди					8.20*	
	начисления (%)		10.0000			5.29*	
	Обща цена :					58.21	лв.
N.105	000000027	Доставка и монтаж на PVC дъга 45° ф110mm SN4	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪГА PVC Ф110, SN4, 45ГРАДУСА	бр.	1.0000	2.23	1.00	2.23	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.13*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					3.54*	
	общо допълнителни р-ди					1.38*	
	начисления (%)		10.0000			0.49*	
	Обща цена :					5.41	лв.
N.106	8247632133	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане ф110mm	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	1.0000	35.00	1.00	35.00	
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0020	130.00	1.00	0.26	
	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.0020	15.00	1.00	0.03	
						35.29	
	ТРУД :						
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.6400	4.00	1.00	2.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.43*	
	всичко преки					37.85	
	общо допълнителни р-ди					4.55*	
	начисления (%)		10.0000			4.24	
	Обща цена :					46.64	лв.
N.107	000000027	Доставка и монтаж на PVC тройник 45° ф110mm SN4	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК PVC Ф110, SN4, 45ГРАДУСА	бр.	1.0000	2.90	1.00	2.90	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					4.21*	
	общо допълнителни р-ди					1.42*	
	начисления (%)		10.0000			0.56*	
	Обща цена :					6.19	лв.
N.108	000000027	Доставка и монтаж на модул контролиращ спирателния кран с ел.задвижка	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	МОДУЛ ЕЛ. ЗАДВИЖКА	бр.	1.0000	140.00	1.00	140.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2450	4.00	1.00	4.98	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

Handwritten signature


Handwritten signature



Handwritten signature/initials at the top of the page.

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	доп.р.материали (%)		6.0000			8.40	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.73*	
	всичко преки					144.98	
	общо допълнителни р-ди					13.13*	
	начисления (%)		10.0000			15.81*	
	Обща цена :					173.92	лв.
N.109	Доставка и монтаж на датчици за следене нивото на водата в резервоара	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДАТЧИК НИВО	бр.	1.0000	75.00	1.00	75.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.3750	4.00	1.00	5.50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			4.50	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			5.22*	
	всичко преки					80.50	
	общо допълнителни р-ди					9.72*	
	начисления (%)		10.0000			9.02*	
	Обща цена :					99.25	лв.
N.110	8243177100 Доставка и монтаж чугунено стъпало	бр.	9.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПАСТА ГОТОВА	кг	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0400	6.00	1.00	0.24	
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	2.0000	1.20	1.00	2.40	
	ШКУРКА	бр.	0.2300	1.00	1.00	0.23	
						3.11	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5000	4.00	1.00	10.00	
						11.08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.19*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.53*	
	всичко преки					14.19	
	общо допълнителни р-ди					10.71*	
	начисления (%)		10.0000			2.49	
	Обща цена :					27.39	лв.
N.111	000000009 Доставка и монтаж на капак от лоцинкована ламарина -3mm със заключващ се механизъм 80/80cm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗММ	кг	15.8300	2.05	1.00	32.45*	
	ПРОФИЛНА СТОМАНА	кг	12.4700	1.40	1.00	17.46*	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	2.0000	0.10	1.00	0.20	
						50.11*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.1200	4.00	1.00	12.48	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.1200	4.00	1.00	12.48	
						24.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			23.71*	
	всичко преки					75.97	


Handwritten signature/initials at the bottom left.



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	общо допълнителни р-ди					26.72*	
	начисления (%)		10.0000			10.18*	
	Обща цена :					111.97	лв.
N.112	094703502 Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф80mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 MM	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	КОЛЯНО ФЛАНШОВО Ф80 - 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	45.00	1.00	45.00	
						48.30	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.90*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					52.30	
	общо допълнителни р-ди					6.70*	
	начисления (%)		10.0000			5.90	
	Обща цена :					64.90	лв.
N.113	8119060101 Водонабъбваща лента	м	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ВОДОНАБЪБВАЩА ЛЕНТА	м	1.0500	9.01	1.00	9.46	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
						2.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.36*	
	всичко преки					11.94*	
	общо допълнителни р-ди					2.92*	
	начисления (%)		10.0000			1.49*	
	Обща цена :					16.35	лв.
N.114	8101105612 Изкоп в земни почви ръчен 5%	м3	5.5000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	2.7544	4.00	1.00	11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.115	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.5000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	Изкопчия 2ст.	ч.ч.	2.1900	4.00	1.00	8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.116	8101402120 Изкоп с багер земни почви на отвал - 95%	м3	104.5000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н. 0.0016*	цена 420.00	коэф 1.00	ст-ст 0.69*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.0078	550.00	1.00	4.29	
						4.98*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.25*	
	всичко преки					4.98*	
	общо допълнителни р-ди					1.25*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.85	лв.
N.117	8119011000 Направа кофраж за основи	м2	6.2000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.0110	цена 300.00	коэф 1.00	ст-ст 3.30	
	ГВОЗДЕИ	кг	0.0650	2.00	1.00	0.13	
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	2.40	1.00	0.24	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0060	250.00	1.00	1.50	
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0120	250.00	1.00	3.00	
						8.17	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕМ	МСМ	0.0044	250.00	1.00	1.10	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7120	4.00	1.00	2.85*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4130	4.00	1.00	1.65*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4680	4.00	1.00	1.87*	
						6.37*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.49	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.05*	
	всичко преки					15.64*	
	общо допълнителни р-ди					6.82*	
	начисления (%)		10.0000			2.25*	
	Обща цена :					24.71	лв.
N.118	8102050320 Направа кофраж за плочи	м2	14.8000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	р.н. 0.1000	цена 2.40	коэф 1.00	ст-ст 0.24	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	250.00	1.00	0.22*	
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0032	300.00	1.00	0.96	
	ПИРОНИ	кг	0.0870	1.00	1.00	0.09*	
	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4.0000	1.80	1.00	7.20	
						8.71*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						



Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.0044	120.00	1.00	0.53*	
	ТРУД :						
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	Ч.Ч.	0.8670	4.00	1.00	3.47*	
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	Ч.Ч.	0.5140	4.00	1.00	2.06*	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.4830	4.00	1.00	1.93*	
						7.46*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.52*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.13*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.08*	
	всичко преки					16.70*	
	общо допълнителни р-ди					7.74*	
	начисления (%)		10.0000			2.44*	
	Обща цена :					26.88	лв.
N.119	8119013100 Направа кофраж за стени	м2	85.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0030	300.00	1.00	0.90	
	ГВОЗДЕИ	кг	0.1050	2.00	1.00	0.21	
	ПЛАНКИ	кг	0.3300	1.40	1.00	0.46*	
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	2.40	1.00	0.24	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009*	250.00	1.00	0.22	
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0032*	250.00	1.00	0.80*	
						2.83*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН	МСМ	0.0044	250.00	1.00	1.10	
	ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН						
	ТОВАРОПОДЕМ						
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.6660	4.00	1.00	2.66*	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.8330	4.00	1.00	3.33*	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.5830	4.00	1.00	2.33*	
						8.33*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.17	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.91*	
	всичко преки					12.26*	
	общо допълнителни р-ди					8.36*	
	начисления (%)		10.0000			2.06*	
	Обща цена :					22.68	лв.
N.120	8102067030 Изработка и монтаж армировка - В235/В500	кг	960.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM	кг	1.0100	1.10	1.00	1.11*	
	ТИП A I И A II						
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.0030	2.00	1.00	0.01*	
						1.12*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОКРАН		0.0001	250.00	1.00	0.02*	
	ТРУД :						
	АРМАТУРИСТ	Ч.Ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.0010	4.00	1.00	-0	
	АРМАТУРИСТ	Ч.Ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
						0.36*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature/initials at the top of the page.

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.07*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.35*	
	всичко преки					1.51*	
	общо допълнителни р-ди					0.42*	
	начисления (%)		10.0000			0.19*	
	Обща цена :					2.12	лв.
N.121	8102070130 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10)	м3	1.7000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	БЕТОН КЛАС С8/10	м3	1.0100	85.00	1.00	85.85	
	ВОДА	м3	0.1000	1.00	1.00	0.10	
						85.95	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.0320	120.00	1.00	3.84	
	ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	1.4180	4.00	1.00	5.67*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						15.59*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.96	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			14.81*	
	всичко преки					105.38*	
	общо допълнителни р-ди					15.77*	
	начисления (%)		10.0000			12.12*	
	Обща цена :					133.27	лв.
N.122	8119030290 Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8	м3	16.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	БЕТОН КЛАС С25/30 (В30)	м3	1.0150	115.00	1.00	116.72*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН	мсм	0.0220	250.00	1.00	5.50	
	ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН						
	ТОВАРОПОДЕМ						
	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН	мсм	0.1100	10.00	1.00	1.10	
	ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА						
						6.60	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.7780	4.00	1.00	7.11*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.8140	4.00	1.00	11.26*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9380	4.00	1.00	3.75*	
						22.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.65	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			21.01*	
	всичко преки					145.44*	
	общо допълнителни р-ди					22.66*	
	начисления (%)		10.0000			16.81*	
	Обща цена :					184.92	лв.
N.123	8418830000 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	55.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	БИТУМ	кг	2.5000	1.00	1.00	2.50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ НА БИТУМ	мсм	0.0024	10.00	1.00	0.02*	
	ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.0200	4.00	1.00	0.08	

Handwritten signature/initials on the right side of the page.


Handwritten signature/initials at the bottom left.



Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.0060	4.00	1.00	0.02*	
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
						0.62*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.15	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.59*	
	всичко преки					3.15*	
	общо допълнителни р-ди					0.75*	
	начисления (%)		10.0000			0.39	
	Обща цена :					4.29	лв.
N.124	8119060100 Waterstop лента (работни фути)	м	9.5000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВОДОНАБЪБВАЩА ЛЕНТА	м	1.0500	9.01	1.00	9.46	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
						2.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.36*	
	всичко преки					11.94	
	общо допълнителни р-ди					2.92*	
	начисления (%)		10.0000			1.49*	
	Обща цена :					16.35	лв.
N.125	094706153 Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	69.3000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.126	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	40.7000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.127	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	40.7000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	САМОСВАЛ	мсм	0.0460	200.00	1.00	9.20	

Handwritten signature




5/1/17/8/

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.128	8101105612 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	16.0000				
	ТРУД :						
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	р.н. 2.7544	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.129	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	16.0000				
	ТРУД :						
	Изкопчия 2ст.	ч.ч.	р.н. 2.1900	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.130	8101402230 Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	64.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. 0.0020*	цена 420.00	коэф 1.00	ст-ст 0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.82	лв.
N.131	8243012000 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.0500	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1500	4.00	1.00	8.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.17	
	всичко преки					34.85	
	общо допълнителни р-ди					9.74*	
	начисления (%)		10.0000			4.46	
	Обща цена :					49.05	лв.
N.132	8243011100 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	30.0000				

Handwritten signature/initials.


Handwritten signature/initials.



Handwritten signature/initials at the top of the page.

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.0500	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.3900	4.00	1.00	13.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.88*	
	всичко преки					39.81	
	общо допълнителни р-ди					14.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.43*	
	Обща цена :					59.69	лв.
N.133	094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	40.0000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	р.н. 0.0080	цена 320.00	коэф 1.00	ст-ст 2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.134		Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	40.0000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	р.н. 0.0042	цена 300.00	коэф 1.00	ст-ст 1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.135		Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	40.0000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.0460	цена 200.00	коэф 1.00	ст-ст 9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.136	8251111032	Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф32mm	м	44.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф32, PN10	м	р.н. 1.0500	цена 12.20	коэф 1.00	ст-ст 12.81	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.4000	0.10	1.00	0.04	
	МИНИУМ	кг	0.0160	5.00	1.00	0.08	

Handwritten signature/initials at the bottom left.



Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0300	4.00	1.00	8.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.78*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.71*	
	всичко преки					21.05	
	общо допълнителни р-ди					8.49	
	начисления (%)		10.0000			2.95*	
	Обща цена :					32.49	лв.
N.137	8251111040 Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф40mm	м	24.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МИНИУМ	кг	0.0160	5.00	1.00	0.08	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.4000	0.10	1.00	0.04	
	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф40, PN10	м	1.0000	13.99	1.00	13.99	
						14.11	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0700	4.00	1.00	8.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.85*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.87*	
	всичко преки					22.39	
	общо допълнителни р-ди					8.71*	
	начисления (%)		10.0000			3.11	
	Обща цена :					34.21	лв.
N.138	8251111065 Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф50mm	м	17.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф50, PN10	м	1.0500	18.53	1.00	19.46*	
	МИНИУМ	кг	0.0170	5.00	1.00	0.09*	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.4100	0.10	1.00	0.04*	
						19.58*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1100	4.00	1.00	8.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.02*	
	всичко преки					28.02*	
	общо допълнителни р-ди					9.19*	
	начисления (%)		10.0000			3.72*	
	Обща цена :					40.94	лв.
N.139	8253163200 Доставка и монтаж на намалител за заварка за стоманени тръби ф50/40mm както и направа на заварка	бр.	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	НАМАЛИТЕЛ СТОМАНЕН Ф50/40	бр.	1.0000	3.02	1.00	3.02	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.6000	0.10	1.00	0.06	
						3.08	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.4200	4.00	1.00	5.68	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.18*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			5.40*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					5.58*	
	начисления (%)		10.0000			1.43*	

Handwritten signature




Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Обща цена :					15.77	лв.
N.140	8251111065 Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф50mm	м	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф50, PN10	м	1.0500	18.53	1.00	19.46*	
	МИНИУМ	кг	0.0170	5.00	1.00	0.09*	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.4100	0.10	1.00	0.04*	
						19.58*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1100	4.00	1.00	8.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.02*	
	всичко преки					28.02*	
	общо допълнителни р-ди					9.19*	
	начисления (%)		10.0000			3.72*	
	Обща цена :					40.94	лв.
N.141	094703502 Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф32mm както и направа на заварка	бр.	20.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОЛЯНО Ф32 - 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	3.00	1.00	3.00	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.4000	0.10	1.00	0.04	
						3.04	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.18*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					7.04	
	общо допълнителни р-ди					3.98*	
	начисления (%)		10.0000			1.10*	
	Обща цена :					12.12	лв.
N.142	094703502 Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОЛЯНО СТОМАНЕНО Ф40	бр.	1.0000	3.89	1.00	3.89	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.5000	0.10	1.00	0.05	
						3.94	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.24*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					7.94	
	общо допълнителни р-ди					4.04*	
	начисления (%)		10.0000			1.20*	
	Обща цена :					13.17	лв.
N.143	094703502 Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф50mm както и направа на заварка	бр.	1.0000				

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	КОЛЯНО СТОМАНЕНО Ф50	бр.	1.0000	4.85	1.00	4.85	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.6000	0.10	1.00	0.06	
						4.91	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.29*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					8.91	
	общо допълнителни р-ди					4.09*	
	начисления (%)		10.0000			1.30	
	Обща цена :					14.31	лв.
N.144	094703502 Доставка и монтаж на коляно 90° за заварка за стоманени тръби ф65mm както и направа на заварка	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	КОЛЯНО СТОМАНЕНО Ф65	бр.	1.0000	5.79	1.00	5.79	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.7000	0.10	1.00	0.07	
						5.86	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.35*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					9.86	
	общо допълнителни р-ди					4.15*	
	начисления (%)		10.0000			1.40*	
	Обща цена :					15.41	лв.
N.145	094703502 Доставка и монтаж на дъга 45° за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	ДЪГА СТОМАНЕНА Ф40, 45ГРАДУСА	бр.	1.0000	4.21	1.00	4.21	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.5000	0.10	1.00	0.05	
						4.26	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.26*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					8.26	
	общо допълнителни р-ди					4.06*	
	начисления (%)		10.0000			1.23*	
	Обща цена :					13.55	лв.
N.146	8253143240 Доставка и монтаж на тройник за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	10.0000				


Handwritten signature

Handwritten signature



54

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	р.н. 0.1800	цена 0.10	коэф 1.00	ст-ст 0.02*	
	ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф40	бр.	1.0000	8.84	1.00	8.84	
						8.86*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.7400	4.00	1.00	6.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.53*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.61*	
	всичко преки					15.82*	
	общо допълнителни р-ди					7.14*	
	начисления (%)		10.0000			2.30*	
	Обща цена :					25.26	лв.
N.147	8253143240 Доставка и монтаж на редуциращ тройник за заварка за стоманени тръби ф50/40mm както и направа на заварка	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	р.н. 0.1800	цена 0.10	коэф 1.00	ст-ст 0.02*	
	ТРОЙНИК РЕДУЦИРАЩ СТОМАНЕН Ф50/40	бр.	1.0000	9.21	1.00	9.21	
						9.23*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.7400	4.00	1.00	6.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.55*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.61*	
	всичко преки					16.19*	
	общо допълнителни р-ди					7.17*	
	начисления (%)		10.0000			2.34*	
	Обща цена :					25.69	лв.
N.148	8253143240 Доставка и монтаж на тройник за заварка за стоманени тръби ф65mm както и направа на заварка	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	р.н. 0.1800	цена 0.10	коэф 1.00	ст-ст 0.02*	
	ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф65	бр.	1.0000	23.88	1.00	23.88	
						23.90*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.7400	4.00	1.00	6.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.43*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.61*	
	всичко преки					30.86*	
	общо допълнителни р-ди					8.05*	
	начисления (%)		10.0000			3.89	
	Обща цена :					42.79	лв.
N.149	8253163200 Доставка и монтаж на намалител за заварка за стоманени тръби ф40/32mm както и направа на заварка	бр.	20.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАМАЛИТЕЛ СТОМАНЕН Ф40/32	бр.	р.н. 1.0000	цена 2.96	коэф 1.00	ст-ст 2.96	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.6000	0.10	1.00	0.06	
						3.02	
	ТРУД :						




Signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.4200	4.00	1.00	5.68	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.18*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			5.40*	
	всичко преки					8.70	
	общо допълнителни р-ди					5.58*	
	начисления (%)		10.0000			1.43*	
	Обща цена :					15.70	лв.
N.150	8253163200 Доставка и монтаж на намалител за заварка за стоманени тръби ф65/50mm както и направа на заварка	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	НАМАЛИТЕЛ СТОМАНЕН Ф65/60	бр.	1.0000	7.21	1.00	7.21	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.6000	0.10	1.00	0.06	
						7.27	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.4200	4.00	1.00	5.68	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.44*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			5.40*	
	всичко преки					12.95	
	общо допълнителни р-ди					5.83*	
	начисления (%)		10.0000			1.88*	
	Обща цена :					20.66	лв.
N.151	Доставка и монтаж на инжектори за фотан включително всички прилежащи осветителни, сифонни тела към него, както и съединителни и	бр.	20.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ДЮЗА, ОСВЕТИТЕЛНО ТЯПО, СИФОН - КОМПЛЕКТ	бр.	1.0000	543.00	1.00	543.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	2.1400	4.00	1.00	8.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	2.1400	4.00	1.00	8.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.2900	4.00	1.00	5.16	
						22.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			32.58	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			21.17*	
	всичко преки					565.28	
	общо допълнителни р-ди					53.75*	
	начисления (%)		10.0000			61.90*	
	Обща цена :					680.93	лв.
N.152	8247110110 Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	75.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ТРЪБИ PVC Ф110	м	1.0500	3.12	1.00	3.28*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7560	4.00	1.00	3.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.87*	
	всичко преки					6.30	
	общо допълнителни р-ди					3.07*	
	начисления (%)		10.0000			0.94*	
	Обща цена :					10.31	лв.
N.153	000000027 Доставка и монтаж на PVC дъга 45° ф110mm SN4	бр.	9.0000				



3/7/9/5

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪГА PVC Ф110, SN4, 45ГРАДУСА	бр.	р.н. 1.0000	цена 2.23	коэф 1.00	ст-ст 2.23	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.13*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					3.54*	
	общо допълнителни р-ди					1.38*	
	начисления (%)		10.0000			0.49*	
	Обща цена :					5.41	лв.
N.154	Доставка и монтаж на PVC троиник-единичен ф110mm SN4	бр.	8.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК PVC Ф110	бр.	р.н. 1.0000	цена 8.90	коэф 1.00	ст-ст 8.90	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5610	4.00	1.00	2.24*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.53*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.13*	
	всичко преки					11.14*	
	общо допълнителни р-ди					2.67*	
	начисления (%)		10.0000			1.38*	
	Обща цена :					15.19	лв.
N.155	Доставка и монтаж на PVC троиник-двоен ф110mm SN4	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК PVC ДВОЕН Ф110	бр.	р.н. 1.0000	цена 11.28	коэф 1.00	ст-ст 11.28	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5610	4.00	1.00	2.24*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.68*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.13*	
	всичко преки					13.52*	
	общо допълнителни р-ди					2.81*	
	начисления (%)		10.0000			1.63*	
	Обща цена :					17.97	лв.
N.156	0000000019 Доставка и монтаж на PVC тапа ф110mm SN4	бр.	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТАПА PVC Ф110	бр.	р.н. 1.0000	цена 3.58	коэф 1.00	ст-ст 3.58	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2400	4.00	1.00	0.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.21*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.91*	
	всичко преки					4.54	
	общо допълнителни р-ди					1.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.57*	
	Обща цена :					6.23	лв.
N.157	Доставка и монтаж на готова PP шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪНО PP DN400	бр.	р.н. 1.0000	цена 124.50	коэф 1.00	ст-ст 124.50	



5/10/2018

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	ТЕЛЕСКОПУДЪЛЖЕНИЕ DN400	м	1.8000	102.38	1.00	184.28*	
	КОНУС PP DN400	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ЧУГУНЕН КАПАК DN400	бр.	1.0000	250.68	1.00	250.68	
						649.06*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						29.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			38.94*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.27*	
	всичко преки					678.82*	
	общо допълнителни р-ди					67.22*	
	начисления (%)		10.0000			74.60*	
	Обща цена :					820.64	лв.
N.158	Демонаж, доставка и монтаж Сондажна помпа Qп=2.0l/s; Hп = 56.54m; P = 2.2kW - комплект	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СОНДАЖНА ПОМПА Q=2.0l/s, P=2.2KW	бр.	р.н. 1.0000	цена 561.00	коэф 1.00	ст-ст 561.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						19.84	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			33.66	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			18.85*	
	всичко преки					580.84	
	общо допълнителни р-ди					52.51*	
	начисления (%)		10.0000			63.33*	
	Обща цена :					696.68	лв.
N.159	8101105612 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	31.0000				
	ТРУД :						
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	р.н. 2.7544	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.160	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	31.0000				
	ТРУД :						
	Изкопчия 2ст.	ч.ч.	р.н. 2.1900	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.161	8101402230 Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	124.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						



5/10/2019

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.0020*	420.00	1.00	0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.82	лв.
N.162	8243012000 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	12.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1.0500	25.00	1.00	26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1500	4.00	1.00	8.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.17	
	всичко преки					34.85	
	общо допълнителни р-ди					9.74*	
	начисления (%)		10.0000			4.46	
	Обща цена :					49.05	лв.
N.163	8243011100 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	38.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1.0500	25.00	1.00	26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.3900	4.00	1.00	13.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.88*	
	всичко преки					39.81	
	общо допълнителни р-ди					14.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.43*	
	Обща цена :					59.69	лв.
N.164	094706153 Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	105.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.165	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	50.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	

[Handwritten signature]



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.166	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	50.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	МСМ	0.0460	200.00	1.00	9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.167	8255085032 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN20, вкл. фасонни части	м	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN20	м	1.0150	0.72	1.00	0.73*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	0.72	1.00	0.22*	
						0.95*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0160	4.00	1.00	0.06*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.93*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.06*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.89*	
	всичко преки					2.14	
	общо допълнителни р-ди					1.01*	
	начисления (%)		10.0000			0.31*	
	Обща цена :					3.46	лв.
N.168	8255084025 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN25, вкл. фасонни части	м	11.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN25	м	1.0150	0.96	1.00	0.97*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	0.96	1.00	0.29*	
						1.26*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел. агрегат	МСМ	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2200	4.00	1.00	0.88	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
						1.20	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.08*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.07*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.14	
	всичко преки					2.72*	
	общо допълнителни р-ди					1.28*	
	начисления (%)		10.0000			0.40	
	Обща цена :					4.40	лв.
N.169	8255085032 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN32, вкл. фасонни части	м	35.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN32	м	1.0150	1.55	1.00	1.57*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	1.55	1.00	0.46*	
						2.04*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0160	4.00	1.00	0.06*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.93*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.12*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.89*	
	всичко преки					3.23*	
	общо допълнителни р-ди					1.07*	
	начисления (%)		10.0000			0.43*	
	Обща цена :					4.74	лв.
N.170	8255085050 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN50, вкл. фасонни части	м	25.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN50	м	1.0100	3.22	1.00	3.25*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	3.22	1.00	0.97*	
						4.22*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0160	4.00	1.00	0.06*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.93*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.25*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.89*	
	всичко преки					5.41*	
	общо допълнителни р-ди					1.20*	
	начисления (%)		10.0000			0.66*	
	Обща цена :					7.28	лв.
N.171	8255085063 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN63, вкл. фасонни части	м	70.0000				

5/10/98

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN63	м	р.н. 1.0100	цена 4.95	коэф 1.00	ст-ст 5.00	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	4.95	1.00	1.49*	
						6.48*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0030	50.00	1.00	0.15	
						0.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.39*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					8.83*	
	общо допълнителни р-ди					2.35*	
	начисления (%)		10.0000			1.12*	
	Обща цена :					12.30	лв.
N.172	8255085063 Доставка и безтраншейно полагане на тръби PE100, PN16, DN65, вкл. фасонни части	м	13.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN65	м	р.н. 1.0100	цена 4.95	коэф 1.00	ст-ст 5.00	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	4.95	1.00	1.49*	
						6.48*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0030	50.00	1.00	0.15	
	КЪРТИЦА (БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ)	МСМ	0.0700	400.00	1.00	28.00	
						28.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.39*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			7.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					36.83*	
	общо допълнителни р-ди					9.35*	
	начисления (%)		10.0000			4.62*	
	Обща цена :					50.80	лв.
N.173	8252131010 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	м	158.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	м3	р.н. 0.0180	цена 1.00	коэф 1.00	ст-ст 0.02*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2250	4.00	1.00	0.90	

Handwritten signature

Handwritten signature



67


ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			-0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.85*	
	всичко преки					0.92*	
	общо допълнителни р-ди					0.86*	
	начисления (%)		10.0000			0.18*	
	Обща цена :					1.95	лв.
N.174	8243141040 Дезинфекция водопроводи ф63	м	158.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.0004	2.00	1.00	-0	
	ВОДА	м3	0.0200	1.00	1.00	0.02	
						0.02*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0052	4.00	1.00	0.02*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0156	4.00	1.00	0.06*	
						0.08*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			-0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.08*	
	всичко преки					0.10*	
	общо допълнителни р-ди					0.08	
	начисления (%)		10.0000			0.02*	
	Обща цена :					0.20	лв.
N.175	Доставка и полагане на сигнална лента	м	158.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1.0500	0.10	1.00	0.11*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.30*	
	всичко преки					0.43*	
	общо допълнителни р-ди					0.31	
	начисления (%)		10.0000			0.07*	
	Обща цена :					0.81	лв.
N.176	094701942 Полагане на детекторна лента	бр.	158.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.0500	0.31	1.00	0.33*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.02	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.30*	
	всичко преки					0.65*	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.10*	
	Обща цена :					1.07	лв.
N.177	Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/20	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ DN65/20	бр.	1.0000	30.13	1.00	30.13	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						



4 mjk

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.81*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					32.45*	
	общо допълнителни р-ди					4.01*	
	начисления (%)		10.0000			3.65*	
	Обща цена :					40.10	лв.
N.178	Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/25	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ DN65/25	бр.	1.0000	36.24	1.00	36.24	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					38.56*	
	общо допълнителни р-ди					4.37*	
	начисления (%)		10.0000			4.29*	
	Обща цена :					47.22	лв.
N.179	Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/32	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ DN65/32	бр.	1.0000	39.17	1.00	39.17	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.35	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					41.49*	
	общо допълнителни р-ди					4.55	
	начисления (%)		10.0000			4.60*	
	Обща цена :					50.64	лв.
N.180	Доставка и монтаж на полиетиленов тройник на електрозаваряема муфа DN65/65	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ DN65/65	бр.	1.0000	20.52	1.00	20.52	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.23*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					22.84*	
	общо допълнителни р-ди					3.43*	
	начисления (%)		10.0000			2.63*	
	Обща цена :					28.89	лв.
N.181	Доставка и монтаж на полиетиленов намалител на електрозаваряема муфа DN65/50	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАМАЛИТЕЛ РЕ DN65/50	бр.	1.0000	13.75	1.00	13.75	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.82*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	

[Handwritten signature]





ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	всичко преки					16.07*	
	общо допълнителни р-ди					3.03*	
	начисления (%)		10.0000			1.91*	
	Обща цена :					21.00	лв.
N.182	Доставка и монтаж на полипропиленова шахта със СК ф2" за бъдещо привързване на II-ри етап	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ШАХТА РР - КОМПЛЕКТ С КАПАК	бр.	1.0000	450.00	1.00	450.00	
	СПИРАТЕЛЕН КРАН 2"	бр.	1.0000	32.00	1.00	32.00	
						482.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5800	4.00	1.00	10.32	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5800	4.00	1.00	10.32	
						20.64	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			28.92	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			19.61*	
	всичко преки					502.64	
	общо допълнителни р-ди					48.53*	
	начисления (%)		10.0000			55.12*	
	Обща цена :					606.28	лв.
N.183	8101105612 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	9.0000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	2.7544	4.00	1.00	11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.184	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	9.0000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	Изкопчия 2ст.	ч.ч.	2.1900	4.00	1.00	8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.185	8101402230 Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	36.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.0020*	420.00	1.00	0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	Обща цена :					8.82	лв.
N.186	8243012000 Доставка и полагане на подложка от ляськ под тръбопроводи	м3	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	1.0500	25.00	1.00	26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1500	4.00	1.00	8.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.17	
	всичко преки					34.85	
	общо допълнителни р-ди					9.74*	
	начисления (%)		10.0000			4.46	
	Обща цена :					49.05	лв.
N.187	8243011100 Доставка и засипване на тръбите с ляськ, вкл.уплътняване Н=30см	м3	18.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	1.0500	25.00	1.00	26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.3900	4.00	1.00	13.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.88*	
	всичко преки					39.81	
	общо допълнителни р-ди					14.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.43*	
	Обща цена :					59.69	лв.
N.188	094706153 Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	23.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.189	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	22.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.190	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	22.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						



Handwritten signature


НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	САМОСВАЛ	МСМ	0.0460	200.00	1.00	9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:					СТ-СТ	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.191	8247110110 Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	45.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	ТРЪБИ PVC Ф110	м	1.0500	3.12	1.00	3.28*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7560	4.00	1.00	3.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.87*	
	всичко преки					6.30	
	общо допълнителни р-ди					3.07*	
	начисления (%)		10.0000			0.94*	
	Обща цена :					10.31	лв.
N.192	000000016 Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	КОЛЯНО PVC ф110, SN4	бр.	1.0000	5.15	1.00	5.15	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.31*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					6.46*	
	общо допълнителни р-ди					1.55*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.81	лв.
N.193	094703502 Доставка и монтаж на дъга 45° за заварка за стоманени тръби ф40mm както и направа на заварка	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	ДЪГА СТОМАНЕНА Ф40, 45ГРАДУСА	бр.	1.0000	4.21	1.00	4.21	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.5000	0.10	1.00	0.05	
						4.26	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.26*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					8.26	
	общо допълнителни р-ди					4.06*	
	начисления (%)		10.0000			1.23*	
	Обща цена :					13.55	лв.
N.194	Доставка и монтаж на PVC троиник-единичен ф110mm SN4	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	ТРОЙНИК PVC Ф110	бр.	1.0000	8.90	1.00	8.90	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5610	4.00	1.00	2.24*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.53*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.13*	
	всичко преки					11.14*	
	общо допълнителни р-ди					2.67*	
	начисления (%)		10.0000			1.38*	
	Обща цена :					15.19	лв.
N.195	Доставка и монтаж на PVC троицик-двоен ф110mm SN4	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОИНИК PVC ДВОЕН Ф110	бр.	1.0000	11.28	1.00	11.28	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5610	4.00	1.00	2.24*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.68*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.13*	
	всичко преки					13.52*	
	общо допълнителни р-ди					2.81*	
	начисления (%)		10.0000			1.63*	
	Обща цена :					17.97	лв.
N.196	0000000019 Доставка и монтаж на PVC тапа ф110mm SN4	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТАПА PVC Ф110	бр.	1.0000	3.58	1.00	3.58	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2400	4.00	1.00	0.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.21*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.91*	
	всичко преки					4.54	
	общо допълнителни р-ди					1.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.57*	
	Обща цена :					6.23	лв.
N.197	Доставка и монтаж на готова PP шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДЪНО PP DN400	бр.	1.0000	124.50	1.00	124.50	
	ТЕЛЕСКОП/УДЪЛЖЕНИЕ DN400	м	1.8000	102.38	1.00	184.28*	
	КОНУС PP DN400	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ЧУГУНЕН КАПАК DN400	бр.	1.0000	250.68	1.00	250.68	
	ПОМПА ПОТОПЯЕМА	бр.	1.0000	350.00	1.00	350.00	
						999.06*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						29.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			59.94*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.27*	
	всичко преки					1 028.82	
	общо допълнителни р-ди					88.22*	
	начисления (%)		10.0000			111.70*	
	Обща цена :					1 228.74	лв.



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
N.198	8255085063 Доставка и монтаж на РЕ тръби DN63 PN10 за напорна канализация	м	12.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Тръби полиетиленови DN63мм, PE100, PN10	м	р.н. 1.0100	цена 4.41	коэф 1.00	ст-ст 4.45*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0030	50.00	1.00	0.15	
						0.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.27*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					6.80*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			2.23*	
	Обща цена :					0.90*	
						9.93	лв.
N.199	Доставка и безтраншейно полагане на тръби PE100, PN10, DN140, за канализация и безизкопно заустване в съществуваща улична шахта	м	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Тръби PE100, PN10, DN140	м	р.н. 1.0200	цена 21.44	коэф 1.00	ст-ст 21.87*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел. агрегат	МСМ	0.0030	50.00	1.00	0.15	
	КЪРТИЦА (БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ)	МСМ	0.0910	400.00	1.00	36.40	
						36.79	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.31*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			9.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					60.62*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			12.37*	
	Обща цена :					7.30*	
						80.29	лв.
N.200	Доставка и монтаж на готова РР шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪНО РР DN400	бр.	р.н. 1.0000	цена 124.50	коэф 1.00	ст-ст 124.50	
	ТЕЛЕСКОПУДЪЛЖЕНИЕ DN400	м	1.8900	102.38	1.00	184.28*	
	КОНУС РР DN400	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ЧУГУНЕН КАПАК DN400	бр.	1.0000	250.68	1.00	250.68	



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
						649.06*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						29.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			38.94*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.27*	
	всичко преки					678.82*	
	общо допълнителни р-ди					67.22*	
	начисления (%)		10.0000			74.60*	
	Обща цена :					820.64	лв.
N.201	Доставка и монтаж на извит линеен дъждоотводнителен канал от полимербетон с ширина В=0.10m. и решетка с лед подсветки	м	40.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПОЛИМЕРБЕТОН С РЕШЕТКА С ЛЕД ПОДСВЕТКА	м	1.0100	162.00	1.00	163.62	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0500	4.00	1.00	8.20	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0500	4.00	1.00	8.20	
						16.40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			9.82*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			15.58	
	всичко преки					180.02	
	общо допълнителни р-ди					25.40*	
	начисления (%)		10.0000			20.54*	
	Обща цена :					225.96	лв.
N.202	8101105612 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	26.4000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	2.7544	4.00	1.00	11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.203	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	26.4000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Изкопчия 2ст.	ч.ч.	2.1900	4.00	1.00	8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.204	8101402230 Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	105.6000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	






НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.0020*	420.00	1.00	0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.82	лв.
N.205	094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	132.0000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.206	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф16mm	м	145.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ РЕ Ф16	м	1.0150	0.72	1.00	0.73*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.04*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					1.60	
	общо допълнителни р-ди					0.87	
	начисления (%)		10.0000			0.25*	
	Обща цена :					2.72	лв.
N.207	8255085032	Доставка и монтаж на свързваща тръба ф20mm	м	65.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ РЕ Ф20	м	1.0150	0.86	1.00	0.87*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.05*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					1.74*	
	общо допълнителни р-ди					0.88*	
	начисления (%)		10.0000			0.26*	




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	Обща цена :					2.88	лв.
N.208	8255085032 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф32mm	м	15.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ РЕ Ф32	м	1.0150	1.55	1.00	1.57*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.09*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					2.44*	
	общо допълнителни р-ди					0.92	
	начисления (%)		10.0000			0.34*	
	Обща цена :					3.70	лв.
N.209	8255085040 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф40mm	м	8.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Тръби полиетиленови ф 40 мм	м	1.0150	3.07	1.00	3.12*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.19*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					3.99*	
	общо допълнителни р-ди					1.01*	
	начисления (%)		10.0000			0.50	
	Обща цена :					5.50	лв.
N.210	8255085050 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф50mm	м	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ РЕ Ф50	м	1.0100	3.22	1.00	3.25*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					4.12*	
	общо допълнителни р-ди					1.02*	
	начисления (%)		10.0000			0.51*	
	Обща цена :					5.66	лв.
N.211	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф20mm	бр.	14.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ Ф20	бр.	1.0000	2.74	1.00	2.74	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00		



31/07/94

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.16*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.78	
	общо допълнителни р-ди					2.10*	
	начисления (%)		10.0000			0.69*	
	Обща цена :					7.57	лв.
N.212	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф32mm	бр.	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ Ф32	бр.	1.0000	4.57	1.00	4.57	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					6.61	
	общо допълнителни р-ди					2.21*	
	начисления (%)		10.0000			0.88*	
	Обща цена :					9.70	лв.
N.213	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф40mm	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ Ф40	бр.	1.0000	7.69	1.00	7.69	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.46*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					9.73	
	общо допълнителни р-ди					2.40*	
	начисления (%)		10.0000			1.21*	
	Обща цена :					13.34	лв.
N.214	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф50mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ Ф50	бр.	1.0000	10.43	1.00	10.43	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.63*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					12.47	
	общо допълнителни р-ди					2.56*	
	начисления (%)		10.0000			1.50*	
	Обща цена :					16.54	лв.
N.215	Доставка и монтаж на L-образно разклонение ф16mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ Ф16	бр.	1.0000	2.08	1.00	2.08	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.12	
	общо допълнителни р-ди					2.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	




Handwritten signature


ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	Обща цена :					6.80	лв.
N.216	8470466000 Доставка и монтаж на дренажен клапан	бр.	6.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДРЕНАЖЕН КЛАПАН	бр.	1.0000	22.00	1.00	22.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2230	4.00	1.00	4.89*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2230	4.00	1.00	4.89*	
						9.78*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.32	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.29*	
	всичко преки					31.78*	
	общо допълнителни р-ди					10.61*	
	начисления (%)		10.0000			4.24	
	Обща цена :					46.64	лв.
N.217	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 20x16mm	бр.	20.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 20x16mm, PN10	бр.	1.0000	2.05	1.00	2.05	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.09	
	общо допълнителни р-ди					2.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.77	лв.
N.218	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32x16mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 32x16mm, PN10	бр.	1.0000	3.19	1.00	3.19	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.19*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					5.23	
	общо допълнителни р-ди					2.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.74*	
	Обща цена :					8.10	лв.
N.219	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32/20mm	бр.	7.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 32x20mm, PN10	бр.	1.0000	3.28	1.00	3.28	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	

Handwritten signature

Handwritten signature




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	всичко преки					5.32	
	общо допълнителни р-ди					2.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.75*	
	Обща цена :					8.20	лв.
N.220	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x16mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 40x16mm, PN10	бр.	1.0000	5.38	1.00	5.38	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.32*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					7.42	
	общо допълнителни р-ди					2.26*	
	начисления (%)		10.0000			0.97*	
	Обща цена :					10.65	лв.
N.221	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x20mm	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 40x20mm, PN10	бр.	1.0000	5.84	1.00	5.84	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.35	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					7.88	
	общо допълнителни р-ди					2.29*	
	начисления (%)		10.0000			1.02*	
	Обща цена :					11.19	лв.
N.222	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x32mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 40x32mm, PN10	бр.	1.0000	4.94	1.00	4.94	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.30*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					6.98	
	общо допълнителни р-ди					2.23*	
	начисления (%)		10.0000			0.92*	
	Обща цена :					10.14	лв.
N.223	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x16mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 50x16mm, PN10	бр.	1.0000	6.63	1.00	6.63	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.40*	



5/1 m/9/

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					8.67	
	общо допълнителни р-ди					2.34*	
	начисления (%)		10.0000			1.10*	
	Обща цена :					12.11	лв.
N.224	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x40mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 50x40mm, PN10	бр.	1.0000	6.68	1.00	6.68	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.40*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					8.72	
	общо допълнителни р-ди					2.34*	
	начисления (%)		10.0000			1.11*	
	Обща цена :					12.16	лв.
N.225	Доставка и монтаж на съединител ф16mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	24.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СЪЕДИНИТЕЛ Ф16x1/2"	бр.	1.0000	3.28	1.00	3.28	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					5.32	
	общо допълнителни р-ди					2.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.75*	
	Обща цена :					8.20	лв.
N.226	Доставка и монтаж на съединител ф20mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СЪЕДИНИТЕЛ Ф20x1/2"	бр.	1.0000	4.12	1.00	4.12	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.25*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					6.16	
	общо допълнителни р-ди					2.19*	
	начисления (%)		10.0000			0.83*	
	Обща цена :					9.18	лв.
N.227	Доставка и монтаж на сензор за влажност на почвата	бр.	6.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СЕНЗОР ЗА ВЛАЖНОСТ	бр.	1.0000	128.00	1.00	128.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			7.68	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	

[Handwritten signature]



5/10/2017

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	всичко преки					135.12	
	общо допълнителни р-ди					14.44*	
	начисления (%)		10.0000			14.96*	
	Обща цена :					164.52	лв.
N.228	Доставка и монтаж на клапанна кутия V3	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СЕНЗОР ЗА ВЛАЖНОСТ	бр.	1.0000	142.00	1.00	142.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			8.52	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	
	всичко преки					149.12	
	общо допълнителни р-ди					15.28*	
	начисления (%)		10.0000			16.44	
	Обща цена :					180.84	лв.
N.229	Доставка и монтаж на свързващ кабел 24 V - (15m)	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ	бр.	15.0000	2.10	1.00	31.50	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
						12.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.89	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			11.40	
	всичко преки					43.50	
	общо допълнителни р-ди					13.29	
	начисления (%)		10.0000			5.68*	
	Обща цена :					62.47	лв.
N.230	Доставка и монтаж на удължителен кабел - (10m)	бр.	24.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ	бр.	10.0000	2.10	1.00	21.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
						12.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.26	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			11.40	
	всичко преки					33.00	
	общо допълнителни р-ди					12.66	
	начисления (%)		10.0000			4.57*	
	Обща цена :					50.23	лв.
N.231	Доставка и безтраншейно полагане на удължителни кабели в охранителна PP тръба с диаметър DN50mm под пътя	м	13.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА PP DN50	м	1.0500	3.50	1.00	3.68*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						

[Handwritten signature]




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	КЪРТИЦА (БЕЗТРАНШЕИНО ПОЛАГАНЕ)	мсм	0.0700	400.00	1.00	28.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9000	4.00	1.00	3.60	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9000	4.00	1.00	3.60	
						7.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.22*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			7.00	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.84	
	всичко преки					38.88*	
	общо допълнителни р-ди					14.06*	
	начисления (%)		10.0000			5.29*	
	Обща цена :					58.23	лв.
N.232	Доставка и монтаж на 24 V напоителен клапан	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	НАПОИТЕЛЕН КЛАПАН 24V	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			5.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	
	всичко преки					96.72	
	общо допълнителни р-ди					12.14	
	начисления (%)		10.0000			10.89*	
	Обща цена :					119.75	лв.
N.233	Доставка и монтаж на система за управление на напояването	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО	бр.	1.0000	248.00	1.00	248.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	5.2600	4.00	1.00	21.04	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	5.2600	4.00	1.00	21.04	
						42.08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			14.88	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			39.98*	
	всичко преки					290.08	
	общо допълнителни р-ди					54.86*	
	начисления (%)		10.0000			34.49*	
	Обща цена :					379.43	лв.
N.234	Доставка и монтаж на изскачащ роторни разпръсквачи	бр.	27.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РОТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ	бр.	1.0000	29.86	1.00	29.86	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.2900	4.00	1.00	1.16	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.2900	4.00	1.00	1.16	
						2.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.79*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20*	
	всичко преки					32.18	


Handwritten signature

Handwritten signature



31/08/16

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	общо допълнителни р-ди					4.00*	
	начисления (%)		10.0000			3.62*	
	Обща цена :					39.79	лв.
N.235	Доставка и монтаж L-образно разклонение 16мм x 1/2" с външна резба	бр.	24.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	РАЗКЛОНЕНИЕ -L 16x1/2	бр.	1.0000	6.95	1.00	6.95	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
						1.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.42*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.37*	
	всичко преки					8.39	
	общо допълнителни р-ди					1.78*	
	начисления (%)		10.0000			1.02*	
	Обща цена :					11.19	лв.
N.236	Доставка и монтаж L-образно разклонение 20 мм x 3/4" с външна резба	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	РАЗКЛОНЕНИЕ -L 20x3/4	бр.	1.0000	8.69	1.00	8.69	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
						1.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.52*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.37*	
	всичко преки					10.13	
	общо допълнителни р-ди					1.89*	
	начисления (%)		10.0000			1.20*	
	Обща цена :					13.22	лв.
N.237	8255085016 Тръба капкова ф16 с вградени турболентни капкообразуватели през 0,33m с дебит 2,2 l/h при 1atm. входно налягане	бр.	27.5000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА Ф16 КАПКОВО НАПОЯВАНЕ	м	1.0500	0.95	1.00	1.00*	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1200	4.00	1.00	0.48	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1200	4.00	1.00	0.48	
						0.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.06	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.91*	
	всичко преки					1.96*	
	общо допълнителни р-ди					0.97*	
	начисления (%)		10.0000			0.29*	
	Обща цена :					3.22	лв.
N.238	Доставка и монтаж на клапанна кутия V3	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	



Handwritten signature


НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	СЕНЗОР ЗА ВЛАЖНОСТ	бр.	1.0000	142.00	1.00	142.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			8.52	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	
	всичко преки					149.12	
	общо допълнителни р-ди					15.28*	
	начисления (%)		10.0000			16.44	
	Обща цена :					180.84	лв.
N.239	Доставка и монтаж на 24 V напоителен клапан	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	НАПОИТЕЛЕН КЛАПАН 24V	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			5.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	
	всичко преки					96.72	
	общо допълнителни р-ди					12.14	
	начисления (%)		10.0000			10.89*	
	Обща цена :					119.75	лв.
N.240	8470526001 Доставка и монтаж регулатор на налягане 3/4"	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ 3/4"	бр.	1.0000	58.62	1.00	58.62	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5200	4.00	1.00	2.08	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5200	4.00	1.00	2.08	
						4.16	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.52*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.95*	
	всичко преки					62.78	
	общо допълнителни р-ди					7.47*	
	начисления (%)		10.0000			7.02*	
	Обща цена :					77.27	лв.
N.241	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 20x16mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 20x16mm, PN10	бр.	1.0000	2.05	1.00	2.05	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.09	
	общо допълнителни р-ди					2.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.77	лв.

Handwritten signature

Handwritten signature



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
N.242	8413240000	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	108.0000			
		ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.0688	4.00	1.00	0.28*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.26*
		всичко преки					0.28*
		общо допълнителни р-ди					0.26*
		начисления (%)		10.0000			0.05*
		Обща цена :					0.59 лв.
N.243	8453210000	Демонтаж на съществуващ градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	227.0000			
		ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.18*
		всичко преки					1.24
		общо допълнителни р-ди					1.18*
		начисления (%)		10.0000			0.24*
		Обща цена :					2.66 лв.
N.244		Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	1 411.0000			
		ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.3200	4.00	1.00	1.28
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.22*
		всичко преки					1.28
		общо допълнителни р-ди					1.22*
		начисления (%)		10.0000			0.25
		Обща цена :					2.75 лв.
N.245	8103132100	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	677.2800			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП		0.0050	60.00	1.00	0.30
		БЕТОНОБЪРКАЧКА 250 Л		0.0028	40.00	1.00	0.11*
		ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС		0.0050	200.00	1.00	1.00
							1.41*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.0400	4.00	1.00	0.16
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		25.0000			0.35*
		доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.15*
		всичко преки					1.57*
		общо допълнителни р-ди					0.51*
		начисления (%)		10.0000			0.21*
		Обща цена :					2.28 лв.
N.246		Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	826.9700			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		САМОСВАЛ	МСМ	0.0460	200.00	1.00	9.20
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.0042	300.00	1.00	1.26



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
						10.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.61*	
	всичко преки					10.46	
	общо допълнителни р-ди					2.61*	
	начисления (%)		10.0000			1.31*	
	Обща цена :					14.38	лв.
N.247	8101101100 Прочисване на едроразмерна и храстова растителност	м2	250.0000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0715	4.00	1.00	0.29*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.27*	
	всичко преки					0.29*	
	общо допълнителни р-ди					0.27*	
	начисления (%)		10.0000			0.06*	
	Обща цена :					0.61	лв.
N.248	8102071560 Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 15/25/50см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м	108.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	БЕТОН С20/25	м3	0.0510	95.00	1.00	4.84*	
	БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50СМ	м	1.0100	9.40	1.00	9.49*	
						14.34*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5200	4.00	1.00	2.08	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5200	4.00	1.00	2.08	
						4.16	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.86	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.95*	
	всичко преки					18.50*	
	общо допълнителни р-ди					4.81*	
	начисления (%)		10.0000			2.33*	
	Обща цена :					25.64	лв.
N.249	8102071560 Доставка и полагане на бетон С20/25 за попълване на нарушени участъци от пътното платно в следствие на демонтаж на съществуващ	м2	27.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	БЕТОН С20/25	м3	0.1015	95.00	1.00	9.64*	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
						9.65*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОБЕТОНОВОЗ	мсм	0.0015	600.00	1.00	0.90	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2250	4.00	1.00	0.90	
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	0.1138	4.00	1.00	0.46*	
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	0.0619	4.00	1.00	0.25*	
						1.60*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.23*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.52*	
	всичко преки					12.16*	
	общо допълнителни р-ди					1.78*	




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	начисления (%)		10.0000			1.39	
	Обща цена :					15.29	лв.
N.250	8103112110	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включи-телно всички свързани с това разход	м2	172.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БИТУМ	кг	2.6500	1.00	1.00	2.65	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
	МАЗУТ	кг	0.0330	0.95	1.00	0.03*	
						2.69*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ БИТУМ С		0.0004	60.00	1.00	0.02*	
	УРЕДБА ВЕРТ.ТРАНСП.С						
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0005	240.00	1.00	0.12	
	АВТОГУДРОНАТОР		0.0003	380.00	1.00	0.11*	
						0.26*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0561	4.00	1.00	0.22*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0143	4.00	1.00	0.06*	
						0.28*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.16*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.27*	
	всичко преки					3.23*	
	общо допълнителни р-ди					0.49*	
	начисления (%)		10.0000			0.37*	
	Обща цена :					4.10	лв.
N.251	8103112120	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включи-телно всички свързани с това разходи	м2	172.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	НАФТА	л.	0.0270	1.75	1.00	0.05*	
	БИТУМ	кг	2.6500	1.00	1.00	2.65	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
						2.71*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОГУДРОНАТОР		0.0003	380.00	1.00	0.11*	
	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ БИТУМ С		0.0004	60.00	1.00	0.02*	
	УРЕДБА ВЕРТ.ТРАНСП.С						
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0005	240.00	1.00	0.12	
						0.26*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0561	4.00	1.00	0.22*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0143	4.00	1.00	0.06*	
						0.28*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.16*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.27*	
	всичко преки					3.25*	
	общо допълнителни р-ди					0.49*	
	начисления (%)		10.0000			0.37*	
	Обща цена :					4.12	лв.



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.252	8103115110 Доставка и полагане на поръзнен асфалтобетон /биндер/, с деб.след уплътняване мин.4 см, вкл. всички свързани с това разходи	тона	16.5100				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
	БИТУМ	кг	7.0000	1.00	1.00	7.00	
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1.0200	100.00	1.00	102.00	
						109.01	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0095	650.00	1.00	6.17*	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	300.00	1.00	3.87	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	240.00	1.00	3.10*	
						13.14*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2750	4.00	1.00	1.10	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5010	4.00	1.00	2.00*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0850	4.00	1.00	0.34	
						3.44*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			3.29*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.27*	
	всичко преки					125.59*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			6.56*	
	Обща цена :					13.22*	
						145.37	лв.
N.253	8103115220 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за изн.пласт с деб.след уплътняване 4 см, вкл.всички свързани с това разход	тона	16.5100				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.0100	1.00	1.00	0.01	
	БИТУМ	кг	7.0000	1.00	1.00	7.00	
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	1.0200	125.00	1.00	127.50	
						134.51	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0100	650.00	1.00	6.50	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	300.00	1.00	3.87	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	240.00	1.00	3.10*	
						13.47*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5800	4.00	1.00	2.32	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4340	4.00	1.00	1.74*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
						4.39*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			3.37*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.17*	
	всичко преки					152.37*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			7.54*	
	Обща цена :					15.99*	
						175.90	лв.
N.254	8103130210 Доставка и полагане на ръчна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	13.0000				




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.8000	5.00	1.00	4.00	
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.2400	8.00	1.00	1.92	
	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.0400	2.80	1.00	0.11*	
						6.03*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН		0.0007	200.00	1.00	0.14	
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА		0.0007	480.00	1.00	0.34*	
						0.48*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3920	4.00	1.00	1.57*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0560	4.00	1.00	0.22*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1120	4.00	1.00	0.45*	
						2.24	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.36*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.13*	
	всичко преки					8.75*	
	общо допълнителни р-ди					2.61*	
	начисления (%)		10.0000			1.14*	
	Обща цена :					12.49	лв.
N.255	8103131110 Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	ЗНАЦИ ПЪТНИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	м2	1.8840	120.00	1.00	226.08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			13.56*	
	всичко преки					226.08	
	общо допълнителни р-ди					13.56*	
	начисления (%)		10.0000			23.96*	
	Обща цена :					263.61	лв.
N.256	8103107000 Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1 139.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	КАМЪК ТРОШЕН ФРАКЦИЯ 0-63ММ	м3	0.2320	18.00	1.00	4.18*	
	ВОДА	м3	0.0400	1.00	1.00	0.04	
	ЧАКЪЛ	м3	0.0580	12.00	1.00	0.70*	
						4.91*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.0004	600.00	1.00	0.24	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0054	240.00	1.00	1.30*	
						1.54*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0380	4.00	1.00	0.15*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0946	4.00	1.00	0.38*	
						0.53	




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.29*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.50*	
	всичко преки					6.98*	
	общо допълнителни р-ди					1.18*	
	начисления (%)		10.0000			0.82*	
	Обща цена :					8.98	лв.
N.257	8103107000 Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1 139.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КАМЪК ТРОШЕН ФРАКЦИЯ 0-18ММ	м3	0.2320	22.00	1.00	5.10*	
	ВОДА	м3	0.0400	1.00	1.00	0.04	
	ЧАКЪЛ	м3	0.0580	12.00	1.00	0.70*	
						5.84	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.0004	600.00	1.00	0.24	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.0054	240.00	1.00	1.30*	
						1.54*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0380	4.00	1.00	0.15*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0946	4.00	1.00	0.38*	
						0.53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.35	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.50*	
	всичко преки					7.91*	
	общо допълнителни р-ди					1.24*	
	начисления (%)		10.0000			0.91*	
	Обща цена :					10.06	лв.
N.258	8243012000 Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1 139.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	0.0525	25.00	1.00	1.31*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1075	4.00	1.00	0.43	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.08*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.41*	
	всичко преки					1.74*	
	общо допълнителни р-ди					0.49*	
	начисления (%)		10.0000			0.22*	
	Обща цена :					2.45	лв.
N.259	8102144040 Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	239.4000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ 20/20/8СМ	м2	1.0500	28.00	1.00	29.40	
	ВОДА	м3	0.0110	1.00	1.00	0.01*	
	ПЯСЪК 0-2ММ	кг	0.0042	28.00	1.00	0.12*	



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
						29.53*	
	ТРУД :						
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3300	4.00	1.00	5.32	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3300	4.00	1.00	5.32	
						11.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.77*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.49*	
	всичко преки					40.57*	
	общо допълнителни р-ди					12.26	
	начисления (%)		10.0000			5.28*	
	Обща цена :					58.11	лв.
N.260	8102144040	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с това	м2	900.6000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ 30/20/8СМ-60/40/8СМ	м2	1.0500	28.00	1.00	29.40	
	ВОДА	м3	0.0110	1.00	1.00	0.01*	
	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	0.0042	25.00	1.00	0.11*	
						29.52*	
	ТРУД :						
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.1100	4.00	1.00	4.44	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.1100	4.00	1.00	4.44	
						8.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.77*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.44*	
	всичко преки					38.40*	
	общо допълнителни р-ди					10.21*	
	начисления (%)		10.0000			4.86	
	Обща цена :					53.46	лв.
N.261	8453740000	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	139.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0.0540	18.00	1.00	0.97*	
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 50/5/20	м	1.0100	5.00	1.00	5.05	
	МАТЕРИАЛ ДЪРВЕН	м3	0.0108	350.00	1.00	3.78	
	ПЯСЪК	м3	0.0420	25.00	1.00	1.05	
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.0210	200.00	1.00	4.20	
						15.05*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.6293	4.00	1.00	2.52*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3673*	4.00	1.00	1.47*	
						3.99*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.90*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.79*	
	всичко преки					19.04*	
	общо допълнителни р-ди					4.69	
	начисления (%)		10.0000			2.37*	
	Обща цена :					26.10	лв.




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.262	Доставка и монтаж на кошче за смет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	6.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОШ ЗА СМЕТ (СЪГЛАСНО	бр.	1.0000	150.00	1.00	150.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0000	4.00	1.00	4.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0000	4.00	1.00	4.00	
						8.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			9.00	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.60	
	всичко преки					158.00	
	общо допълнителни р-ди					16.60	
	начисления (%)		10.0000			17.46	
	Обща цена :					192.06	лв.
N.263	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЕЙКА (СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	бр.	1.0000	310.00	1.00	310.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0000	4.00	1.00	8.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0000	4.00	1.00	8.00	
						16.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			18.60	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			15.20	
	всичко преки					326.00	
	общо допълнителни р-ди					33.80	
	начисления (%)		10.0000			35.98	
	Обща цена :					395.78	лв.
N.264	Доставка и монтаж на антипаркинг елементи тип 1 съгласно приложение и всички свързани с това разход	бр.	31.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	АНТИПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ ТОПКА (ТИП1 СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	бр.	1.0000	35.00	1.00	35.00	
	АНКЕР M16	бр.	1.0000	1.25	1.00	1.25	
	Циментов разтвор	м3	0.0060	120.00	1.00	0.72	
						36.97	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0600	4.00	1.00	4.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0600	4.00	1.00	4.24	
						8.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.22*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.06*	
	всичко преки					45.45	
	общо допълнителни р-ди					10.27*	
	начисления (%)		10.0000			5.57*	
	Обща цена :					61.30	лв.
N.265	Доставка и монтаж на фонтан, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.0000				




Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	МАТЕРИАЛИ:						
	МАТЕРИАЛИ ЗА ФОНТАН (СЪГЛАСНО ПРОЕКТ)	бр.	1.0000	1 050.00	1.00	1 050.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	20.0000	4.00	1.00	80.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	20.0000	4.00	1.00	80.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	20.0000	4.00	1.00	80.00	
						240.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			63.00	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			228.00	
	всичко преки					1 290.00	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			291.00	
	Обща цена :					158.10	
						1 739.10	лв.
N.266	Доставка и монтаж на градинска чешма - комплект	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МАТЕРИАЛИ ЗА ГРАДИНСКА ЧЕШМА (СЪГЛАСНО ПРОЕКТ)	бр.	1.0000	260.00	1.00	260.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	14.0000	4.00	1.00	56.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	14.0000	4.00	1.00	56.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	14.0000	4.00	1.00	56.00	
						168.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			15.60	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			159.60	
	всичко преки					428.00	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			175.20	
	Обща цена :					60.32	
						663.52	лв.
N.267	Доставка и монтаж на велостойка съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВЕЛОСТОЙКА (СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	бр.	1.0000	190.00	1.00	190.00	
	ДЮБЕЛ Ф 12	бр.	6.0000	0.80	1.00	4.80	
						194.80	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.8600	4.00	1.00	7.44	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.8600	4.00	1.00	7.44	
						14.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			11.69*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			14.14*	
	всичко преки					209.68	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			25.82*	
	Обща цена :					23.55	
						259.05	лв.
N.268	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	25.4000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	


Handwritten signature




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ПЛОЧИ ПОЛИМЕРБЕТОН	м2	1.0500	39.00	1.00	40.95	
	ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧИ	кг	8.0000	0.50	1.00	4.00	
						44.95	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6400	4.00	1.00	6.56	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6400	4.00	1.00	6.56	
						13.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.70*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.46*	
	всичко преки					58.07	
	общо допълнителни р-ди					15.16*	
	начисления (%)		10.0000			7.32*	
	Обща цена :					80.55	лв.
N.269	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	78.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДЪРВЕНИ БИЧМЕТА	м3	0.0440	420.00	1.00	18.48	
	БАЙЦ ЗА ДЪРВО	кг	0.2400	15.00	1.00	3.60	
	ГРУНД ЗА ДЪРВО	кг	0.1600	14.00	1.00	2.24	
	ЛАК ЗА ДЪРВО	кг	0.2800	18.00	1.00	5.04	
	ВИНТ ЗА ДЪРВО Ф 4 X 50 MM	бр.	18.0000	0.02	1.00	0.36	
	ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН	бр.	6.0000	0.20	1.00	1.20	
						30.92	
	ТРУД :						
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.8100	4.00	1.00	3.24	
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.8100	4.00	1.00	3.24	
						6.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.86*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.16*	
	всичко преки					37.40	
	общо допълнителни р-ди					8.01*	
	начисления (%)		10.0000			4.54*	
	Обща цена :					49.95	лв.
N.270	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	28.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУЛЧ (ЦВЯТ СЪГЛАСНО ПРОЕКТА)	м3	0.0630	140.00	1.00	8.82	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.53*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.80*	
	всичко преки					9.66	
	общо допълнителни р-ди					1.33*	
	начисления (%)		10.0000			1.10*	
	Обща цена :					12.09	лв.
N.271	8119011000 Направа кофраж	м2	100.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0150	300.00	1.00	4.50	
	ГВОЗДЕИ	кг	0.0650	2.00	1.00	0.13	
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	2.40	1.00	0.24	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0060	250.00	1.00	1.50	
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0200	250.00	1.00	5.00	
						11.37	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7420	4.00	1.00	2.97*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5130	4.00	1.00	2.05*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5680	4.00	1.00	2.27*	
						7.29*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.68*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.93*	
	всичко преки					18.66*	
	общо допълнителни р-ди					7.61	
	начисления (%)		10.0000			2.63*	
	Обща цена :					28.90	лв.
N.272	8102067030 Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	510.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM	кг	1.0100	1.10	1.00	1.11*	
	ТИП A I И A II						
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.0030	2.00	1.00	0.01*	
						1.12*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОКРАН		0.0001	250.00	1.00	0.02*	
	ТРУД :						
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0010	4.00	1.00	~0	
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
						0.36*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.07*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.35*	
	всичко преки					1.51*	
	общо допълнителни р-ди					0.42*	
	начисления (%)		10.0000			0.19*	
	Обща цена :					2.12	лв.
N.273	8102070130 Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН КЛАС C8/10	м3	1.0100	85.00	1.00	85.85	
	ВОДА	м3	0.1000	1.00	1.00	0.10	
						85.95	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2M	мсм	0.0320	120.00	1.00	3.84	
	ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	1.4180	4.00	1.00	5.67*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						15.59*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.96	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			14.81*	
	всичко преки					105.38*	
	общо допълнителни р-ди					15.77*	
	начисления (%)		10.0000			12.12*	
	Обща цена :					133.27	лв.




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
N.274	8119030290	Доставка и полагане бетон С 16/20 (B20)	м3	8.0000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БЕТОН КЛАС С16/20 (B20)	м3	1.0150	105.00	1.00	106.57*
		МЕХАНИЗАЦИЯ : КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕМ	мсм	0.0220	250.00	1.00	5.50
		ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0.1100	10.00	1.00	1.10
							6.60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	1.7780	4.00	1.00	7.11*
		РАБОТНИК	ч.ч.	2.8140	4.00	1.00	11.26*
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.9380	4.00	1.00	3.75*
							22.12
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		25.0000			1.65
		доп.р-ди труд (%)		95.0000			21.01*
		всичко преки					135.29*
		общо допълнителни р-ди					22.66*
		начисления (%)		10.0000			15.80*
		Обща цена :					173.75 лв.
N.275	8511894000	Доставка и засаждане на сезонни цвeтeря, вкл.торене и поливане и всички свързани с това разходи	м2	33.0000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЦВЕТА МНОГОГОДИШНИ	бр.	18.0000	1.00	1.00	18.00
		ВОДА	м3	0.0150	1.00	1.00	0.02*
		ТОР ОБОРСКИ	кг	15.0000	0.10	1.00	1.50
							19.52*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.1375	4.00	1.00	0.55
		РАБОТНИК	ч.ч.	1.1165	4.00	1.00	4.47*
							5.02*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6.0000			1.17*
		доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.77*
		всичко преки					24.53*
		общо допълнителни р-ди					5.94*
		начисления (%)		10.0000			3.05*
		Обща цена :					33.51 лв.
N.276		Премахване на горен слой с дебелина 15-20 см и потъпване с хумус	м2	801.0000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ХУМУС	м3	0.2360	18.00	1.00	4.25*
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0022	320.00	1.00	0.70*
		САМОСВАЛ	мсм	0.0056	200.00	1.00	1.12
							1.82*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.0830	4.00	1.00	0.33*
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.0830	4.00	1.00	0.33*



Handwritten signature/initials at the top right of the page.

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
						0.66*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.25*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.46*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.63*	
	всичко преки					6.74*	
	общо допълнителни р-ди					1.34*	
	начисления (%)		10.0000			0.81*	
	Обща цена :					8.89	лв.
N.277	8101410100 Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	801.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. 0.0001	цена 420.00	коэф 1.00	ст-ст 0.04*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0210	4.00	1.00	0.08*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0210	4.00	1.00	0.08*	
						0.17*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.16	
	всичко преки					0.21	
	общо допълнителни р-ди					0.17	
	начисления (%)		10.0000			0.04*	
	Обща цена :					0.42	лв.
N.278	8101410200 Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	801.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЕВНИ СЕМЕНА	кг	р.н. 0.0400	цена 6.50	коэф 1.00	ст-ст 0.26	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1620	4.00	1.00	0.65*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1620	4.00	1.00	0.65*	
						1.30*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.02*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.23*	
	всичко преки					1.56*	
	общо допълнителни р-ди					1.25*	
	начисления (%)		10.0000			0.28	
	Обща цена :					3.08	лв.
N.279	8103401123 Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	801.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СЕЛИТРА АМОНИЕВА	кг	р.н. 0.0200	цена 0.45	коэф 1.00	ст-ст 0.01*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0230	4.00	1.00	0.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			~0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.09*	
	всичко преки					0.10*	
	общо допълнителни р-ди					0.09*	
	начисления (%)		10.0000			0.02*	
	Обща цена :					0.21	лв.
N.280	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	801.0000				


Handwritten signature at the bottom left.




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	м3	р.н. 0.0200	цена 1.00	коэф 1.00	ст-ст 0.02	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0150	4.00	1.00	0.06	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			~0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.06*	
	всичко преки					0.08	
	общо допълнителни р-ди					0.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.01*	
	Обща цена :					0.15	лв.
N.281	8104133220 Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	801.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	р.н. 0.0010	цена 2.00	коэф 1.00	ст-ст ~0	
	ВОДА	м3	0.0300	1.00	1.00	0.03	
						0.03*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			~0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.11*	
	всичко преки					0.15*	
	общо допълнителни р-ди					0.12*	
	начисления (%)		10.0000			0.03*	
	Обща цена :					0.29	лв.
N.282	8511090000 Първа коситба на тревни площи	м2	801.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.0030	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 0.01*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.01*	
	всичко преки					0.01*	
	общо допълнителни р-ди					0.01*	
	начисления (%)		10.0000			~0	
	Обща цена :					0.03	лв.
N.283	Направа шурф	бр.	3.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	р.н. 0.0420	цена 320.00	коэф 1.00	ст-ст 13.44	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3300	4.00	1.00	1.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			3.36	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.25*	
	всичко преки					14.76	
	общо допълнителни р-ди					4.61*	
	начисления (%)		10.0000			1.94*	
	Обща цена :					21.31	лв.
N.284	8228110601 Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	150.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 1.8200	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 7.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.92*	
	всичко преки					7.28	




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	общо допълнителни р-ди					6.92*	
	начисления (%)		10.0000			1.42	
	Обща цена :					15.62	лв.
N.285	Направа сондаж под път и монтаж PVC тр. ф110мм (2х9м)	м	18.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PVC Ф110	м	1.0200	3.12	1.00	3.18*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел. агрегат	мсм	0.0030	50.00	1.00	0.15	
	КЪРТИЦА (БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ)	мсм	0.0910	400.00	1.00	36.40	
						36.79	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.19*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			9.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					41.93*	
	общо допълнителни р-ди					11.25	
	начисления (%)		10.0000			5.32*	
	Обща цена :					58.50	лв.
N.286	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	125.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	0.1600	25.00	1.00	4.00	
	ЛЕНТА PVC	м	1.0500	0.25	1.00	0.26*	
						4.26*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4400	4.00	1.00	1.76	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4400	4.00	1.00	1.76	
						3.52	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.26*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.34*	
	всичко преки					7.78*	
	общо допълнителни р-ди					3.60	
	начисления (%)		10.0000			1.14*	
	Обща цена :					12.52	лв.
N.287	Разкъртване и възстан.тротоар със стари плочи	м2	1.6000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	0.0525	25.00	1.00	1.31*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3200	4.00	1.00	1.28	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3700	4.00	1.00	5.48	
						6.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.08*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.42*	
	всичко преки					6.07*	




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	общо допълнителни р-ди					6.50*	
	начисления (%)		10.0000			1.46*	
	Обща цена :					16.03	лв.
N.288	Разкъртване и възст. тротоар с нови плочи	м2	2.8000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	0.0525	25.00	1.00	1.31*	
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	1.0500	12.00	1.00	12.60	
						13.91*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3200	4.00	1.00	1.28	
	НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.3700	4.00	1.00	5.48	
						6.76	
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	доп.р. материали (%)		6.0000			0.83*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.42*	
	всичко преки					20.67*	
	общо допълнителни р-ди					7.26*	
	начисления (%)		10.0000			2.79*	
	Обща цена :					30.72	лв.
N.289	8103115220 Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	2.1000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.0014	1.00	1.00	-0	
	БИТУМ	кг	1.0080	1.00	1.00	1.01*	
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	144.0000	0.11	1.00	15.84	
						16.85*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП Д-150Б	мсм	0.0014	650.00	1.00	0.91	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0019	300.00	1.00	0.57	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0019	240.00	1.00	0.46*	
	БАГЕР	мсм	0.0017	600.00	1.00	1.02	
	ФУГОРЕЗ	мсм	0.0050	80.00	1.00	0.40	
						3.36*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5800	4.00	1.00	2.32	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4340	4.00	1.00	1.74*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
						4.39*	
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	доп.р. материали (%)		6.0000			1.01*	
	доп.р. механизация (%)		25.0000			0.84*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.17*	
	всичко преки					24.60*	
	общо допълнителни р-ди					6.02*	
	начисления (%)		10.0000			3.06*	
	Обща цена :					33.68	лв.
N.290	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	0.8000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН С20/25	м3	0.1050	95.00	1.00	9.97*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.0110	100.00	1.00	1.10	




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2850	4.00	1.00	1.14	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6500	4.00	1.00	6.60	
						7.74	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.60*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.35*	
	всичко преки					18.81*	
	общо допълнителни р-ди					8.23*	
	начисления (%)		10.0000			2.70*	
	Обща цена :					29.75	лв.
N.291	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	25.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБА PVC Ф50	м	1.0500	1.85	1.00	1.94*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PVC Ф50	бр.	0.3000	1.85	1.00	0.56*	
						2.50*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2860	4.00	1.00	1.14*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2860	4.00	1.00	1.14*	
						2.29*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.15	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.17*	
	всичко преки					4.79*	
	общо допълнителни р-ди					2.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.71*	
	Обща цена :					7.82	лв.
N.292	8212111140 Полагане кабел в изкоп	м	125.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3600	4.00	1.00	1.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.37*	
	всичко преки					1.44	
	общо допълнителни р-ди					1.37*	
	начисления (%)		10.0000			0.28*	
	Обща цена :					3.09	лв.
N.293	8211145125 Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	95.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0.0190	4.00	1.00	0.08*	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0.0190	4.00	1.00	0.08*	
						0.15*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.14*	
	всичко преки					0.15*	
	общо допълнителни р-ди					0.14*	
	начисления (%)		10.0000			0.03	
	Обща цена :					0.33	лв.
N.294	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	3.6000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мом	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.295	Превоз строителни отпадъци	м3	3.6000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	САМОСВАЛ	мсм	0.0460	200.00	1.00	9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.296	Доставка и монтаж стом.тр.стълб (чугунен) за парково осветление до 4,5м-по избор на Възложителя	бр.	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СТОМАНЕН СЪТЪЛБ ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ Н=4,50М	бр.	1.0000	220.00	1.00	220.00	
	БЕТОН КЛАС С16/20	м3	0.1800	85.00	1.00	15.30	
						235.30	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						29.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			14.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.27*	
	всичко преки					265.06	
	общо допълнителни р-ди					42.39	
	начисления (%)		10.0000			30.75*	
	Обща цена :					338.19	лв.
N.297	8431189000 Д-ка и м-ж парков осветител с LED 3x15вт-по кат.,избор от Възл.	бр.	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ОСВЕТИТЕЛНИ ТЯЛО LED 3x15W	бр.	1.0000	72.00	1.00	72.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0320	4.00	1.00	4.13*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0320	4.00	1.00	4.13*	
						8.26*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			4.32	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.84*	
	всичко преки					80.26*	
	общо допълнителни р-ди					12.16*	
	начисления (%)		10.0000			9.24*	
	Обща цена :					101.66	лв.
N.298	Д-ка и монтаж на рогатка/конзола, тройна – по каталог	бр.	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РОГАТКА КОНЗОЛА ТРОЙНА	бр.	1.0000	40.00	1.00	40.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1.2000	4.00	1.00	4.80	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2000	4.00	1.00	4.80	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2000	4.00	1.00	4.80	
						14.40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.40	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			13.68	
	всичко преки					54.40	
	общо допълнителни р-ди					16.08	
	начисления (%)		10.0000			7.05*	
	Обща цена :					77.53	лв.
N.299	8228323301	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	2.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.0850	5.00	1.00	0.42*	
	СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ КОМПЛЕКТ	бр.	2.0000	0.30	1.00	0.60	
	КОНЦИ	кг	0.0200	8.00	1.00	0.16	
	БЕНЗИН	л.	0.2500	1.90	1.00	0.47*	
	МАСА ЧЕРНА ЗАЛИВНА	кг	0.0800	1.00	1.00	0.08	
	ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 1 1/2"	кг	12.0000	1.50	1.00	18.00	
	МИНИУМ	кг	0.0500	5.00	1.00	0.25	
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.1000	0.25	1.00	0.02*	
	ГИПС	кг	0.1000	0.45	1.00	0.04*	
						20.06	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	5.5660	4.00	1.00	22.26*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			21.15*	
	всичко преки					42.32*	
	общо допълнителни р-ди					22.35*	
	начисления (%)		10.0000			6.47*	
	Обща цена :					71.15	лв.
N.300	8234240020	Направа заземление с 2 кола	бр.	4.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ЗАКРЕПВАНЕ ГОРЕ НА КОНЗОЛА	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
	ЗАКРЕПВАНЕ ДОЛУ НА КОНЗОЛА	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА Ж.Р.СТЪЛБ	бр.	2.0000	3.00	1.00	6.00	
	СТОМАНА БЕТОННА Ф 10	кг	13.2600	1.06	1.00	14.06*	
	ТЕЛ СТОМАНЕН ПОЦИНКОВАН Ф 3	кг	2.1400	1.80	1.00	3.85*	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.1000	8.00	1.00	0.80	
						25.91*	
	ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА	ч.ч.	8.7500	4.00	1.00	35.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.55*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			33.25	
	всичко преки					60.91*	
	общо допълнителни р-ди					34.80*	
	начисления (%)		10.0000			9.57*	
	Обща цена :					105.28	лв.
N.301	8231390160	Измерване заземления и кабели	бр.	5.0000			



Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	7.5200	4.00	1.00	30.08	
	ДОП.РАЗХОДИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.58*	
	всичко преки					30.08	
	общо допълнителни р-ди					28.58*	
	начисления (%)		10.0000			5.87*	
	Обща цена :					64.52	лв.
N.302	8212261270	Направа суха разделка на кабел	бр.	26.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	30.0000	0.05	1.00	1.50	
	КАНАЛ	кг	0.0500	7.00	1.00	0.35	
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.0400	7.00	1.00	0.28	
	ТАБЕЛКИ	бр.	1.0000	0.10	1.00	0.10	
						2.23	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0900	4.00	1.00	4.36	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.13*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.14*	
	всичко преки					6.59	
	общо допълнителни р-ди					4.28*	
	начисления (%)		10.0000			1.09*	
	Обща цена :					11.95	лв.
N.303	8210330002	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	104.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	РАЗКЛОНИТЕЛ С 2 КЛЕМИ	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0.1500	4.00	1.00	0.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.04*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.57	
	всичко преки					1.20	
	общо допълнителни р-ди					0.61*	
	начисления (%)		10.0000			0.18*	
	Обща цена :					1.99	лв.
N.304		Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2	м	70.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ СВТ 2Х1,5ММ2	м	1.0500	0.98	1.00	1.03*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.06*	
	всичко преки					1.03*	
	общо допълнителни р-ди					0.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.11*	
	Обща цена :					1.20	лв.
N.305		Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	165.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ СВТ 3Х4ММ2	м	1.0500	3.30	1.00	3.46*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.21*	
	всичко преки					3.46*	
	общо допълнителни р-ди					0.21*	

Handwritten signature




5/11/18

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	начисления (%)		10.0000			0.37*	
	Обща цена :					4.04	лв.
N.306	Доставка кабел СВТ 5х4мм2	м	95.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ СВТ 5Х4ММ2	м	1.0500	5.45	1.00	5.72*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.34*	
	всичко преки					5.72*	
	общо допълнителни р-ди					0.34*	
	начисления (%)		10.0000			0.61*	
	Обща цена :					6.67	лв.
N.307	Доставка и монтаж пилон за осветление с вгр.кл.к.	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНЕН СЪЛЪБ Н=9,50М	бр.	1.0000	395.00	1.00	395.00	
	БЕТОН КЛАС С16/20	м3	0.3400	85.00	1.00	28.90	
	ТРЪБА БЕТОННА Ф200	м	1.0000	12.00	1.00	12.00	
						435.90	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОКРАН		0.1140	350.00	1.00	39.90	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	3.0200	4.00	1.00	12.08	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.0200	4.00	1.00	12.08	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.0200	4.00	1.00	12.08	
						36.24	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			26.15*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			9.97*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			34.43*	
	всичко преки					512.04	
	общо допълнителни р-ди					70.56*	
	начисления (%)		10.0000			58.26	
	Обща цена :					640.86	лв.
N.308	Доставка и монтаж четворна рогатка	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	РОГАТКА КОНЗОЛА ЧЕТВОРНА	бр.	1.0000	55.00	1.00	55.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1.2000	4.00	1.00	4.80	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2000	4.00	1.00	4.80	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2000	4.00	1.00	4.80	
						14.40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.30	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			13.68	
	всичко преки					69.40	
	общо допълнителни р-ди					16.98	
	начисления (%)		10.0000			8.64*	
	Обща цена :					95.02	лв.
N.309	Дост. и монтаж ул. осв.тела с LED-50вт, защ. IP-65	бр.	8.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО УЛИЧНО LED 50W, IP65	бр.	1.0000	120.00	1.00	120.00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.2360	280.00	1.00	66.08	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1.8900	4.00	1.00	7.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			7.20	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			16.52	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.18*	
	всичко преки					193.64	
	общо допълнителни р-ди					30.90*	
	начисления (%)		10.0000			22.45*	
	Обща цена :					247.00	лв.
N.310	Демонтаж осветително тяло	бр.	2.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4005	4.00	1.00	1.60*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4005	4.00	1.00	1.60*	
						3.20*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.04*	
	всичко преки					3.20*	
	общо допълнителни р-ди					3.04*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.87	лв.
N.311	Демонтаж стълб осветление	бр.	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.1880	4.00	1.00	4.75*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.1880	4.00	1.00	4.75*	
						9.50*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.03*	
	всичко преки					9.50*	
	общо допълнителни р-ди					9.03*	
	начисления (%)		10.0000			1.85*	
	Обща цена :					20.39	лв.
N.312	8431287000 Демонтаж кабели	м	10.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0945	4.00	1.00	0.38*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0945	4.00	1.00	0.38*	
						0.76*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.72*	
	всичко преки					0.76*	
	общо допълнителни р-ди					0.72*	
	начисления (%)		10.0000			0.15*	
	Обща цена :					1.62	лв.
N.313	Доставка и монтаж на филтър за смукател с диаметър ф80mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ФИЛТЪР ЗА СМУКАТЕЛ Ф80	бр.	1.0000	32.00	1.00	32.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3000	4.00	1.00	1.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.92	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.14	
	всичко преки					33.20	
	общо допълнителни р-ди					3.06	
	начисления (%)		10.0000			3.63*	

Handwritten signature



4/10/2017

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	Обща цена :					39.89	лв.
N.314	8243024030 Доставка и монтаж стоманена тръба Ф80 PN10	м	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ В СЪОРЪЖЕНИЯ С Ф 80 ММ	м	р.н. 1.0100	цена 7.70	коэф 1.00	ст-ст 7.78*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0400	4.00	1.00	0.16	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						0.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.47*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.42*	
	всичко преки					8.22*	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			0.88*	
	Обща цена :					0.91	
						10.01	лв.
N.315	8470336000 Доставка и монтаж на свободен фланец за диаметър ф80mm	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	р.н. 1.0000	цена 0.90	коэф 1.00	ст-ст 0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	БИТУМ	кг	0.2000	1.00	1.00	0.20	
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф80	бр.	1.0000	13.40	1.00	13.40	
						16.90	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	4.00	1.00	1.64	
						1.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.79*	
	всичко преки					18.78	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000			2.80	
	Обща цена :					2.16*	
						23.74	лв.
N.316	094703502 Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф80mm	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	р.н. 1.0000	цена 0.90	коэф 1.00	ст-ст 0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	КОЛЯНО ФЛАНШОВО Ф80 - 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	45.00	1.00	45.00	
						48.30	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.90*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					52.30	
	общо допълнителни р-ди					6.70*	

[Handwritten signature]



Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	начисления (%)		10.0000			5.90	
	Обща цена :					64.90	лв.
N.317	8243063030 Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран PN10 ф80mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.0000	0.60	1.00	4.80	
	КРАН СПИРАТЕЛЕН С РЪЧНО ЧУГУНЕНО КОЛЕЛО 80 MM	бр.	1.0000	180.00	1.00	180.00	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 MM	бр.	2.0000	3.50	1.00	7.00	
	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1.0000	2.80	1.00	2.80	
						194.60	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.3800	4.00	1.00	5.52	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.3700	4.00	1.00	5.48	
						11.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			11.68*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.45	
	всичко преки					205.60	
	общо допълнителни р-ди					22.13*	
	начисления (%)		10.0000			22.77*	
	Обща цена :					250.50	лв.
N.318	094704680 Доставка и монтаж на фланшов намалител ф80/50mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 MM	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8.0000	0.60	1.00	4.80	
	ФЛАНШОВ НАМАЛИТЕЛ Ф80/50	бр.	1.0000	38.00	1.00	38.00	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 MM	бр.	1.0000	0.60	1.00	0.60	
						44.30	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.66*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					48.30	
	общо допълнителни р-ди					6.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.48*	
	Обща цена :					60.23	лв.
N.319	8471095000 Доставка и монтаж на нагнетателна помпа с Q=7 l/s H=9.40 m N= 1.5kW	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПОМПА НАГНЕТАТЕЛНА, Q=7 l/s H=9.40 m N= 1.5kW	бр.	1.0000	392.00	1.00	392.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.9290	4.00	1.00	15.72*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.9290	4.00	1.00	15.72*	
						31.43*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			23.52*	

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ДОП.Р-ДИ ТРУД (%)		95.0000			29.86	
	ВСИЧКО ПРЕКИ					423.43*	
	ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ					53.38	
	НАЧИСЛЕНИЯ (%)		10.0000			47.68*	
	ОБЩА ЦЕНА :					524.49	лв.
N.320	8243085030	Доставка и монтаж на фланшова възвратна клапа за вода PN10 ф80mm	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КЛАПА ВЪЗВРАТНА С Ф 80 ММ	бр.	1.0000	55.00	1.00	55.00	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2.0000	2.10	1.00	4.20	
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.0000	0.60	1.00	4.80	
	БИТУМ	кг	0.5000	1.00	1.00	0.50	
						64.50	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2900	4.00	1.00	5.16	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2900	4.00	1.00	5.16	
						10.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.87	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.80*	
	ВСИЧКО ПРЕКИ					74.82	
	ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ					13.67*	
	НАЧИСЛЕНИЯ (%)		10.0000			8.85*	
	ОБЩА ЦЕНА :					97.34	лв.
N.321	094703331	Доставка и монтаж на фланшов адаптор за РЕ тръби с диаметър DN50mm	бр.	2.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф50 ЗА РЕ ТРЪБИ	бр.	1.0000	12.10	1.00	12.10	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.6150	4.00	1.00	2.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.73*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.34*	
	ВСИЧКО ПРЕКИ					14.56	
	ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ					3.06*	
	НАЧИСЛЕНИЯ (%)		10.0000			1.76*	
	ОБЩА ЦЕНА :					19.39	лв.
N.322	8243089030	Доставка и монтаж на пясъчен филтър със странично разположен шест опционен спирателен кран и дебит 24m3/h	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЯСЪЧЕН ФИЛТЪР 24М3/Н - КОМПЛЕКТ	бр.	1.0000	1 800.00	1.00	1 800.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.3600	4.00	1.00	9.44	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.3600	4.00	1.00	9.44	
						18.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			108.00	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			17.94*	
	ВСИЧКО ПРЕКИ					1 818.88	
	ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ					125.94*	

Handwritten signature


Handwritten signature




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	начисления (%)		10.0000			194.48*	
	Обща цена :					2 139.30	лв.
N.323	09470209	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN63mm	бр.	5.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО РЕ DN63, PN10, 90	бр.	1.0000	19.25	1.00	19.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.8240	4.00	1.00	3.30*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.16*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.13*	
	всичко преки					22.55*	
	общо допълнителни р-ди					4.29*	
	начисления (%)		10.0000			2.68*	
	Обща цена :					29.52	лв.
N.324	8255085063	Доставка и монтаж тръби РЕ100, PN10, DN63	м	4.5000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	Тръби полиетиленови DN63mm, РЕ100, PN10	м	1.0100	4.41	1.00	4.45*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0030	50.00	1.00	0.15	
						0.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.27*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					6.80*	
	общо допълнителни р-ди					2.23*	
	начисления (%)		10.0000			0.90*	
	Обща цена :					9.93	лв.
N.325	094701951	Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN25mm	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО, DN25, PN10, 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	12.86	1.00	12.86	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7240	4.00	1.00	2.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.77*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.75*	
	всичко преки					15.76*	
	общо допълнителни р-ди					3.52*	
	начисления (%)		10.0000			1.93*	
	Обща цена :					21.21	лв.
N.326	094702608	Доставка и монтаж на РЕ намалител на челна заварка PN10 DN32/25mm	бр.	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАМАЛИТЕЛ РЕ, DN32/25, PN10	бр.	1.0000	8.28	1.00	8.28	
	ТРУД :						



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7240	4.00	1.00	2.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.50*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.75*	
	всичко преки					11.18*	
	общо допълнителни р-ди					3.25*	
	начисления (%)		10.0000			1.44*	
	Обща цена :					15.87	лв.
N.327	8470428000 Доставка и монтаж на Шибърен спирателен кран PN10 DN32mm на челна заварка	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СПИРАТЕЛЕН КРАН, ШИБЪРЕН, DN32, PN10	бр.	р.н. 1.0000	цена 65.00	коэф 1.00	ст-ст 65.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0410	4.00	1.00	4.16*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.0410	4.00	1.00	4.16*	
						8.33*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.90	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.91*	
	всичко преки					73.33*	
	общо допълнителни р-ди					11.81*	
	начисления (%)		10.0000			8.51*	
	Обща цена :					93.65	лв.
N.328	8470430000 Доставка и монтаж на спирателен кран с ел.задвигка PN10 DN32mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ЕЛ. ЗАДВИЖКА, DN32, PN10	бр.	р.н. 1.0000	цена 152.00	коэф 1.00	ст-ст 152.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2240	4.00	1.00	4.90*	
						9.79*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			9.12	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.30*	
	всичко преки					161.79*	
	общо допълнителни р-ди					18.42*	
	начисления (%)		10.0000			18.02*	
	Обща цена :					198.24	лв.
N.329	8255085032 Доставка и монтаж тръби PE100 PN10 DN32	м	3.5000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Тръби полиетиленови DN32mm, PE100, PN10	м	р.н. 1.0150	цена 1.18	коэф 1.00	ст-ст 1.20*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0160	4.00	1.00	0.06*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.93*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.07*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.89*	
	всичко преки					2.39*	
	общо допълнителни р-ди					1.02*	
	начисления (%)		10.0000			0.34*	
	Обща цена :					3.76	лв.
N.330	094701951 Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN32mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО, DN32, PN10, 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	13.10	1.00	13.10	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7240	4.00	1.00	2.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.79*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.75*	
	всичко преки					16.00*	
	общо допълнителни р-ди					3.54*	
	начисления (%)		10.0000			1.95*	
	Обща цена :					21.49	лв.
N.331	094701951 Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° на челна заварка PN10 DN25mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО, DN25, PN10, 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	12.86	1.00	12.86	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7240	4.00	1.00	2.90*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.77*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.75*	
	всичко преки					15.76*	
	общо допълнителни р-ди					3.52*	
	начисления (%)		10.0000			1.93*	
	Обща цена :					21.21	лв.
N.332	000000016 Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО PVC ф110, SN4	бр.	1.0000	5.15	1.00	5.15	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.31*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					6.46*	
	общо допълнителни р-ди					1.55*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.81	лв.
N.333	8247596040 Доставка и монтаж на PVC преливна фуния ф110mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ФУНИЯ ПРЕЛИВНА PVC, Ф100MM	бр.	1.0000	38.52	1.00	38.52	
	ТРУД :						
	водопроводчик	ч.ч.	1.4700	4.00	1.00	5.88	
	водопроводчик	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
						6.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.31*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			5.89	



5/11/2017

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	всичко преки					44.72	
	общо допълнителни р-ди					8.20*	
	начисления (%)		10.0000			5.29*	
	Обща цена :					58.21	лв.
N.334	000000027 Доставка и монтаж на PVC дъга 45° ф110mm SN4	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ДЪГА PVC Ф110, SN4, 45ГРАДУСА	бр.	1.0000	2.23	1.00	2.23	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.13*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					3.54*	
	общо допълнителни р-ди					1.38*	
	начисления (%)		10.0000			0.49*	
	Обща цена :					5.41	лв.
N.335	8247632133 Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане ф110mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	1.0000	35.00	1.00	35.00	
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0020	130.00	1.00	0.26	
	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.0020	15.00	1.00	0.03	
						35.29	
	ТРУД :						
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.6400	4.00	1.00	2.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.43*	
	всичко преки					37.85	
	общо допълнителни р-ди					4.55*	
	начисления (%)		10.0000			4.24	
	Обща цена :					46.64	лв.
N.336	000000027 Доставка и монтаж на PVC тройник 45° ф110mm SN4	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ТРОЙНИК PVC Ф110, SN4, 45ГРАДУСА	бр.	1.0000	2.90	1.00	2.90	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					4.21*	
	общо допълнителни р-ди					1.42*	
	начисления (%)		10.0000			0.56*	
	Обща цена :					6.19	лв.
N.337	000000027 Доставка и монтаж на модул контролиращ спирателния кран с ел.задвигка	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	МОДУЛ ЕЛ. ЗАДВИЖКА	бр.	1.0000	140.00	1.00	140.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2450	4.00	1.00	4.98	

[Handwritten signature]




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			8.40	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.73*	
	всичко преки					144.98	
	общо допълнителни р-ди					13.13*	
	начисления (%)		10.0000			15.81*	
	Обща цена :					173.92	лв.
N.338	Доставка и монтаж на датчици за следене нивото на водата в резервоара	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДАТЧИК НИВО	бр.	1.0000	75.00	1.00	75.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.3750	4.00	1.00	5.50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			4.50	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			5.22*	
	всичко преки					80.50	
	общо допълнителни р-ди					9.72*	
	начисления (%)		10.0000			9.02*	
	Обща цена :					99.25	лв.
N.339	8243177100 Доставка и монтаж чугунено стъпало	бр.	9.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПАСТА ГОТОВА	кг	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0400	6.00	1.00	0.24	
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	2.0000	1.20	1.00	2.40	
	ШКУРКА	бр.	0.2300	1.00	1.00	0.23	
						3.11	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5000	4.00	1.00	10.00	
						11.08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.19*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.53*	
	всичко преки					14.19	
	общо допълнителни р-ди					10.71*	
	начисления (%)		10.0000			2.49	
	Обща цена :					27.39	лв.
N.340	000000009 Доставка и монтаж на капак за достъп 80/80 с възможност за вграждане в настилка	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПРОФИЛНА СТОМАНА	кг	18.0000	1.40	1.00	25.20	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	2.0000	0.10	1.00	0.20	
						25.40	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.1200	4.00	1.00	12.48	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.1200	4.00	1.00	12.48	
						24.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.52*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			23.71*	
	всичко преки					50.36	

Handwritten signature

Handwritten signature



5/11/14

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	общо допълнителни р-ди					25.24*	
	начисления (%)		10.0000			7.56	
	Обща цена :					83.16	лв.
N.341	094703502 Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф50mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	КОЛЯНО ФЛАНШОВО Ф50 - 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	45.00	1.00	45.00	
						48.30	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.90*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					52.30	
	общо допълнителни р-ди					6.70*	
	начисления (%)		10.0000			5.90	
	Обща цена :					64.90	лв.
N.342	8119060101 Водонабъбваща лента	м	10.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ВОДОНАБЪБВАЩА ЛЕНТА	м	1.0500	9.01	1.00	9.46	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
						2.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.36*	
	всичко преки					11.94*	
	общо допълнителни р-ди					2.92*	
	начисления (%)		10.0000			1.49*	
	Обща цена :					16.35	лв.
N.343	8101105612 Изкоп в земни почви ръчен 5%	м3	5.5000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	Изкопния 1ст.	ч.ч.	2.7544	4.00	1.00	11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.344	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.5000				
	ТРУД :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	Изкопния 2ст.	ч.ч.	2.1900	4.00	1.00	8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	

11/11/14



Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.345	8101402120	Изкоп с багер земни почви на отвал - 95%	м3	104.5000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н. 0.0016*	цена 420.00	коэф 1.00	ст-ст 0.69*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.0078	550.00	1.00	4.29	
						4.98*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.25*	
	всичко преки					4.98*	
	общо допълнителни р-ди					1.25*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.85	лв.
N.346	8119011000	Направа кофраж за основи	м2	4.0500			
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.0110	цена 300.00	коэф 1.00	ст-ст 3.30	
	ГВОЗДЕИ	кг	0.0650	2.00	1.00	0.13	
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	2.40	1.00	0.24	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0060	250.00	1.00	1.50	
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0120	250.00	1.00	3.00	
						8.17	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕМ	МСМ	0.0044	250.00	1.00	1.10	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7120	4.00	1.00	2.85*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4130	4.00	1.00	1.65*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4680	4.00	1.00	1.87*	
						6.37*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.49	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.05*	
	всичко преки					15.64*	
	общо допълнителни р-ди					6.82*	
	начисления (%)		10.0000			2.25*	
	Обща цена :					24.71	лв.
N.347	8102050320	Направа кофраж за плочи	м2	10.4400			
	МАТЕРИАЛИ:						
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	р.н. 0.1000	цена 2.40	коэф 1.00	ст-ст 0.24	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	250.00	1.00	0.22*	
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0032	300.00	1.00	0.96	
	ПИРОНИ	кг	0.0870	1.00	1.00	0.09*	
	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4.0000	1.80	1.00	7.20	
						8.71*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						

Handwritten signature


Handwritten signature



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.0044	120.00	1.00	0.53*	
	ТРУД :						
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.8670	4.00	1.00	3.47*	
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.5140	4.00	1.00	2.06*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4830	4.00	1.00	1.93*	
						7.46*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.52*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.13*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.08*	
	всичко преки					16.70*	
	общо допълнителни р-ди					7.74*	
	начисления (%)		10.0000			2.44*	
	Обща цена :					26.88	лв.
N.348	8119013100 Направа кофраж за стени	м2	60.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0030	300.00	1.00	0.90	
	ГВОЗДЕИ	кг	0.1050	2.00	1.00	0.21	
	ПЛАНКИ	кг	0.3300	1.40	1.00	0.46*	
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	2.40	1.00	0.24	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009*	250.00	1.00	0.22	
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0032*	250.00	1.00	0.80*	
						2.83*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН	мсм	0.0044	250.00	1.00	1.10	
	ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН						
	ТОВАРОПОДЕМ						
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.6660	4.00	1.00	2.66*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.8330	4.00	1.00	3.33*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5830	4.00	1.00	2.33*	
						8.33*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.17	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.91*	
	всичко преки					12.26*	
	общо допълнителни р-ди					8.36*	
	начисления (%)		10.0000			2.06*	
	Обща цена :					22.68	лв.
N.349	8102067030 Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	750.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM	кг	1.0100	1.10	1.00	1.11*	
	ТИП А I и А II						
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.0030	2.00	1.00	0.01*	
						1.12*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОКРАН		0.0001	250.00	1.00	0.02*	
	ТРУД :						
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0010	4.00	1.00	-0	
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
						0.36*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.07*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.35*	
	всичко преки					1.51*	
	общо допълнителни р-ди					0.42*	
	начисления (%)		10.0000			0.19*	
	Обща цена :					2.12	лв.
N.350	8102070130 Доставка и полагане подложен бетон C8/10 (B10)	м3	1.2000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН КЛАС C8/10	м3	1.0100	85.00	1.00	85.85	
	ВОДА	м3	0.1000	1.00	1.00	0.10	
						85.95	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.0320	120.00	1.00	3.84	
	ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	1.4180	4.00	1.00	5.67*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						15.59*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.96	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			14.81*	
	всичко преки					105.38*	
	общо допълнителни р-ди					15.77*	
	начисления (%)		10.0000			12.12*	
	Обща цена :					133.27	лв.
N.351	8119030290 Доставка и полагане бетон C 25/30 (B30), W0.8	м3	11.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БЕТОН КЛАС C25/30 (B30)	м3	1.0150	115.00	1.00	116.72*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН	мсм	0.0220	250.00	1.00	5.50	
	ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН						
	ТОВАРОПОДЕМ						
	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН	мсм	0.1100	10.00	1.00	1.10	
	ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА						
						6.60	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.7780	4.00	1.00	7.11*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.8140	4.00	1.00	11.26*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9380	4.00	1.00	3.75*	
						22.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.65	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			21.01*	
	всичко преки					145.44*	
	общо допълнителни р-ди					22.66*	
	начисления (%)		10.0000			16.81*	
	Обща цена :					184.92	лв.
N.352	8418830000 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	45.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БИТУМ	кг	2.5000	1.00	1.00	2.50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ НА БИТУМ	мсм	0.0024	10.00	1.00	0.02*	
	ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.0200	4.00	1.00	0.08*	




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.0060	4.00	1.00	0.02*	
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.0300	4.00	1.00	0.12	
						0.62*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.15	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.59*	
	всичко преки					3.15*	
	общо допълнителни р-ди					0.75*	
	начисления (%)		10.0000			0.39	
	Обща цена :					4.29	лв.
N.353	8119060100 Waterstop лента (работни фуги)	м	11.1000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ВОДОНАБЪБВАЩА ЛЕНТА	м	1.0500	9.01	1.00	9.46	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3100	4.00	1.00	1.24	
						2.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.36*	
	всичко преки					11.94	
	общо допълнителни р-ди					2.92*	
	начисления (%)		10.0000			1.49*	
	Обща цена :					16.35	лв.
N.354	094706153 Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	80.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.355	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	30.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.356	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	30.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	САМОСВАЛ	мсм	0.0460	200.00	1.00	9.20	

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature/initials at the top right of the page.


ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.357	8101105612	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.6000			
	ТРУД :						
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	р.н. 2.7544	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.358	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.6000			
	ТРУД :						
	Изкопчия 2ст.	ч.ч.	р.н. 2.1900	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.359	8101402230	Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	6.4000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. 0.0020*	цена 420.00	коэф 1.00	ст-ст 0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.82	лв.
N.360	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.0500	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1500	4.00	1.00	8.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.17	
	всичко преки					34.85	
	общо допълнителни р-ди					9.74*	
	начисления (%)		10.0000			4.46	
	Обща цена :					49.05	лв.
N.361	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3.5000			

Handwritten signature/initials on the right side of the table.

Handwritten signature/initials at the bottom left of the page.



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1.0500	25.00	1.00	26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.3900	4.00	1.00	13.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.88*	
	всичко преки					39.81	
	общо допълнителни р-ди					14.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.43*	
	Обща цена :					59.69	лв.
N.362	094706153	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	3.5000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.363		Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	4.0000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.364		Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	4.0000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	САМОСВАЛ	мсм	0.0460	200.00	1.00	9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.365	8243024030	Доставка и монтаж стоманена тръба Ф80 PN10	м	8.0000			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ В СЪОРЪЖЕНИЯ С Ф 80 ММ	м	1.0100	7.70	1.00	7.78*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0400	4.00	1.00	0.16	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	




Handwritten signature


ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
						0.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.47*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.42*	
	всичко преки					8.22*	
	общо допълнителни р-ди					0.88*	
	начисления (%)		10.0000			0.91	
	Обща цена :					10.01	лв.
N.366	8251111032 Доставка и монтаж на стоманена тръба за водопровод PN10 с диаметър ф32mm	м	0.5000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф32, PN10	м	1.0500	12.20	1.00	12.81	
	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	0.4000	0.10	1.00	0.04	
	МИНИУМ	кг	0.0160	5.00	1.00	0.08	
						12.93	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.0300	4.00	1.00	8.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.78*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			7.71*	
	всичко преки					21.05	
	общо допълнителни р-ди					8.49	
	начисления (%)		10.0000			2.95*	
	Обща цена :					32.49	лв.
N.367	094703502 Доставка и монтаж на фланшово коляно 90° за стоманени тръби ф80mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	КОЛЯНО ФЛАНШОВО Ф80 - 90 ГРАДУСА	бр.	1.0000	45.00	1.00	45.00	
						48.30	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2500	4.00	1.00	1.00	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7500	4.00	1.00	3.00	
						4.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.90*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			3.80	
	всичко преки					52.30	
	общо допълнителни р-ди					6.70*	
	начисления (%)		10.0000			5.90	
	Обща цена :					64.90	лв.
N.368	8470336000 Доставка и монтаж на резбов фланец за диаметър ф80mm с вътрешна резба 1"	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	1.0000	0.90	1.00	0.90	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/70	бр.	4.0000	0.60	1.00	2.40	
	БИТУМ	кг	0.2000	1.00	1.00	0.20	
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф80	бр.	1.0000	13.40	1.00	13.40	
						16.90	
	ТРУД :						

Handwritten signature

Handwritten signature



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0600	4.00	1.00	0.24	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	4.00	1.00	1.64	
						1.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.79*	
	всичко преки					18.78	
	общо допълнителни р-ди					2.80	
	начисления (%)		10.0000			2.16*	
	Обща цена :					23.74	лв.
N.369	Доставка и монтаж на инжектори за фотан	бр.	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ИНЖЕКТОР	бр.	1.0000	55.00	1.00	55.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.2900	4.00	1.00	5.16	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.2900	4.00	1.00	5.16	
						10.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.30	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.80*	
	всичко преки					65.32	
	общо допълнителни р-ди					13.10*	
	начисления (%)		10.0000			7.84*	
	Обща цена :					86.27	лв.
N.370	Доставка и монтаж на стоманен О-колектор с 5 извода на външна резба ф1" и един вход ф1"	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОЛЕКТОР 5 ИЗВОДА Ф1"	бр.	1.0000	124.00	1.00	124.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	4.0000	4.00	1.00	16.00	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	4.0000	4.00	1.00	16.00	
						32.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			7.44	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			30.40	
	всичко преки					156.00	
	общо допълнителни р-ди					37.84	
	начисления (%)		10.0000			19.38*	
	Обща цена :					213.22	лв.
N.371	8255085063 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	м	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Тръби полиетиленови DN63мм, PE100, PN10	м	1.0100	4.41	1.00	4.45*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.агрегат	мсм	0.0030	50.00	1.00	0.15	
						0.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.27*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					6.80*	
	общо допълнителни р-ди					2.23*	
	начисления (%)		10.0000			0.90*	
	Обща цена :					9.93	лв.
N.372	8247110110 Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	7.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ТРЪБИ PVC Ф110	м	1.0500	3.12	1.00	3.28*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.7560	4.00	1.00	3.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.87*	
	всичко преки					6.30	
	общо допълнителни р-ди					3.07*	
	начисления (%)		10.0000			0.94*	
	Обща цена :					10.31	лв.
N.373	000000016 Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	КОЛЯНО PVC ф110, SN4	бр.	1.0000	5.15	1.00	5.15	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.31*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					6.46*	
	общо допълнителни р-ди					1.55*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.81	лв.
N.374	0000000019 Доставка и монтаж на PVC тапа ф110mm SN4	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ТАПА PVC Ф110	бр.	1.0000	3.58	1.00	3.58	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2400	4.00	1.00	0.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.21*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.91*	
	всичко преки					4.54	
	общо допълнителни р-ди					1.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.57*	
	Обща цена :					6.23	лв.
N.375	Доставка и монтаж на готова PP шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст		
	ДЪНО PP DN400	бр.	1.0000	124.50	1.00	124.50	
	ТЕЛЕСКОП/УДЪЛЖЕНИЕ DN400	м	1.8000	102.38	1.00	184.28*	
	КОНУС PP DN400	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ЧУГУНЕН КАПАК DN400	бр.	1.0000	250.68	1.00	250.68	
						649.06*	




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						29.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			38.94*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.27*	
	всичко преки					678.82*	
	общо допълнителни р-ди					67.22*	
	начисления (%)		10.0000			74.60*	
	Обща цена :					820.64	лв.
N.376	Филтърна цедка за монтаж на PVC тръби с диаметър ф110mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ФИЛТЪРНА ЦЕДКА Ф110	бр.	1.0000	56.00	1.00	56.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8000	4.00	1.00	3.20	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8000	4.00	1.00	3.20	
						6.40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			3.36	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.08	
	всичко преки					62.40	
	общо допълнителни р-ди					9.44	
	начисления (%)		10.0000			7.18*	
	Обща цена :					79.02	лв.
N.377	8101105612 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	13.6000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	2.7544	4.00	1.00	11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.378	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	13.6000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Изкопчия 2ст.	ч.ч.	2.1900	4.00	1.00	8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.379	8101402230 Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	54.4000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.0020*	420.00	1.00	0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	

Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.82	лв.
N.380	8243012000 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	пясък	м3	р.н. 1.0500	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1500	4.00	1.00	8.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.17	
	всичко преки					34.85	
	общо допълнителни р-ди					9.74*	
	начисления (%)		10.0000			4.46	
	Обща цена :					49.05	лв.
N.381	8243011100 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	18.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	пясък	м3	р.н. 1.0500	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.3900	4.00	1.00	13.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.88*	
	всичко преки					39.81	
	общо допълнителни р-ди					14.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.43*	
	Обща цена :					59.69	лв.
N.382	094706153 Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	45.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	р.н. 0.0080	цена 320.00	коэф 1.00	ст-ст 2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.383	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	23.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	р.н. 0.0042	цена 300.00	коэф 1.00	ст-ст 1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.

Handwritten signature

Handwritten signature



Сметка

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
N.384	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	23.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	мсм	0.0460	200.00	1.00	9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.385	8255084025 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN25, вкл. фасонни части	м	22.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN25	м	1.0150	0.96	1.00	0.97*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	0.96	1.00	0.29*	
						1.26*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел. агрегат	мсм	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2200	4.00	1.00	0.88	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
						1.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.08*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.07*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.14	
	всичко преки					2.72*	
	общо допълнителни р-ди					1.28*	
	начисления (%)		10.0000			0.40	
	Обща цена :					4.40	лв.
N.386	8255085032 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN32, вкл. фасонни части	м	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN32	м	1.0150	1.55	1.00	1.57*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	1.55	1.00	0.46*	
						2.04*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел.агрегат	мсм	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0160	4.00	1.00	0.06*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.93*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.12*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.89*	
	всичко преки					3.23*	
	общо допълнителни р-ди					1.07*	
	начисления (%)		10.0000			0.43*	

Сметка




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	Обща цена :					4.74	лв.
N.387	8255085050 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN50, вкл. фасонни части	м	35.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN50	м	1.0100	3.22	1.00	3.25*	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	3.22	1.00	0.97*	
						4.22*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0020	80.00	1.00	0.16	
	Ел.агрегат	мсм	0.0020	50.00	1.00	0.10	
						0.26	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0160	4.00	1.00	0.06*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.93*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.25*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.89*	
	всичко преки					5.41*	
	общо допълнителни р-ди					1.20*	
	начисления (%)		10.0000			0.66*	
	Обща цена :					7.28	лв.
N.388	8255085063 Доставка и монтаж тръби PE100, PN16, DN63, вкл. фасонни части	м	5.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ PE100, PN16, DN63	м	1.0100	4.95	1.00	5.00	
	ФАСОННИ ЧАСТИ PE100, PN16,	бр.	0.3000	4.95	1.00	1.49*	
						6.48*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.агрегат	мсм	0.0030	50.00	1.00	0.15	
						0.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.39*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					8.83*	
	общо допълнителни р-ди					2.35*	
	начисления (%)		10.0000			1.12*	
	Обща цена :					12.30	лв.
N.389	8252131010 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	м	64.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.0180	1.00	1.00	0.02*	
	ТРУД :						


Handwritten signature

Handwritten signature




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2250	4.00	1.00	0.90	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			-0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.85*	
	всичко преки					0.92*	
	общо допълнителни р-ди					0.86*	
	начисления (%)		10.0000			0.18*	
	Обща цена :					1.95	лв.
N.390	8243141040 Дезинфекция водопроводи ф63	м	64.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.0004	2.00	1.00	-0	
	ВОДА	м3	0.0200	1.00	1.00	0.02	
						0.02*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0052	4.00	1.00	0.02*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0156	4.00	1.00	0.06*	
						0.08*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			-0	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.08*	
	всичко преки					0.10*	
	общо допълнителни р-ди					0.08	
	начисления (%)		10.0000			0.02*	
	Обща цена :					0.20	лв.
N.391	Доставка и полагане на сигнална лента	м	64.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1.0500	0.10	1.00	0.11*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.01*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.30*	
	всичко преки					0.43*	
	общо допълнителни р-ди					0.31	
	начисления (%)		10.0000			0.07*	
	Обща цена :					0.81	лв.
N.392	094701942 Полагане на детекторна лента	бр.	64.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.0500	0.31	1.00	0.33*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0800	4.00	1.00	0.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.02	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.30*	
	всичко преки					0.65*	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.10*	
	Обща цена :					1.07	лв.
N.393	Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN65/32	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ DN65/32	бр.	1.0000	39.17	1.00	39.17	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.35	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					41.49*	
	общо допълнителни р-ди					4.55	
	начисления (%)		10.0000			4.60*	
	Обща цена :					50.64	лв.
N.394	Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN63/50	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАМАЛИТЕЛ РЕ DN63/50	бр.	1.0000	13.75	1.00	13.75	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.82*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					16.07*	
	общо допълнителни р-ди					3.03*	
	начисления (%)		10.0000			1.91*	
	Обща цена :					21.00	лв.
N.395	Доставка и монтаж на полиетиленов редуциращ тройник на електрозаваряема муфа DN50/25	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАМАЛИТЕЛ РЕ DN50/25	бр.	1.0000	11.56	1.00	11.56	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.69*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					13.88*	
	общо допълнителни р-ди					2.89*	
	начисления (%)		10.0000			1.68*	
	Обща цена :					18.45	лв.
N.396	Доставка и монтаж на полиетиленов намалител на електрозаваряема муфа DN63/25	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАМАЛИТЕЛ РЕ DN63/25	бр.	1.0000	36.24	1.00	36.24	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5790	4.00	1.00	2.32*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			2.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20	
	всичко преки					38.56*	
	общо допълнителни р-ди					4.37*	
	начисления (%)		10.0000			4.29*	
	Обща цена :					47.22	лв.
N.397	8101105612 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	17.0000				
	ТРУД :						
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	2.7544	4.00	1.00	11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	Обща цена :					23.63	лв.
N.398	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	17.0000				
	ТРУД :						
	Изогчия 2ст.	ч.ч.	р.н. 2.1900	цена 4.00	коэф 1.00	ст-ст 8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.399	8101402230 Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	68.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. 0.0020*	цена 420.00	коэф 1.00	ст-ст 0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.82	лв.
N.400	8243012000 Доставка и полагане на подложка от лясък под тръбопроводи	м3	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЛЯСЪК	м3	р.н. 1.0500	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.1500	4.00	1.00	8.60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.17	
	всичко преки					34.85	
	общо допълнителни р-ди					9.74*	
	начисления (%)		10.0000			4.46	
	Обща цена :					49.05	лв.
N.401	8243011100 Доставка и засипване на тръбите с лясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	8.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЛЯСЪК	м3	р.н. 1.0500	цена 25.00	коэф 1.00	ст-ст 26.25	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.3900	4.00	1.00	13.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.57*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			12.88*	
	всичко преки					39.81	
	общо допълнителни р-ди					14.46*	
	начисления (%)		10.0000			5.43*	
	Обща цена :					59.69	лв.
N.402	094706153 Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	75.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	


НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.78	лв.
N.403	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.0042	300.00	1.00	1.26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.32*	
	всичко преки					1.26	
	общо допълнителни р-ди					0.32*	
	начисления (%)		10.0000			0.16*	
	Обща цена :					1.73	лв.
N.404	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	МСМ	0.0460	200.00	1.00	9.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			2.30	
	всичко преки					9.20	
	общо допълнителни р-ди					2.30	
	начисления (%)		10.0000			1.15	
	Обща цена :					12.65	лв.
N.405	8247110110 Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PVC Ф110	м	1.0500	3.12	1.00	3.28*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.7560	4.00	1.00	3.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.87*	
	всичко преки					6.30	
	общо допълнителни р-ди					3.07*	
	начисления (%)		10.0000			0.94*	
	Обща цена :					10.31	лв.
N.406	000000016 Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОЛЯНО PVC ф110, SN4	бр.	1.0000	5.15	1.00	5.15	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.31*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					6.46*	
	общо допълнителни р-ди					1.55*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	Обща цена :					8.81	лв.
N.407	000000016 Доставка и монтаж на PVC редуктор ф110/50mm SN4 за привързване на чешмичката	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	РЕДУКТОР PVC ф110/50, SN4	бр.	1.0000	6.12	1.00	6.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3270	4.00	1.00	1.31*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.37*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.24*	
	всичко преки					7.43*	
	общо допълнителни р-ди					1.61	
	начисления (%)		10.0000			0.90*	
	Обща цена :					9.94	лв.
N.408	0000000019 Доставка и монтаж на PVC тапа ф110mm SN4	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТАПА PVC Ф110	бр.	1.0000	3.58	1.00	3.58	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2400	4.00	1.00	0.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.21*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.91*	
	всичко преки					4.54	
	общо допълнителни р-ди					1.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.57*	
	Обща цена :					6.23	лв.
N.409	Доставка и монтаж на готова PP ревизионна шахта в комплект с потопяема помпа в нея с дълбочина до 4m и чугунен капак	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪНО PP DN400	бр.	1.0000	124.50	1.00	124.50	
	ТЕЛЕСКОПУДЪЛЖЕНИЕ DN400	м	1.8000	102.38	1.00	184.28*	
	КОНУС PP DN400	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ЧУГУНЕН КАПАК DN400	бр.	1.0000	250.68	1.00	250.68	
	ПОМПА ПОТОПЯЕМА	бр.	1.0000	350.00	1.00	350.00	
						999.06*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
						29.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			59.94*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.27*	
	всичко преки					1 028.82	
	общо допълнителни р-ди					88.22*	
	начисления (%)		10.0000			111.70*	
	Обща цена :					1 228.74	лв.
N.410	8255085063 Доставка и монтаж на PE тръби DN63 PN10 за напорна канализация	м	6.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Тръби полиетиленови DN63mm, PE100, PN10	м	1.0100	4.41	1.00	4.45*	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел.агрегат	МСМ	0.0030	50.00	1.00	0.15	
						0.39	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	Ч.Ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	Монтажник 2ст.	Ч.Ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	Заварчик 3ст.	Ч.Ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	Работник 1ст.	Ч.Ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.27*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.10*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					6.80*	
	общо допълнителни р-ди					2.23*	
	начисления (%)		10.0000			0.90*	
	Обща цена :					9.93	лв.
N.411	Доставка и безтраншейно полагане на тръби PE100, PN10, DN140, за канализация и безизкопно заустване в съществуваща улична шахта	м	6.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN140	м	р.н. 1.0200	цена 21.44	коэф 1.00	ст-ст 21.87*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0030	80.00	1.00	0.24	
	Ел. агрегат	МСМ	0.0030	50.00	1.00	0.15	
	КЪРТИЦА (БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ)	МСМ	0.0910	400.00	1.00	36.40	
						36.79	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.2100	4.00	1.00	0.84	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.1860	4.00	1.00	0.74*	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.0240	4.00	1.00	0.10*	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.0700	4.00	1.00	0.28	
						1.96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.31*	
	доп.р.механизация (%)		25.0000			9.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.86*	
	всичко преки					60.62*	
	общо допълнителни р-ди					12.37*	
	начисления (%)		10.0000			7.30*	
	Обща цена :					80.29	лв.
N.412	Доставка и монтаж на готова РР шахта събирателна DN400 с 3 входа/1 изход DN110 с чугунен капак - A15 и телескоп към него	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪНО РР DN400	бр.	р.н. 1.0000	цена 124.50	коэф 1.00	ст-ст 124.50	
	ТЕЛЕСКОП/УДЪЛЖЕНИЕ DN400	м	1.8000	102.38	1.00	184.28*	
	КОНУС РР DN400	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ЧУГУНЕН КАПАК DN400	бр.	1.0000	250.68	1.00	250.68	
						649.06*	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	2.4800	4.00	1.00	9.92	




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
						29.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			38.94*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			28.27*	
	всичко преки					678.82*	
	общо допълнителни р-ди					67.22*	
	начисления (%)		10.0000			74.60*	
	Обща цена :					820.64	лв.
N.413	8101105612 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	39.6000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Изключения 1ст.	ч.ч.	2.7544	4.00	1.00	11.02*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			10.47*	
	всичко преки					11.02*	
	общо допълнителни р-ди					10.47*	
	начисления (%)		10.0000			2.15*	
	Обща цена :					23.63	лв.
N.414	8101111047 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	39.6000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Изключения 2ст.	ч.ч.	2.1900	4.00	1.00	8.76	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			8.32*	
	всичко преки					8.76	
	общо допълнителни р-ди					8.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.71*	
	Обща цена :					18.79	лв.
N.415	8101402230 Изкоп с багер земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	158.4000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.0020*	420.00	1.00	0.84*	
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.0101*	550.00	1.00	5.57*	
						6.42*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			1.60*	
	всичко преки					6.42*	
	общо допълнителни р-ди					1.60*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	
	Обща цена :					8.82	лв.
N.416	094706153 Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплотняване през 20см	м3	198.0000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.0080	320.00	1.00	2.56	
	РЪЧНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.0140	40.00	1.00	0.56	
						3.12	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5230	4.00	1.00	2.09*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		25.0000			0.78	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.99*	
	всичко преки					5.21*	
	общо допълнителни р-ди					2.77*	
	начисления (%)		10.0000			0.80*	

Handwritten signature


НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Обща цена :					8.78	лв.
N.417	8255085032 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф16mm	м	178.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ РЕ Ф16	м	1.0150	0.72	1.00	0.73*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.04*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					1.60	
	общо допълнителни р-ди					0.87	
	начисления (%)		10.0000			0.25*	
	Обща цена :					2.72	лв.
N.418	8255085032 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф20mm	м	50.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ РЕ Ф20	м	1.0150	0.86	1.00	0.87*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.05*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					1.74*	
	общо допълнителни р-ди					0.88*	
	начисления (%)		10.0000			0.26*	
	Обща цена :					2.88	лв.
N.419	8255085032 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф25mm	м	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ РЕ Ф25	м	1.0150	1.01	1.00	1.03*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.06*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					1.89*	
	общо допълнителни р-ди					0.89*	
	начисления (%)		10.0000			0.28*	
	Обща цена :					3.06	лв.
N.420	8255085032 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф32mm	м	18.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБИ РЕ Ф32	м	1.0150	1.55	1.00	1.57*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	

Handwritten signature

Handwritten signature



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.09*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					2.44*	
	общо допълнителни р-ди					0.92	
	начисления (%)		10.0000			0.34*	
	Обща цена :					3.70	лв.
N.421	8255085050 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф40mm	м	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Тръби полиетиленови ф 40 мм	м	1.0150	3.07	1.00	3.12*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.19*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					3.99*	
	общо допълнителни р-ди					1.01*	
	начисления (%)		10.0000			0.50	
	Обща цена :					5.50	лв.
N.422	8255085050 Доставка и монтаж на свързваща тръба ф50mm	м	7.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРЪБИ РЕ Ф50	м	1.0100	3.22	1.00	3.25*	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.1000	4.00	1.00	0.40	
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.0840	4.00	1.00	0.34*	
	Работник 1ст.	ч.ч.	0.0333	4.00	1.00	0.13*	
						0.87*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.83*	
	всичко преки					4.12*	
	общо допълнителни р-ди					1.02*	
	начисления (%)		10.0000			0.51*	
	Обща цена :					5.66	лв.
N.423	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф20mm	бр.	19.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ Ф20	бр.	1.0000	2.74	1.00	2.74	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.16*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.78	
	общо допълнителни р-ди					2.10*	
	начисления (%)		10.0000			0.69*	
	Обща цена :					7.57	лв.
N.424	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф25mm	бр.	2.0000				




Handwritten signature

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ Ф25	бр.	1.0000	2.86	1.00	2.86	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.17*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.90	
	общо допълнителни р-ди					2.11	
	начисления (%)		10.0000			0.70*	
	Обща цена :					7.71	лв.
N.425	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф32mm	бр.	7.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ Ф32	бр.	1.0000	4.57	1.00	4.57	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.27*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					6.61	
	общо допълнителни р-ди					2.21*	
	начисления (%)		10.0000			0.88*	
	Обща цена :					9.70	лв.
N.426	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф40mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ Ф40	бр.	1.0000	7.69	1.00	7.69	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.46*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					9.73	
	общо допълнителни р-ди					2.40*	
	начисления (%)		10.0000			1.21*	
	Обща цена :					13.34	лв.
N.427	Доставка и монтаж на Т-образно разклонение ф50mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ Ф50	бр.	1.0000	10.43	1.00	10.43	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.63*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					12.47	
	общо допълнителни р-ди					2.56*	
	начисления (%)		10.0000			1.50*	
	Обща цена :					16.54	лв.
N.428	Доставка и монтаж на L-образно разклонение ф16mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК РЕ Ф16	бр.	1.0000	2.08	1.00	2.08	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	

Handwritten signature

Handwritten signature



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.12	
	общо допълнителни р-ди					2.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.80	лв.
N.429	Доставка и монтаж на L-образно разклонение ф20mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРОЙНИК РЕ Ф20	бр.	1.0000	2.74	1.00	2.74	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.16*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.78	
	общо допълнителни р-ди					2.10*	
	начисления (%)		10.0000			0.69*	
	Обща цена :					7.57	лв.
N.430	8470466000 Доставка и монтаж на дренажен клапан	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ДРЕНАЖЕН КЛАПАН	бр.	1.0000	22.00	1.00	22.00	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2230	4.00	1.00	4.89*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2230	4.00	1.00	4.89*	
						9.78*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.32	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			9.29*	
	всичко преки					31.78*	
	общо допълнителни р-ди					10.61*	
	начисления (%)		10.0000			4.24	
	Обща цена :					46.64	лв.
N.431	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 20x16mm	бр.	38.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 20x16mm, PN10	бр.	1.0000	2.05	1.00	2.05	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.12*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.09	
	общо допълнителни р-ди					2.06*	
	начисления (%)		10.0000			0.62*	
	Обща цена :					6.77	лв.
N.432	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 25x20mm	бр.	2.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 25x20mm, PN10	бр.	1.0000	2.42	1.00	2.42	




Handwritten signature

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.15*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					4.46	
	общо допълнителни р-ди					2.08*	
	начисления (%)		10.0000			0.65*	
	Обща цена :					7.20	лв.
N.433	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32x16mm	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 32x16mm, PN10	бр.	1.0000	3.19	1.00	3.19	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.19*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					5.23	
	общо допълнителни р-ди					2.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.74*	
	Обща цена :					8.10	лв.
N.434	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32/20mm	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 32x20mm, PN10	бр.	1.0000	3.28	1.00	3.28	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					5.32	
	общо допълнителни р-ди					2.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.75*	
	Обща цена :					8.20	лв.
N.435	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 32/25mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 32x25mm, PN10	бр.	1.0000	3.37	1.00	3.37	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					5.41	
	общо допълнителни р-ди					2.14	
	начисления (%)		10.0000			0.76*	
	Обща цена :					8.31	лв.
N.436	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 40x16mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	

Handwritten signature

Handwritten signature




НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 40x16мм, PN10	бр.	1.0000	5.38	1.00	5.38	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.32*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					7.42	
	общо допълнителни р-ди					2.26*	
	начисления (%)		10.0000			0.97*	
	Обща цена :					10.65	лв.
N.437	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x32mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 50x32мм, PN10	бр.	1.0000	6.42	1.00	6.42	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.39*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					8.46	
	общо допълнителни р-ди					2.32*	
	начисления (%)		10.0000			1.08*	
	Обща цена :					11.86	лв.
N.438	Доставка и монтаж на HDPE муфа намалител бърза връзка PN10 50x40mm	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	МУФА НАМАЛИТЕЛ HDPE 50x40мм, PN10	бр.	1.0000	6.68	1.00	6.68	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.40*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					8.72	
	общо допълнителни р-ди					2.34*	
	начисления (%)		10.0000			1.11*	
	Обща цена :					12.16	лв.
N.439	Доставка и монтаж на съединител ф16mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	28.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СЪЕДИНИТЕЛ Ф16x1/2"	бр.	1.0000	3.28	1.00	3.28	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.20*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					5.32	
	общо допълнителни р-ди					2.13*	
	начисления (%)		10.0000			0.75*	
	Обща цена :					8.20	лв.
N.440	Доставка и монтаж на съединител ф20mm x 1/2" с вътрешна резба	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СЪЕДИНИТЕЛ Ф20x1/2"	бр.	1.0000	4.12	1.00	4.12	



5/10/9/15

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.5100	4.00	1.00	2.04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.25*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.94*	
	всичко преки					6.16	
	общо допълнителни р-ди					2.19*	
	начисления (%)		10.0000			0.83*	
	Обща цена :					9.18	лв.
N.441	Доставка и монтаж на сензор за влажност на почвата	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СЕНЗОР ЗА ВЛАЖНОСТ	бр.	1.0000	128.00	1.00	128.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			7.68	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	
	всичко преки					135.12	
	общо допълнителни р-ди					14.44*	
	начисления (%)		10.0000			14.96*	
	Обща цена :					164.52	лв.
N.442	Доставка и монтаж на клапанна кутия V3	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	СЕНЗОР ЗА ВЛАЖНОСТ	бр.	1.0000	142.00	1.00	142.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			8.52	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	
	всичко преки					149.12	
	общо допълнителни р-ди					15.28*	
	начисления (%)		10.0000			16.44	
	Обща цена :					180.84	лв.
N.443	Доставка и монтаж на свързващ кабел 24 V - (15m)	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	КАБЕЛ	бр.	15.0000	2.10	1.00	31.50	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
						12.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.89	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			11.40	
	всичко преки					43.50	
	общо допълнителни р-ди					13.29	
	начисления (%)		10.0000			5.68*	
	Обща цена :					62.47	лв.
N.444	Доставка и монтаж на удължителен кабел - (10m)	бр.	6.0000				

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	коментар
	МАТЕРИАЛИ:						
	КАБЕЛ	бр.	10.0000	2.10	1.00	21.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	1.5000	4.00	1.00	6.00	
						12.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.26	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			11.40	
	всичко преки					33.00	
	общо допълнителни р-ди					12.66	
	начисления (%)		10.0000			4.57*	
	Обща цена :					50.23	лв.
N.445	Доставка и монтаж на 24 V напоителен клапан	бр.	3.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	НАПОИТЕЛЕН КЛАПАН 24V	бр.	1.0000	89.60	1.00	89.60	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8900	4.00	1.00	3.56	
						7.12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			5.38*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			6.76*	
	всичко преки					96.72	
	общо допълнителни р-ди					12.14	
	начисления (%)		10.0000			10.89*	
	Обща цена :					119.75	лв.
N.446	Доставка и монтаж на система за управление на напояването	бр.	1.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО	бр.	1.0000	248.00	1.00	248.00	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	5.2600	4.00	1.00	21.04	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	5.2600	4.00	1.00	21.04	
						42.08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			14.88	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			39.98*	
	всичко преки					290.08	
	общо допълнителни р-ди					54.86*	
	начисления (%)		10.0000			34.49*	
	Обща цена :					379.43	лв.
N.447	Доставка и монтаж на изскачащ роторни разпръсквачи	бр.	24.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
	РОТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ	бр.	1.0000	29.86	1.00	29.86	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.2900	4.00	1.00	1.16	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.2900	4.00	1.00	1.16	
						2.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.79*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20*	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	КОМЕНТАР
	всичко преки					32.18	
	общо допълнителни р-ди					4.00*	
	начисления (%)		10.0000			3.62*	
	Обща цена :					39.79	лв.
N.448	Изскачаш разпръсквач тип "Спрей"	бр.	8.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАЗПРЪСКВАЧ ТИП "СПРЕЙ"	бр.	1.0000	27.12	1.00	27.12	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.2900	4.00	1.00	1.16	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.2900	4.00	1.00	1.16	
						2.32	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			1.63*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			2.20*	
	всичко преки					29.44	
	общо допълнителни р-ди					3.83*	
	начисления (%)		10.0000			3.33*	
	Обща цена :					36.60	лв.
N.449	Доставка и монтаж L-образно разклонение 16мм x 1/2" с външна резба	бр.	28.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАЗКЛОНЕНИЕ -L 16x1/2	бр.	1.0000	6.95	1.00	6.95	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
						1.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.42*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.37*	
	всичко преки					8.39	
	общо допълнителни р-ди					1.78*	
	начисления (%)		10.0000			1.02*	
	Обща цена :					11.19	лв.
N.450	Доставка и монтаж L-образно разклонение 20 мм x 3/4" с външна резба	бр.	4.0000				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАЗКЛОНЕНИЕ -L 20x3/4	бр.	1.0000	8.69	1.00	8.69	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.1800	4.00	1.00	0.72	
						1.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		6.0000			0.52*	
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.37*	
	всичко преки					10.13	
	общо допълнителни р-ди					1.89*	
	начисления (%)		10.0000			1.20*	
	Обща цена :					13.22	лв.

